

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
L. C. P. DE APOYO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL

0161

FICHA TÉCNICA

1.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: ROSAURA ZAPATA

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 FLUXOMETRO PARA MINGITORIO
- B. 7 PIEZAS DE ANCLAJES DE CASTILLOS C-1 A C-5
- C. 1 CASTILLO CON SECCIÓN 40X40X250CM, CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 ESTRIBOS DEL NO. 3, 20 CM, CIMBRA A BASE DE TRIPLAY DE 16 MM, BARROTES, POLINES, CLAVOS DE 2 1/2" - 4", ALAMBRE RECOCIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2
- D. 0.50 M3 DE VACIADO PARA CONCRETO HECHO EN SITIO PARA CASTILLO EN MURO.
- E. 45 M2 DE RETIRO PARA ACABADO DAÑADO POR HUMEDAD EN MUROS
- F. 45 M2 DE APLICACIÓN ANTISALITRE EN MUROS EXISTENTES
- G. 45 M2 DE APLANADO ESTUCO EN MUROS HASTA 2.50CM DE ALTURA, ESPESOR A PLOMO Y REGLA
- H. 1 REVISION DE TUBERIA EN BAÑO DE HOMBRES
- I. 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR TIPO RESIDENCIAL EN FACHADA
- J. 1 REPARACION DE GRIETAS EN MUROS DE TABLAROCA Y BOTAGUAS
- K. 55 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES

2.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: FELIPE ANGELES

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 HIDRONEUMATICO
- B. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 FLUXOMETRO PARA MINGITORIO
- C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PEDAL EN W.C PARA MINGITORIO

3.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: PINO SUAREZ


EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. 1 DEMOLICION DE VANO PARA VENTANA EN AREA DE COCINA
- B. 4.80 ML DE BOQUILLAS EN VANO DE VENTANA REPELLADO DE MEZCLA A PLOMO Y REGLA CON MORTERO 1 DE CEMENTO 4 DE ARENA
- C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 VENTANA DE ALUMINIO 1.20X1.20MTS, VIDRIO DE 6MM
- D. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 (UNA) PROTECCION DE HERRERIA PARA VENTANA



2025
Año de
La Mujer

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
L. C. P. DE APOYO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL

0161

FICHA TÉCNICA

4.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: ARENAL

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. 6.43 M2 RETIRO DE LOSETA CERAMICA EN PISOS,
- B. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6.43 M2 ENTORTADO DE CONCRETO
- C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 QUEMADOR PARA ESTUFA INDUSTRIAL
- D. 1 RETIRO DE ESCOMBRO ENCOSTALADO

5.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: 29

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LAMPARAS LED EN TECHOS
- B. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 FLUXOMETROS PARA MINGITORIOS
- C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 PEDALES EN W.C PARA MINGITORIO
- D. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5.25 M2 POLICARBONATO EN AREA DE ESCALERAS

6.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LAMPARAS LED EN TECHOS
- B. REVISION DE REFLECTORES EN PATIO

7.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: ROSA VILLANUEVA RAMOS


EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. RETIRO DE 17 TAPAS DE CONCRETO PARA DESAGUE.
- B. LIMPIEZA DE 17 COLADERAS Y REGISTROS EN PATIO
- C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 REJILLAS DE HERRERIA 1.99X.27 CMS ,ANGULO DE 3/4 , SOLERA DE 1/8,PRIMER Y PINTURA
- D. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE HERRERIA .98 X.27 CMS ,ANGULO DE 3/4 , SOLERA DE 1/8,PRIMER Y PINTURA



2025
Año de
La Mujer

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
L. C. P. DE APOYO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL

0161

FICHA TÉCNICA

8.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: BERTHA VON GLUMMER

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 FLUXOMETROS PARA MINGITORIO
- B. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7 PEDALES EN W.C PARA MINGITORIO
- C. REVISION DE DRENAJE, INCLUYE, DESASOLVE DE TUBERIAS HASTA 3.00MTS

9.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: 5 DE MAYO

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- D. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 FLUXOMETROS PARA MINGITORIO
- E. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 PEDALES EN W.C PARA MINGITORIO
- F. SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 HIDRONEUMATICO

10.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: LEONA VICARIO


EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LAMPARAS LED EN TECHOS
- B. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 MALLAS CICLONICAS
- C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 SERPENTINA DE NAVAJA
- D. 37.07 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES

11.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: CIPACTLI

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. 132.48 M2 DE RASPADO DE MATERIAL EXISTENTE EN MUROS.
- B. RESANE DE GRIETAS A BASE DE APLANADO Y RESINA EN PARTES DAÑADAS DE MURO
- C. 36.80 M2 DE APLICACIÓN DE ANTISALITRE EN MUROS EXISTENTES
- D. 95.68 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES
- E. 48.24 M2 PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES
- F. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS Y CADENAS PARA DELIMITAR AREA DE CENDI EN VIALIDAD



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
L. C. P. DE APOYO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL

0161

FICHA TÉCNICA

12.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: SOR JUANA INES DE LA CRUZ

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 LAMPARAS LED EN TECHOS
- B. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL EN FACHADA

13.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: LUZ OLIVEROS SARMINA

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. RETIRO DE TARJAS Y CANCELACION DE TUBERIAS EN PATIO PRINCIPAL
- B. REVISION DE JUNTAS Y RESANE CON SILICON EN LAMINAS Y TORNILLOS EN TECHUMBRE DE COMEDOR.
- C. DEMOLICION DE MUROS EN PATIO
- D. RETIRO DE WC, TARJA Y CANCELACION DE TUBERIAS EN PATIO
- E. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 COLADERA.
- F. RETIRO DE ESCOMBRO ENCOSTALADO

14.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: BENITA GALEANA

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. DEMOLICION DE ALBERCA Y LOSETA EN PATIO TRASERO
- B. RETIRO DE ESCOMBRO ENCOSTALADO.

15.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: 28

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. REVISION DE DRENAJE
- B. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BOTA AGUAS Y CANALES DE DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES
- C. RESANE DE BOTA AGUAS, GRIETAS EN LOSA, MANTENIMIENTO EN JUNTAS Y EMPALMES DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE
- D. 68.04 M2 DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES
- E. 5.48 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
L. C. P. DE APOYO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL 0161

FICHA TÉCNICA

16.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: 20 DE ABRIL

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 VINILES DE PRIVACIDAD EN VENTANAS DE PUERTA DE ACCESO
- B. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTA DE MADERA
- C. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTA DE HERRERIA
- D. 4.07 M2 RASPADO DE MATERIAL EXISTENTE EN MUROS
- E. RESANE DE CANALON EXISTENTE DE ARCOTECO
- F. 8.39 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES
- G. 5.45 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES
- H. 2 LIMPIEZAS FINAS EN LOSAS

17.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: BENITO JUAREZ

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. REPARACION DE JUNTAS EN POLICARBONATO EN SALON DE USOS MULTIPLES
- B. 108.43 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES
- C. 10.31 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES

18.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: ESTEFANIA CASTAÑEDA

EL SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL CENDI DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- A. REVISION DE REFLECTORES EN PATIO

*LOS SERVICIOS DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN NECESIDADES DEL ÁREA.

*LOS TRABAJOS DEBERÁN INCLUIR: MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS, ASÍ MISMO DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DEL CENDI EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.


ING. ALEJANDRO MOLINA MENENDEZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES



2025
Año de
La Mujer

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE