GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2225	28/10/2026

1 PEGAMENTOS

PEGAMENTO ADHESIVO PARA PVC SILER 480 GRM.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2193	20/10/2026

1 TINACOS

CISTERNA ROTOPLAS 10,000 L CON ACCESORIOS, PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

2 SILICÓN TRANSPARENTE PARA CONSTRUCCIÓN

SELLADOR DE POLIURETANO PARA JUNTAS DE CONCRETO, CARTUCHO 300 ML, 14 CARTUCHOS.

3 IMPERMEABILIZANTES

MEMBRANA DE CURADO PARA CONCRETO BASE AGUA, 3 CUBETAS DE 19 L.

4 IMPERMEABILIZANTES

MICROPRIMER, 1CUBETA DE19L.

5 IMPERMEABILIZANTES

MICROSEAL NO.2F, 13 CUBETAS DE 19L.

6 IMPERMEABILIZANTES

FESTERFLEX (ROLLO 1.1.X 100m.), 2 ROLLOS.

7 IMPERMEABILIZANTES

FESTERBLANC BLANCO, 2 BOTES 19L.

8 SELLADOR ACRÍLICO

SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR , 9 CUBETAS DE 19 LTS.

9 PINTURAS VINÍLICAS

SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR , 9 CUBETAS DE 19 LTS.
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA PARA EXTERIOR DE ALTA DURABILIDAD, CALIDAD REAL FLEX (COMEX) O SIMILAR, COLOR TERRACOTA (IGUALADO A MUESTRA), 19 CUBETAS.

10 ESMALTES INDUSTRIALES

ESMALTE ALQUIDÁLICO PARA EXTERIOR CON PROTECCIÓN UV, CALIDAD COMEX 100 O SUPERIOR 6 CUBETAS DE 19 LTS, COLOR TERRACOTA (IGUALADO A LA VINÍLICA).

11 SELLADOR ACRÍLICO

PRIMARIO ANTICORROSIVO, 4CUBETAS DE 19 LTS.

12 SILICÓN TRANSPARENTE PARA CONSTRUCCIÓN

SILICÓN NEUTRO PARA EXTERIOR, 59 CARTUCHOS DE 280 ML.

13 SOLVENTES PARA PINTURA

DE THINNER, 6 CUBETAS DE 19 LTS.

14 LIMPIADOR DE PVC

LIMPIADOR SILER, 16 ENVASES DE 500 ML.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2192	20/10/2026

1 VARILLA CORRUGADA

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 PULGADA DE DÍAMETRO), KG, 0.557 KG/M

2 VARILLA CORRUGADA

VARILLA R-42 DEL No. 4 (1/2 PULGADA DE DÍAMETRO), 0.994 KG/M

3 CLAVO

CLAVOS PARA MADERA DE 2 ½ PULGADAS (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG

4 ALAMBRE RECOCIDO

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm DÍAMETRO), KG, 0.016 KG/M

5 CLAVO

CLAVOS PARA MADERA DE 4 PULGADAS (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG

6 ALAMBRÓN

ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 PULGADA DE DÍAMETRO), KG, 0.248 KG/M

7 CASTILLO

CASTILLO TIPO ESCALERILLA 15-2 PARA MURO DE BLOCK DE 15 CM, EN PIEZAS DE 3.05 M

8 PIJAS

PIJA AUTOTALADRANTE PUNTA BROCA #14 x 2 1/2 PULGADAS PARA ACERO HASTA 6 MM, CON RONDANA DE NEOPRENO

9 LÁMINA GALVANIZADA

LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KG/M2) EN HOJAS DE 0.91 × 3.05 M (17 KG C/U)

10 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO

ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 1 DE 1.19 KG/M

11 REJILLA IRVING

REJILLA IRVING NEGRA EN CANALON PARA RETENCION DE HOJAS, TRAMO DE 1.00 M DE LARGO × 15 CM DE ANCHO.

12 PERFILES DE HIERRO Y ACERO

PERFIL DE PTR DE 4 x 4 PULGADAS, DE 4.8 MM. DE ESPESOR (15.16 KG/M), LARGO 6 M

13 PERFILES DE HIERRO Y ACERO

PERFIL DE PTR DE 2x 2 PULGADAS, CALIBRE 14, BARRA DE 6 M (LARGUEROS INTERMEDIOS DE LA CUBIERTA)

14 PLACA A36

PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 25 x 25 CM x 3/8 PULGADAS, CON 4 BARRENOS, PARA COLUMNA PTR 4 x 4 PULGADAS

15 ANCLA PARA POSTE

ANCLA DE ACERO A-36 DE 1 PULGADAS x 50 CM EN L, CON 10 CM DE ROSCA

16 TUERCA

TUERCA HEXAGONAL DE 1 PULGADA GRADO 5

17 PIJAS

PIJA GALVANIZADA #10 × 1½ PULGADAS PARA FIJAR LAS ABRAZADERAS DE UÑA DEL CONDUIT AL MURO (MATRIZ OC-1255-45-B Y IUS-212949-B).

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2192	20/10/2026

18 LLAVE NARIZ DE 1/2" CON ROSCA

LLAVE DE NARIZ PROFESIONAL ¾ PULGADAS, FIG. 19.19, MARCA URREA

19 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO

ÁNGULO DE ACERO A-36 DE 1 ½ x 3/16 PULGADAS, BARRA DE 6 M

20 PERFILES TUBULARES

PERFIL HSS 10 x 10 x ¼ PULGADAS (48.49 KG/M) PARA POSTE DE PANEL SOLAR, TRAMO COMERCIAL DE 6.10 M (20PIES)

21 TUBOS DE ALUMINIO

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PANEL SOLAR DE 500 W, DE 2.056 M DE LARGO × 1.14 M DE ANCHO, CON INCLINACIÓN DE 20 GRADOS, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

22 TORNILLO

TORNILLO DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA DE 6 LÓBULOS CON PERNO, M8, MISMO LARGO QUE EL TORNILLO DE LOS CLAMPS, CAJA CON 50 PIEZAS

23 TORNILLO

TORNILLO DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA DE 6 LÓBULOS CON PERNO, M6 x 50 MM, CON TAQUETE DE ¼ PULGADAS, CAJA 50 PIEZAS

24 PLACAS DE ACERO, GALVANIZADAS, HIERRO COLADO, INOXIDABLE, COBRE, BRONCE, ALUMINIO ETC.

PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 45 x 45 CM x ½ PULGADAS (12.7 MM) CON 4 BARRENOS DE 13/16 PULGADAS

25 ANCLA PARA POSTE

ANCLA DE ACERO A-36 DE ¾ PULGADAS x 70 CM EN L, CON 15 CM DE ROSCA EN UN EXTREMO

26 TUERCA

TUERCA HEXAGONAL DE ¾ PULGADAS GRADO 5

27 PLACAS DE ACERO, GALVANIZADAS, HIERRO COLADO, INOXIDABLE, COBRE, BRONCE, ALUMINIO ETC.

PLACA DE TOPE DE ACERO A-36 DE 30 x 30 CM x 3/8 PULGADAS, SIN BARRENAR

28 TORNILLO

TORNILLO HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE 304 M10 x 40 MM CON TUERCA Y RONDANA

29 SOLERA

SOLERA DE ACERO A-36 DE 2 x ¼ PULGADAS x 60 CM

30 TORNILLO

TORNILLO HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE M8 x 25 MM CON TUERCA Y RONDANA

31 RIEL DE ALUMINIO

RIEL DIN 35 MM TRAMO DE 1M

32 TUBOS GALVANIZADOS

TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM, TRAMO DE 3.05 M

33 TUBOS GALVANIZADOS

TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM, TRAMO DE 3.05 M

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2192	20/10/2026

34 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA

COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM (ROSCADO)

35 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE UÑA DE ¾ PULGADAS (19 MM) PARA TUBO CONDUIT

36 VARILLA DE COBRE PARA TIERRA FÍSICA

VARILLA DE TIERRA COPPERWELD 5/8 PULGADAS × 3.00 M

37 PLACAS DE ACERO, GALVANIZADAS, HIERRO COLADO, INOXIDABLE, COBRE, BRONCE, ALUMINIO ETC.

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM) DE 3 MM, BLANCO, HOJA DE 1.22 x 2.44 M

38 PUERTAS METÁLICAS

PUERTA EXTERIOR METÁLICA ABATIBLE 0.90 X 2.00 M, COMPLETA, CON MARCO, BASTIDOR TUBULAR, LÁMINA CALIBRE 16, REFUERZOS, BISAGRAS, CERRADURA, JALADERA, PRIMARIO, ESMALTE PARA EXTERIOR COLOR NEGRO.

39 ESTRUCTURAS METÁLICAS

VENTANA 0.70 X 0.30 M, 1 FIJO + 1 CORREDIZO, PERFILERÍA DE ALUMINIO COLOR NEGRO CON ACABADO ELECTROSTÁTICO, LÍNEA 2", VIDRIO CLARO 6 MM, CARRETILLAS, JALADERA, FELPA, SELLOS, TORNILLERÍA.

40 GABINETES DE FILTROS FABRICADOS EN LÁMINA

GABINETE METÁLICO ANTIRROBO 400 x 300 x 200 MM PARA BOMBA, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y PORTACANDADO

41 GABINETES DE FILTROS FABRICADOS EN LÁMINA

GABINETE METÁLICO PARA EXTERIOR 600 x 400 x 250 MM, IP65 - IK10, CON PLATINA DE MONTAJE, REJA DE PROTECCIÓN Y PORTACANDADO

42 TUBERÍA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS

CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM (MONITOR CON CONTRATUERCA)

43 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

CLAMP DE ALUMINIO PARA FIJAR PANEL SOLAR DE MARCO 35 MM AL SOPORTE

44 TORNILLO PUNTA DE BROCA CON RONDANA

RONDANA PLANA DE 1

45 TORNILLO PUNTA DE BROCA CON RONDANA

RONDANA PLANA DE 3/4

46 TORNILLO PUNTA DE BROCA CON RONDANA

RONDANA DE NEOPRENO PARA TORNILLO M10

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2191	20/10/2026

1 TUBERÍAS PVC

TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2PLG (50 MM), SISTEMA INGLÉS, EXTREMOS LISOS, TRAMO DE 6 M

2 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

TEE PVC HIDRÁULICO 2 PLG (50 MM) PARA CEMENTAR, SISTEMA INGLÉS (CÉDULA 40)

3 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

CODO 90° PVC HIDRÁULICO 2 PLG(50 MM) PARA CEMENTAR, SISTEMA INGLÉS (CÉDULA 40)

4 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

TAPÓN CAPA PVC HIDRÁULICO 2 PLG (50 MM) PARA CEMENTAR, SISTEMA INGLÉS (CÉDULA 40)

5 VÁLVULAS PVC

VÁLVULA DE PASO (MINIVÁLVULA) DE 16 MM PARA MANGUERA DE GOTEO

6 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

CONEXIÓN HEMBRA REGULADOR DE PRESIÓN 15 PSI (1 BAR), 3/4 PLG ROSCA

7 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO

MANGUERA DE GOTEO 16 MM CON GOTERO INTEGRADO CADA 30 CM, 1.6 L/H ROLLO DE 100 M

8 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

CONECTOR INICIAL CON AROSELLO (GROMMET) 16 MM PARA TUBO PVC DE 2 PLG

9 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO

TAPÓN FINAL 16 MM TIPO FIGURA 8 PLG

10 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO

COPLE UNIÓN 16 MM PARA MANGUERA DE GOTEO

11 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO

ESTACA DE SUJECIÓN PARA MANGUERA 16 MM

12 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

REDUCCIÓN BUSHING PVC CÉDULA 40, 2 PLG CEMENTAR × 1/2 PLG ROSCA

13 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

REDUCCIÓN BUSHING PVC CÉDULA 40, 2 PLGCEMENTAR × 3/4 PLG ROSCA

14 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

REDUCCIÓN BUSHING ROSCADA 3/4" × 1/2 PLG PVC

15 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

NIPLE 1/2 PLG ROSCADO (PVC CÉDULA 80 O GALVANIZADO)

16 GOMA REDUCTORA PARA CESPOL

GOMA DE HULE TIPO PASACABLES 3/4 PLG

17 FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS

HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2191	20/10/2026

18 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

MANGUERA FLEXIBLE REFORZADA (TRENZADA) DE 1/2" x 40 CM, CONEXIONES 1/2" NPT HEMBRA GIRATORIA EN AMBOS EXTREMOS

19 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

TUERCA UNION PVC HID CED 40 2 CEMENTAR DURMAN

20 VÁLVULAS PVC

VALVULA DE PVC 2 PLG (51 MM) PARA CEMENTAR SISTEMA INLGÉS (CÉDULA 40) DICA 45 7 7 O EQUIVALENTE. TIPO ESFERA

21 ACETATO FIBRA CORTA

LÁMINA DE MATERIAL AHULADO DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE PVC, COLOR BLANCO, DE 0.80 × 0.60 M,

22 GOMA REDUCTORA PARA CESPOL

PASACABLES (OJILLO) DE HULE DE 1 PULGADA PARA GABINETE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2189	20/10/2026

1 CANDADO

CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO LAMINADO 50 MM, ARCO CORTO, LLAVE IGUAL POR MÓDULO

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2188	20/10/2026

1 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CABLE FOTOVOLTAICO PV1-F 10 AWG (6 mm²) ROJO, 84 METROS.

2 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CABLE FOTOVOLTAICO PV1-F 10 AWG (6 mm²) NEGRO, 84 METROS.

3 CONECTOR

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CONECTOR MC4 (PAR MACHO-HEMBRA) PARA CABLE 10 AWG / 6 MM CUADRADOS, 14 PAQUETES.

4 CONECTOR ELÉCTRICO DE LUCES, CONTROLADOR COMPUTARIZADO EN CAJA NEMA 3R, CON 2 O MÁS SALIDAS DE 8 O MÁS CANALES

CONTROLADOR DE CARGA VICTRON SMARTSOLAR MPPT 100/30 (O EQUIVALENTE: MPPT MAYOR O IGUAL A 30 A, ENTRADA MAYOR O IGUAL A 100 VDC, PERFIL LiFePO4), 7 PIEZAS.

5 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC 2 POLOS 25 A, MAYOR O IGUAL A 250 VDC, RIEL DIN, 7 PIEZAS.

6 PORTA FUSIBLES

PORTAFUSIBLE TIPO MIDI (O ANL) PARA 32 VDC, 7 PIEZAS.

7 FUSIBLES

FUSIBLE MIDI (O ANL) 40 A, 32 VDC, 14 PIEZAS.

8 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

CABLE PARA BATERÍA 6 AWG (16 mm²) ROJO, FLEXIBLE, 14 METROS LINEALES.

9 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

CABLE PARA BATERÍA 6 AWG (16 MM²) NEGRO, FLEXIBLE, 14 METROS LINEALES.

10 CONECTOR

PUNTERA (FERRULE) AISLADA PARA CABLE 6 AWG

11 CONECTOR

PUNTERA (FERRULE) AISLADA PARA CABLE 10 AWG, 28 PIEZAS.

12 CENTRO DISTRIBUCIÓN DISPOSITIVOS TABLEROS ELÉCTRICOS

BARRA DE DISTRIBUCIÓN DC CON TAPA, MÍNIMO 4 BORNES M8, MAYOR O IGUAL A 100 A, 14 PIEZAS.

13 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC 1 POLO 15 A, MAYOR O IGUAL A 60 VDC, RIEL DIN (BOMBA), 7 PIEZAS.

14 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC 1 POLO 6 A, MAYOR O IGUAL A 60 VDC, RIEL DIN (LUMINARIA), 7 PIEZAS.

15 CONECTOR

PRENSAESTOPA (GLÁNDULA) IP68 PARA CABLE, M20 / PG13.5, 28 PIEZAS.

16 CINCHO

CORREA O CINCHO DE SUJECIÓN PARA BATERÍA, 7 PIEZAS.

17 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

CABLE THW 12 AWG CONDUMEX O EQUIVALENTE (MITAD ROJO, MITAD NEGRO), 336 METROS LINEALES.

18 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

CABLE THW 10 AWG CONDUMEX O EQUIVALENTE (MITAD ROJO, MITAD NEGRO), 354 METROS LINEALES.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2188	20/10/2026

19 CAJA REGISTRO (CORRIENTE ELÉCTRICA)

CONDULET TIPO FS DE 19 MM (3/4 PULGADAS) CON TAPA, 66 PIEZAS.

20 CAJA REGISTRO (CORRIENTE ELÉCTRICA)

CAJA CHALUPA GALVANIZADA 2x4 PULGADAS CON PERFORACIÓN PARA TUBO 19 MM, 7 PIEZAS.

21 CAJA REGISTRO (CORRIENTE ELÉCTRICA)

CAJA DE REGISTRO CUADRADA/OCTAGONAL GALVANIZADA PARA TUBO 19 MM, CON TAPA, 7 PIEZAS.

22 CONECTOR

CONECTOR DE EMPALME TIPO PALANCA/RESORTE PARA CABLE 10–12 AWG, 42 PIEZAS.

23 CINTA DE AISLAR

CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO, 2 PIEZAS.

24 LUMINARIA

LUMINARIA LED 18 W TIPO PANEL EXTRA PLANO DE SOBREPONER (PARA LOSA DE CONCRETO), ALIMENTACIÓN 12–24 VDC (NO 127 V), 9 PIEZAS.

25 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR SENCILLO TECLA MED SEDNA, CODIGO 4832-2, 9 PIEZAS.

26 TAPA DE UNIDAD (APAGADOR Y/O CONTACTO)

PLACA CON SOPORTE 1 MODULO HOR SEDNA, CODIGO 4871-0, 9 PIEZAS.

27 CONECTOR

CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA 5/8" (TIPO ABRAZADERA), 7 PIEZAS.

28 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

CABLE DE COBRE DESNUDO 8 AWG, 70 METROS LINEALES.

29 CONECTOR

TERMINAL DE TIERRA (LAY-IN) PARA MARCO DE PANEL, CON TORNILLO INOXIDABLE, 14 PIEZAS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2187	20/10/2026

1 ACUMULADORES

BATERÍA LiFePO4 25.6 V / 50 AH MÍNIMO, CON BMS INTEGRADO, BORNES M8.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2185	20/10/2026

1 SOLDADURA ELÉCTRICA

SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32" (4 MM) DE DIAMETRO

2 ANCLAJE PARA LA APLICACIÓN DE FUERZA TEMPORAL

TAQUETE 1/4 PARA LA PIJA GALVAMIZADA NÚMERO 10

4 ANCLAJE PARA LA APLICACIÓN DE FUERZA TEMPORAL

TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO DE 3/8 x 3 CON TORNILLO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2183	20/10/2026

1 BOMBA CENTRÍFUGA

BOMBA SHURFLO REVOLUTION 4008 DE 24 VDC (NO 12 V), MODELO 4008-131-E65 / 4008-131-A65 O EQUIVALENTE DE 24 VDC

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2182	20/10/2026

1 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN
SUPRESOR DE PICOS DC TIPO 2 PARA FOTOVOLTAICO, Ucpv ? 60 VDC

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2181	20/10/2026

1 VARILLA CORRUGADA

VARILLA CORRUGADA R-42 NO. 3 (3/8 PULGADAS)

2 VARILLA CORRUGADA

VARILLA CORRUGADA R-42 NO. 4 (1/2 PULGADAS)

3 VARILLA CORRUGADA

VARILLA LISA 1/4 PULGADAS(ESTRIBOS)

4 ALAMBRE RECOCIDO

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16

5 CLAVO

CLAVO PARA MADERA 2 1/2 PULGADAS

6 CLAVO

CLAVO PARA MADERA 4 PULGADA

7 CLAVO

CLAVO PULIDO ESTÁNDAR CON CABEZA 6 PULGADA (TRAZO)

8 PLACAS DE ACERO, GALVANIZADAS, HIERRO COLADO, INOXIDABLE, COBRE, BRONCE, ALUMINIO ETC.

PLACA DE ACERO A-36 DE 5/16 PULGADA (7.9 MM) HOJA DE 4 X 8 PULGADAS

9 PERFILES TUBULARES

PERFIL TUBULAR PTR R-200 25X50 MM CAL. 18 TRAMO DE 6M

10 TORNILLO

TORNILLO DE SEGURIDAD ANTIRROBO ACERO INOXIDABLE 304, CABEZA AVELLANADA SEIS LÓBULOS CON PASADOR

11 TUBOS DE ACERO

TUBO NEGRO SOLDABLE C-40 SIN COSTURA DE 100 MM TRAMO DE 6.40M

12 MALLA ALAMBRE

MALLA TRIPLE TORSIÓN GALVANIZADA C12 REFORZADA C10, 8X10 CM, NMX-085-CANACERO-2020, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRES Y TENSORES. PARA GAVION DE 1.00X1.00X1.00 M

13 POSTES METÁLICOS

POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 5 M CON REGISTRO DE MANO

14 VARILLA ROSCADA

ESPÁRRAGO DE 3/4 PULGADAS X 60 CM

15 TUERCA

TUERCA HEXAGONAL DE 3/4 PULGADAS

16 TUBERÍA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS

TUBERÍA ELÉCTRICA VERDE DE 2 PULGADAS TRAMO DE 3M

17 VARILLA DE COBRE PARA TIERRA FÍSICA

VARILLA DE TIERRA COPPERWELD

18 BARRAS MACIZAS DE ACERO INOXIDABLE

BARRA PASAJUNTAS 3/8 PULGADAS X 1.20 M (REDONDO LISO A36)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2181	20/10/2026

19 MALLA ELECTROSOLDADA

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 ROLLO 100 M² (2.50X40 M)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2180	20/10/2026

1 ESTACIÓN DE CARGA SOLAR: CAPACIDAD GENERACIÓN APROX. 13KWH

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 500 W, 39 VCD, P30V-500W MARCA EVANS O EQUIVALENTE, CON CABLES Y CONECTORES MC4

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2179	20/10/2026

1 COLUMPIO

JUEGO INFANTIL COLUMPIO DE 5 PLAZAS, ESTRUCTURA METÁLICA

2 SUBE Y BAJA

JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METÁLICA

3 RESBALADILLA

JUEGO INFANTIL RESBALADILLA DE 2.80 M DE ALTURA X 0.70 M DE ANCHO

4 ESFERA GEOGRÁFICA

JUEGO INFANTIL BOLA GIRATORIA DE 1.80 M DE DIÁMETRO

5 BARRAS ASIMÉTRICAS (PARALELAS)

MÓDULO DE CALISTENIA EXTERIOR, ESTRUCTURA METÁLICA (BARRAS, PARALELAS, DOMINADAS, PASAMANOS)

6 PASAMANOS

PASAMANOS DE HERRERÍA PARA PARQUE

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2177	20/10/2026

1 CONECTOR

TERMINAL PARA CONDUCTOR CALIBRE 6 AWG

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2176	20/10/2026

1 ARANDELAS, LAINA, RONDANA

ARANDELA PLANA DE 3/4 PULGADAS

2 CINTA PARA TUBERÍA

CINTA PARA ENMASCARAR 48 MM X 50 M

3 CUERDA O HILO PARA REVENTÓN

CUERDA DE NYLON

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2174	20/10/2026

1 ENVASES DE PLÁSTICO

CHAROLA PARA PINTURA

2 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

CODO DE PVC VERDE DE 2 PULGADAS

3 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

COPLA PARA TUBERÍA DE PVC 2 PULGADAS

4 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

ADAPTADOR / CONECTOR DE PVC 2 PULGADAS

5 TUBERÍAS PVC

TUBERÍA DE PVC VERDE 2 PULGADAS TRAMO 3M

6 FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS

HILO DE CÁÑAMO PARA TRAZO

7 FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS

SEPARADOR DE PLÁSTICO PARA REFUERZO, SU FUNCIÓN ES MANTENER LA VARILLA O MALLA A LA ALTURA CORRECTA DENTRO DEL CONCRETO

8 FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS

SILLETA DE PLÁSTICO PARA REFUERZO, SU FUNCIÓN ES MANTENER LA VARILLA O MALLA A LA ALTURA CORRECTA DENTRO DEL CONCRETO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2173	20/10/2026

1 DUELA

DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4PULGADAS X4 PULGADAS X8 PIES (0.019X0.10X2.44 M), 540 PIEZAS.

2 POLINES ASERRADO O LABRADO

BARROTE DE PINO DE 3A, DE 1 1/2 PULGADAS X3 1/2 PULGADAS X8 PIES, 285 PIEZAS.

3 POLINES ASERRADO O LABRADO

POLIN DE PINO DE 3A, DE 3 1/2 PULGADAS x3 1/2 PULGADAS x8 PIES, 154 PIEZAS.

4 TRIPLAY DE PINO

TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 MM, HOJA DE 1.22x2.44 M, 82 PIEZAS.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2172	20/10/2026

1 BARNICES AISLANTES

CUBETA DE 19 LT DE PRIMARIO ANTICORROSIVO

2 SOLVENTES PARA PINTURA

CUBETA DE 19 LT DE THINNER

3 SOLVENTES PARA PINTURA

BOTELLA DE THINNER ESTÁNDAR 960 ML

4 BARNICES AISLANTES

CUBETA DESMOLDANTE LÍQUIDO SIKA DESMOLDANTE MX 19 LT

5 PINTURAS ACRÍLICAS

CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE 100 19 LT

6 RODILLO PACHÓN PARA PINTAR

RODILLO DE 4 O 6

7 BROCHA DE CERDA

BROCHA DE 4

8 PINTURAS PARA TRÁNSITO (REFLEJANTES)

CUBETA DE PINTURA BASE AGUA PARA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO GUARDQUIM VIAL TRAFLEX AQUA AMARILLO 19 LT

9 PINTURAS FLUORESCENTES

PINTURA EN AEROSOL ROSA NEÓN 400 ML (TRAZO)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2171	20/10/2026

1 CINTA DE MARCAJE AMARILLO Y NEGRO

ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2170	20/10/2026

1 DUELA

DUELA DE PINO DE 3A 3/4 X 4 X8 PULGADAS

2 POLINES ASERRADO O LABRADO

BARROTE DE PINO DE 3A 1 1/2 X3 1/2 X8 PULGADAS

3 POLINES ASERRADO O LABRADO

POLÍN DE PINO DE 3A 3 1/2 X3 1/2 X8 PULGADAS

4 CIMBRAS

CIMBRA DE MADERA PARA BORDES LATERALES

5 POLINES ASERRADO O LABRADO

ESTACAS DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CIMBRA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2169	20/10/2026

1 LUMINARIA

LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE 100 W, 10,000 LM, 6500 K, IP65

2 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

CABLE DE ALUMINIO 6 AWG DRC 2+1

3 CONECTOR

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

4 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES

CABLE DE COBRE PARA CONEXIÓN INTERNA

5 CONECTOR

CONECTOR BIMETÁLICO AL-CU

6 CINTA DE AISLAR

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC, COLOR NEGRO, 19 MM DE ANCHO × 18 METROS DE LARGO, PRESENTACIÓN EN ROLLO.

7 CINTA DE AISLAR

CINTA AUTOFUSIONABLE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2166	20/10/2026

1 CAL

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CALHIDRA, 3 SACOS DE 25 KG

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2162	20/10/2026

1 CEMENTO TIPO II

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, 394 SACOS DE 50 KILOS.

2 CONCRETO PREMEZCLADO

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, CLASE 1, 58 METROS CÚBICOS.

3 CONCRETO PREMEZCLADO

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=200 KG/CM2, CLASE 2, 61 METROS CÚBICOS.

4 LADRILLOS Y BLOCKS DE CONCRETO

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PIEZA DE CELOSÍA DE CONCRETO 15 x 20 x 40 CM (PERFORADA, MODELO SEGÚN DETALLE DE CELOSÍA DEL PLANO E-02), 4712 PIEZAS.

5 LADRILLOS Y BLOCKS DE CONCRETO

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MEDIO BLOCK HUECO DE CONCRETO LISO 15 x 20 x 20 CM, 786 PIEZAS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2158	20/10/2026

1 CAL

CAL PARA TRAZO COSTAL DE 25 KG

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2157	20/10/2026

1 CEMENTO TIPO I

CEMENTO PORTLAND CPC 30R (NMX-C-414-ONNCCE) COSTAL DE 50 KG

2 LOSAS Y LOSETAS DE CONCRETO

PLACA PREFABRICADA DE SEÑALIZACIÓN PARA RAMPA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 40X40X2.5 CM, POLICONCRETO (POLY-CON O SIMILAR)

3 CONCRETO PREMEZCLADO

CONCRETO FC=150 KG/CM2T.M.A. 19 MM

4 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA PARA POSTE

BASE (DADO) DE CONCRETO PREFABRICADA 40X80X60 CM

5 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA PARA POSTE

REGISTRO ELÉCTRICO 40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO

6 CEMENTO TIPO II

CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO II PUZOLÁNICO COSTAL DE 50 KG

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2152	20/10/2026

1 ARENA

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ARENA DE MINA, LIMPIA SIN TIERRA NI BASURA. 45 METROS CUBICOS.

2 GRAVA

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), 21 METROS CUBICOS.

3 TABIQUE COMÚN RECOCIDO DE ARCILLA

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM, 13061 PIEZAS.

4 TEPETATE

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TEPETATE PARA BASE COMPACTADA BAJO EL FIRME (MATERIAL SUELTO), 48 METROS CÚBICOS.

5 MORTERO

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MORTERO GROUT SIN CONTRACCIÓN, 11 SACOS DE 25 KG.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2151	20/10/2026

1 PELÍCULA PARA VIDRIO

PELÍCULA PARA VIDRIO TIPO LAMINADO ANTIGRAFITI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2150	20/10/2026

1 ARENA

ARENA DE MINA

2 GRAVA

GRAVA DE MINA 3/4" (19 MM)

3 PIEDRA CANTERA

PIEDRA TRITURADA (BRAZA) 15"

4 MORTERO

COSTAL DE MORTERO / GROUT SIN CONTRACCIÓN DE 25 KG

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2148	20/10/2026

1 FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA

SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE KIT REKFK KIT DE FILTRO PARA PRIMERAS LLUVIAS, 7 PIEZAS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2146	20/10/2026

1 CINTA PARA TUBERÍA

CINTA TEFLÓN 3/4",14 ROLLOS.

2 SILLETA

SEPARADOR (SILLETA) PLÁSTICO PARA VARILLA, RECUBRIMIENTO 5 CM, 1000 PIEZAS.

3 FILTRO (SEPARADORES DE SEDIMENTOS)

FILTRO SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS (TLALOQUITO) CONTENEDOR DE POLIETILENO BICAPA CAPACIDAD DE 40 LITROS, 7 PIEZAS.

4 FILTRO (SEPARADORES DE SEDIMENTOS)

FILTRO DE MALLA 120 MESH, 3/4" ROSCA, 7 PIEZAS.

5 FILTRO (SEPARADORES DE SEDIMENTOS)

FILTRO DE SUCCIÓN (COLADERA) SHURFLO 1/2" O EQUIVALENTE, 7 PIEZAS.

6 ZAPATA PONCHABLE

ZAPATA DE OJILLO DE COBRE PARA CABLE 6 AWG, OJILLO M8, 42 PIEZAS.

7 ZAPATA PONCHABLE

ZAPATA DE OJILLO PARA CABLE 12 AWG, OJILLO M8, 42 PIEZAS.

8 CUERDA O HILO PARA REVENTÓN

CUERDA NAILON

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2145	20/10/2026

1 PELÍCULA PARA VIDRIO
LAMINADO ANTIGRAFITI