GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y OBRAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LPN-ABJ-DRMAS-013-2026

PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LPN-ABJ-DRMAS-013-2026
PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

ANEXO TÉCNICO I

S.S. 109 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN: JARDINES DE LLUVIA EN LA PLAZA JAUREGUI. EL PROYECTO CONSISTE EN REMOVER ELEMENTOS VEGETALES MUERTOS DE 18 ÁREAS VERDES EXISTENTES EN LA PLAZA JAUREGUI, REHABILITARLAS Y TRANSFORMAR 11 DE ELLAS EN "JARDINES DE LLUVIA". ESTOS ESPACIOS, ADEMÁS DE PROVEER MAYOR CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL QUE LA ACTUAL, LA RETENDRÁN POR PERIODOS MÁS LARGOS, PARA ASI ABASTECER DE ELLA A LAS PLANTAS ENRAIZADAS EN SUS SUPERFICIES DURANTE LA ÉPOCA DE SECAS. LOS JARDINES TAMBIÉN DEPURARÁN EL AGUA ANTES DE QUE LLEGUE A NIVEL DEL MANTO FREÁTICO. PARA LOGRAR ESTOS FINES, SE REALIZARÁN CORTES EN LAS GUARNICIONES DE LAS 11 ÁREAS VERDES MENCIONADAS QUE PERMITIRÁN EL PASO DE ESCURRIMIENTOS DE LLUVIA DE ACUERDO A LAS PENDIENTES DEL PAVIMENTO. ASIMISMO, SE REEMPLAZARÁN PORCIONES DE LOS SUELOS AHORA PRESENTES, POR OTROS ENRIQUECIDOS, SE AGREGARÁN PLANTAS NATIVAS PARA ARRAIGARLOS Y SE INSTALARÁN COMPONENTES DE FIJACIÓN DE CONTAMINANTES. UNA PLAZA CON VEGETACIÓN SANA ES UNA PLAZA MÁS FRESCA, MÁS SEGURA, MÁS HABITABLE E INVITA A LA CONVIVENCIA. NOTA: DE ACUERDO AL F1 (ESTUDIO DE VIABILIDAD) Y CROQUIS DEL PROMOVENTE DEL PROYECTO GANADOR JARDINES DE LLUVIA EN PLAZA JÁUREGUI, CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD18-000486/26 Y CLAVE 14-017 DE LA UT INSURGENTES MIXCOAC	1	SERVICIO
1	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.10 A .50 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.51 A 1.0 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
3	RETIRO DE TIERRA VEGETAL EXISTENTE EN JARDINERA DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACIÓN PARA CANALIZAR Y CAPTAR AGUA PLUVIAL, CON LA FINALIDAD DE FILTRAR E INFILTRAR EL AGUA DE LLUVIA DIRECTAMENTE HACIA EL SUBSUELO, INCLUYE: ACARREO, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	M3
4	CORTE EN GUARNICIÓN DONDE SE REQUIERA PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE ANDADOR HACIA JARDINERA LOS TRABAJOS INCLUYEN: CORTE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LO EJECUTADO, ACARREO, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
5	SUMINISTO, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAPAS DE GRAVA Y PIEDRA POROSA DE DIFERENTE GRANULOMETRIA EN JARDINERAS Y PARA GENERAR EL FILTRO, INCLUYE: MATERIAL, GEOMALLA, ACARREO, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD A CORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	M3
6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MULCH EN AREAS JARDINADAS, PARA CONSERVAR LA HUMEDAD	1	M3

	DEL SUELO DE IGUAL MANERA EVITANDO EL CRECIMIENTO DE MALEZA Y PROTEGER LAS RAICES DE LAS ESPECIES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA.		
7	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO), SALVIA MICROPHYLLA (MIRTO) Y LANTANA CAMARA (LANTANA), EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO, SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
8	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SALVIA HISPANICA (CHÍA), SALVIA LEUCANTHA (CORDÓN DE SAN FRANCISCO), SALVIA COCCINEA (MIRTO CORAL) Y SALVIA MEXICANA (TLACOTE),EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO, SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
9	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEDUM MORANENSE (CHISME) Y SEDUM PREALTUM (SIEMPREVIVA), EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO, SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
10	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ECHEVERIA GIBBIFLORA (TEMEMETLA U OREJA DE BURRO)EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO, SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
11	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS (JUNÍPERO HORIZONTAL) EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO, SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
12	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARLOLES DE ESPECIES CAZAHUATE, QUERCUS VIRGINIANA, LIQUIDAMBAR, GUAYABO, TEJOCOTE, TEPOZÁN Y ENCINO, DE 3 A 4M DE ALTURA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO, SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 114 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN: HAGAMOS DEL CAMELLÓN UN PULMÓN DE OXÍGENO. NOTA: DE ACUERDO AL PROYECTO GANADOR "HAGAMOS DEL CAMELLÓN UN PULMÓN DE OXÍGENO", CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD17-000307/26 Y CLAVE 14-015 DE LA UT GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA	1	SER
1	DESCOMPACTACION DEL SUELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS NUTRIENTES DE LAS PLANTAS PERMITIENTO UNA MEJOR FILTRACIÓN DE AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	M2
2	RETIRO DE TIERRA VEGETAL EXISTENTE EN JARDINERA DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACIÓN PARA CANALIZAR Y CAPTAR AGUA PLUVIAL, CON LA FINALIDAD DE FILTRAR E INFILTRAR EL AGUA DE LLUVIA DIRECTAMENTE HACIA EL SUBSUELO, INCLUYE: ACARREO, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	M3
3	CONFORMACIÓN DEL TERRENO Y TENDIDO DE TIERRA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	M2
4	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.10 A .50 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA	1	PIEZA

	ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.		
5	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.51 A 1.0 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
6	RETIRO DE PLANTAS MUERTAS EXISTENTE EN JARDINERA DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: ACARREO, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
7	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS (COLA DE ZORRO, ROMERO, SANTOLINA, LAVANDA, SIEMPRE VIVA, ARRAYAN, LIRIO, AGAPANDO, DURANTA, AMARANTO, CHISME O ROCIO), INCLUYE: SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
8	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
9	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
10	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
11	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
12	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
13	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
14	PODA DE ARBOLES DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
15	PODA DE ARBOLES DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
16	PODA DE ARBOLES DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
17	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
18	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA

19	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
20	CORTE FORMATIVO DE CETOS HASTA UNA ALTURA DE 1.5 METROS INCLUYE: CORTE, RETIRO DE RESIDUOS PRODUCTO DEL TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	1	ML

S.S. 116 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	ECO-VIDA: TU ESPACIO VERDE. SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN: LLEVAR A CABO PODAS Y ARREGLOS ARBOLARIOS EN UN RANGO DE 4 A 20 METROS DE ALTURA (REDUCCIÓN DE COPA, SANEAMIENTO, PODA DE FACHADA, CORTE DE RAIZ, RETIRO TOTAL DE ÁRBOL) TODO ESTO DE ACUERDO A LA PREVIA DICTAMINACIÓN DE UN EXPERTO EN LA MATERIA Y NECESIDADES DE CADA ÁRBOL. DENTRO DE LA EJECUCIÓN SE INCLUIRÁ EL MANTENIMIENTO DE AMBOS PARQUES ("PARQUE POMBO" Y "PARQUE MIRAFLORES") SE EJECUTARÁ EL 85% DE TODO LO ANTERIOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. NOTA: DE ACUERDO AL F1(ESTUDIO DE VIABILIDAD) DEL PROYECTO GANADOR ECO-VIDA TU ESPACIO VERDE CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD18-000107/26 Y CLAVE 14-043 DE LA UNIDAD TERRITORIAL "SAN PEDRO DE LOS PINOS".	1	SERVICIO
1	TALA DE ÁRBOL 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	TALA DE ÁRBOL 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
3	TALA DE ÁRBOL 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
4	TALA DE ÁRBOL 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
5	TALA DE ÁRBOL 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
6	PODA DE ARBOLES DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
7	PODA DE ARBOLES DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA	1	PIEZA

	CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.		
8	PODA DE ARBOLES DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
9	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
10	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
11	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
12	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.10 A .50 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
13	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.51 A 1.0 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
14	CORTE EN GUARNICIÓN DONDE SE REQUIERA PARA LOS TRABAJOS INCLUYEN: CORTE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LO EJECUTADO, ACARREO, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 120 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN: PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL ARBOLADO URBANO. NOTA: DE ACUERDO AL F1 (ESTUDIO DE VIABILIDAD) DEL PROYECTO GANADOR "PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL ARBOLADO URBANO" CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD17-000294/26 Y CLAVE 14-048 DE LA UT VILLA DE CORTES	1	SERVICIO
1	TALA DE ÁRBOL 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	TALA DE ÁRBOL 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO	1	PIEZA

	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.		
3	TALA DE ÁRBOL 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
4	TALA DE ÁRBOL 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
5	TALA DE ÁRBOL 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
6	PODA DE ARBOLES DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
7	PODA DE ARBOLES DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
8	PODA DE ARBOLES DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
9	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
10	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
11	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
12	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
13	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
14	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
15	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA

16	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
17	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
18	CORTE FORMATIVO DE CETOS HASTA UNA ALTURA DE 1.5 METROS INCLUYE: CORTE, RETIRO DE RESIDUOS PRODUCTO DEL TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	1	ML
19	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS (COLA DE ZORRO, ROMERO, SANTOLINA, LAVANDA, SIEMPRE VIVA, ARRAYAN, LIRIO, AGAPANDO, DURANTA, AMARANTO, CHISME O ROCIO), INCLUYE: SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
20	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.10 A .50 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
21	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.51 A 1.0 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 122 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN : PODA Y REDUCCIÓN DE COPA DE LOS ÁRBOLES DE LA COLONIA ERMITA. NOTA: DE ACUERDO AL F1 (ESTUDIO DE VIABILIDAD) DEL PROYECTO GANADOR "PODA Y REDUCCIÓN DE COPA DE LOS ÁRBOLES DE LA COLONIA ERMITA", CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD17-000182/26 Y CLAVE 14-013 DE LA UT ERMITA		
1	PODA DE ARBOLES DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	PODA DE ARBOLES DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
3	PODA DE ARBOLES DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
4	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
5	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS	1	PIEZA

	DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.		
6	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
7	TALA DE ÁRBOL 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
8	TALA DE ÁRBOL 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
9	TALA DE ÁRBOL 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
10	TALA DE ÁRBOL 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
11	TALA DE ÁRBOL 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 124 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN: PODA DE ÁRBOLES EN NATIVITAS 40%. NOTA: DE ACUERDO AL F1 (ESTUDIO DE VIABILIDAD) DEL PROYECTO GANADOR "PODA, SANEAMIENTO, DERRIBO Y REFORESTACIÓN DE ARBOLES EN NATIVITAS" CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD17-000126/26 Y 14-030 DE LA UT NATIVITAS	1	SERVICIO
1	PODA DE ARBOLES DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	PODA DE ARBOLES DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
3	PODA DE ARBOLES DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES	1	PIEZA

	PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.		
4	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
5	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
6	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 126 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	CONTINUACIÓN DE LUMINARIAS Y PODA DE ÁRBOLES. SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN: 76% DEL PRESUPUESTO PARA PODA DE ÁRBOLES EN: CDA. DE REVOLUCIÓN ENTRE ONCE DE ABRIL Y AV. REVOLUCIÓN, EDA. DE 13 DE MAYO, CALLE 11 DE ABRIL, ENTRE 1RO DE MAYO Y CERRADA HÉROES DE LA INTERVENCIÓN. RETIRO DE ÁRBOLES SECOS EN RÍO BECERRA #125. PODA DE ÁRBOLES EN RIO BECERRA ENTRE ONCE DE ABRIL Y BAYONETA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. NOTA. DE ACUERDO AL F1 (ESTUDIO DE VIABILIDAD) DEL PROYECTO GANADOR "CONTINUACIÓN DE LUMINARIAS Y PODA DE ARBOLES" CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD18-000291/26 Y CLAVE 14-034 DE LA UNIDAD TERRITORIAL OCHO DE AGOSTO	1	SERVICIO
1	PODA DE ARBOLES DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	PODA DE ARBOLES DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
3	PODA DE ARBOLES DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
4	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
5	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
6	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS	1	PIEZA

	DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.		
7	TALA DE ÁRBOL 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
8	TALA DE ÁRBOL 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
9	TALA DE ÁRBOL 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
10	TALA DE ÁRBOL 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
11	TALA DE ÁRBOL 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 129 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN : REHABILITACION DEL PARQUE "ACACIAS" INICIANDO CON LA REHABILITACIÓN DE LA FUENTE EXISTENTE, INCUYENDO LIMPIEZA PROFUNDA, REPARACIÓN DE FISURAS, REVISAN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, Y MEJORAMIENTO DE ACABADOS Y FINALMENTE; MEJORAMIENTO GENERAL DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE, MEDIANTE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y LETREROS DENTRO DEL PARQUE, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, GARANTIZANDO QUE LAS ACCIONES SE EJECUTEN CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y ASEGURANDO LA CONCLUSIÓN INTEGRAL DE CADA PRIORIDAD ANTES DE INICIAL LA SIGUIENTE, CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD. 4.- LIMPIEZA A ÁREAS VERDES CON 5%. NOTA: DE ACUERDO AL F1 (ESTUDIO DE VIABILIDAD) DEL PROYECTO GANADOR REHABILITACION DEL "PARQUE ACACIAS", CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD18-000196/26 Y CLAVE 14-001 DE LA UT ACACIAS	1	SERVICIO
1	LIMPIEZA DE ÁREA VERDE, DEJANDOLA LIBRE DE HOJARAZCA Y DESECHOS INORGÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	1	M2

S.S. 130 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO,**	1	SERVICIO

	REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA		
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN: 85% DEL PRESUPUESTO PARA PODA DE ÁRBOLES EN: CDA. DE REVOLUCIÓN ENTRE ONCE DE ABRIL Y AV. REVOLUCIÓN, EDA. DE 13 DE MAYO, CALLE 11 DE ABRIL, ENTRE 1RO DE MAYO Y CERRADA HÉROES DE LA INTERVENCIÓN. RETIRO DE ÁRBOLES SECOS EN RÍO BECERRA #125. PODA DE ÁRBOLES EN RIO BECERRA ENTRE ONCE DE ABRIL Y BAYONETA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. NOTA. DE ACUERDO AL F1 (ESTUDIO DE VIABILIDAD) DEL PROYECTO GANADOR "CONTINUACIÓN DE LUMINARIAS Y PODA DE ARBOLES" DE LA UNIDAD TERRITORIAL OCHO DE AGOSTO	1	SERVICIO
1	PODA DE ARBOLES DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	PODA DE ARBOLES DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
3	PODA DE ARBOLES DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
4	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
5	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
6	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
7	TALA DE ÁRBOL 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
8	TALA DE ÁRBOL 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
9	TALA DE ÁRBOL 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
10	TALA DE ÁRBOL 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA

11	TALA DE ÁRBOL 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 137 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO INTEGRAL PODA Y REDUCCIÓN DE COPA DE ARBOLADO A CARGO DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ (60%) PRESUPUESTO ASIGNADO. NOTA: DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL PROYECTO GANADOR MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON NÚMERO DE FOLIO IECM-DD17-000100/26 Y CLAVE 14-031 DE LA UT NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	1	SERVICIO
1	TALA DE ÁRBOL 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
2	TALA DE ÁRBOL 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
3	TALA DE ÁRBOL 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
4	TALA DE ÁRBOL 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
5	TALA DE ÁRBOL 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
6	PODA DE ARBOLES DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
7	PODA DE ARBOLES DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
8	PODA DE ARBOLES DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA: CORTE DE COPA NO MAYOR A 25%, TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO DE LAS RAMAS PARA SU DESCENSO CON CAIDA CONTROLADA, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA,	1	PIEZA

	EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.		
9	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.10 A .50 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
10	EXTRACCIÓN DE TOCON A UNA PROFUNDIDAD DE 0.60M DE 0.51 A 1.0 M DE PERIMETRO INCLUYE: TRABAJOS DE CORTE Y TROCEADO, RECOLECCIÓN, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE DESHECHOS FORESTALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DE ÁREA.	1	PIEZA
11	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 1 A 4 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
12	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 5 A 7 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
13	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 8 A 10 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
14	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 11 A 15 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
15	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 16 A 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
16	SANEAMIENTO FORESTAL PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS, APLICADO CON ASPERSIÓN SOBRE LAS HOJAS EN ARBOL DE 21 A 25 MTRS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE FUNGUISIDAS, EQUIPOS MANUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD,HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA
17	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARLOLES DE ESPECIES CAZAHUATE, QUERCUS VIRGINIANA, LIQUIDAMBAR, GUAYABO, TEJOCOTE, TEPOZÁN Y ENCINO, DE 3 A 4M DE ALTURA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO, SEMBRADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	1	PIEZA

S.S. 139 AREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ÚNICA	**PODA, REDUCCIÓN DE COPA DE ÁRBOLES, SANEAMIENTO, DERRIBO, REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE ACUERO A LA FICHA TÉCNICA**	1	SERVICIO
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
	SERVICIO DE DESCOMPACTACIÓN DE L TIERRA SOBRE EL CAMELLON DE PROLONGACIÓN DE UXMAL	1	SERVICIO
1	DESCOMPACTACIÓN DEL SUELO PARA MEJORAMIENTO DE LOS NUTRIENTES DE LAS PLANTAS PERMITIENDO UNA MEJOR FILTRACIÓN DE AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SERGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	1	M2

NOTA: SE DEBERA CUMPLIR CON TODO LO INDICADO EN LAS BASES, EN CASO DE NO CUMPLIR SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Av. División del Norte 1611 2do piso Col. Santa Cruz Atoyac C. P. 03310 Tel. 5589584000