SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EA-909007972-N17-26

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

BASES DE LICITACIÓN

ÍNDICE

Capítulo		Página
	GLOSARIO DE TÉRMINOS	3
1.	GENERALES DE LA CONVOCANTE	4
2.	OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	6
3.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS	6
4.	CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	6
5.	VENTA Y COSTO DE LAS BASES	10
6.	REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA	11
7.	PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	18
8.	PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	19
9.	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	20
10	ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	21
11.	DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES	24
12.	GARANTÍAS	25
13.	PLIEGO DE CONDICIONES NO NEGOCIABLES	26
14.	DECLARACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA	31
15.	INCONFORMIDADES	32
16.	CONTROVERSIAS	32

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Con fundamento en lo establecido en los Artículo 134 Constitucional, el 27 Inciso a), 28, 30 Fracción I, 35, 52, 55 ,56, 58 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como del Artículo 49, 50 y 51 del Reglamento de la misma Ley, **Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México,** Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal**,** en adelante "La Convocante", domicilio en la Avenida Insurgentes Norte, No. 423, Piso 2, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México, Tel. 55 5038-1700 ext. 1767 se permite hacerle una Cordial Invitación, a fin de que participe en el procedimiento **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Número: EA-909007972-N17-26,** para la **Contratación del Servicio de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"**, correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2026, conforme a las siguientes:

B A S E S

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efecto de estas bases, se entenderá por:

SERVICIO:	La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades.
BASES:	Documento que contiene los conceptos que regirán y serán aplicados para la prestación de servicios que se propongan.
CIRCULAR UNO 2024:	Normatividad en Materia de Administración de Recursos.
CONTRATO ABIERTO:	Contratos en los que se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o el Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse.
CONVOCANTE U ORGANISMO:	Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
ESTATUTO ORGÁNICO:	Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
LEY:	Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:	Procedimiento administrativo de carácter nacional, por virtud del cual se convoca públicamente a los licitantes a participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública de la Ciudad de México, un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios relacionados con bienes muebles.

NORMAS	Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México
PARTICIPANTE:	Persona física o moral que participa con una propuesta en el presente procedimiento de Licitación Pública, en el marco de la Ley.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:	Titular o representante del Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
PARTIDAS:	Descripción de los servicios solicitados.
PROPUESTAS O PROPOSICIONES:	Ofertas técnico-económicas que presentan los participantes.
PROVEEDOR:	La persona física o moral que celebre contratos con carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador de servicios con las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades.
REGLAMENTO:	Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

1. GENERALES DE LA CONVOCANTE:

1.1 Identidad y facultades:

La Convocante es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México con facultades para suscribir contratos que se deriven de este procedimiento de Licitación Pública, con fundamento en el Decreto de Creación de la Convocante, publicado el 3 de julio de 1997 en el Diario Oficial de la Federación y el Decreto por el que se reforma, publicado el 18 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Federación, el Estatuto Orgánico de la Convocante, publicado el 30 de agosto de 2019 en el Diario Oficial de la Ciudad de México, y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

1.2 Domicilio:

La Convocante tiene su domicilio en Av. Insurgentes Norte No. 423, Segundo Piso, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, Tel. 55-5038-1700 ext. 1767.

1.3 Información del Servidor Público responsable del procedimiento:

De conformidad a lo establecido en el **Artículo 33 Fracción XXV** de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para este procedimiento se determina que los servidores públicos responsables del presente Procedimiento de Licitación son los CC. Mtro. Carlos Huesca Vigil Escalera, en su carácter de Director de Administración y Finanzas, Mtro. Erin Edgard Torres Rodríguez, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Convocante.

1.4 Responsable de Administrar y Verificar el cumplimiento del contrato.

La **Jefatura de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios** a través de su Titular el **Arq. José Luis Pulido Gutiérrez,** o los servidores públicos que lo sustituyan en su encargo será la persona responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del Contrato respectivo, que derive del presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en las **"Bases"** y su **"Anexo Técnico"**.

1.5 No Conflicto de Interés

De conformidad con lo señalado en el numeral Décimo Tercero, Fracción II, inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México y Homólogos que se señalan, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de julio de 2015, los servidores públicos que intervienen en el presente Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL son los siguientes:

Dra. Nadine Gasman Zylbermann, Directora General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; Mtro. Carlos Huesca Vigil Escalera, Director de Administración y Finanzas, Mtro. Erin Edgard Torres Rodríguez, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Convocante.

1.6 Proveedores Salarialmente Responsables.

De conformidad con el artículo 2 fracción XXXIII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los proveedores salarialmente responsables son aquellos que hayan comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, si este fuese mayor al múltiplo de la unidad de cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social.

Con fundamento en el artículo 14 Ter de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, las personas físicas o morales interesadas en inscribirse en el padrón de proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán solicitarlo por escrito ante la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo señalado en dicho artículo.

Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados, mantener la condición de "Salarialmente Responsable", por lo que en caso de ya no cumplir con esta condición deberá dar aviso por escrito a la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que actualice su registro.

Con fundamento en el artículo 33, Fracción V, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, "La Convocante" podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.

1.7 Origen de los recursos (Art. 28 de la Ley):

Los compromisos de pago que se deriven de este Procedimiento de Licitación, serán con cargo a los recursos federales autorizados por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para el año 2026 y que serán ejercidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la Convocante, con cargo a la partida presupuestal

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles", de conformidad a la **Suficiencia Presupuestal Número 1774, de fecha 04 de septiembre de 2026**, emitida por la Subdirección de Finanzas.

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:

2.1 Este procedimiento de Licitación Pública Nacional, tiene por objeto la contratación del Servicio de **"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO",** servicio necesario, que será destinado a cubrir las necesidades de la Convocante.

2.2 La Convocante podrá modificar los aspectos establecidos en la Convocatoria y las bases de Licitación Publica, siempre que no implique la sustitución, variación o disminución de los servicios requeridos originalmente, con excepción de los casos a los que se refiere el artículo 37 de la Ley, con excepción de los casos a los que se refiere el artículo 44 de la misma ley.

2.3 De conformidad a lo establecido en el numeral 5.1.2 de la Circular Uno 2024, la Convocante señala que en todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como en la formalización de contratos, o en la determinación y aplicación de sanciones, está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS (Artículo 33 Fracc. VII de la Ley):

3.1 Los servicios objeto de esta licitación se integran en **08 (ocho) partidas,** que se requiere contratar el servicio de **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO**.

3.2 Los conceptos, las cantidades, las características y las especificaciones de los servicios, objeto de esta licitación, así como las condiciones en que serán ejecutados, se efectuarán como se indica en el **Anexo 2** de estas bases y se deberán desarrollar de acuerdo a lo que indican las NORMAS.

3.3 Los licitantes podrán participar máximo en una partida de la presente convocatoria y deberán cotizar el 100% del total de la partida.

4. CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

a) Los servicios que se presten, deberán ser iguales a los indicados en estas bases y en la Propuesta Técnica aceptada y que se consignarán en el contrato respectivo.

b) Bajo ninguna circunstancia serán negociadas las condiciones contenidas en estas bases, así como las propuestas presentadas por los participantes.

c) No se aceptarán servicios similares, distintos, equivalentes o alternativos a los que se indican en estas bases.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

d) Únicamente se recibirán partidas completas (el 100% de la partida asignada), de conformidad con lo establecido en el anexo 2 de las bases.

d) Los participantes deberán cotizar el 100% de la partida.

e) No se otorgará prórroga para la entrega de bienes o prestación de servicio cuando la solicitud sea extemporánea, es decir, cuando no sea presentada antes de fenecer la fecha de entrega pactada en el contrato correspondiente, aunado a que la misma, no compruebe amplia y detalladamente una eventualidad que se encuentre más allá de las previsiones del participante, es decir por causas de fuerza mayor, en casos fortuitos o causas imputables a la Convocante, siempre y cuando conste por escrito y se acredite fehaciente y documentalmente. Lo anterior con fundamento en el punto 5.10.1 de la Circular Uno 2024.

Así mismo conforme al numeral 5.10.2 de la Circular Uno 2024, la Convocante señala que en todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como en la formalización de contratos, o en la determinación y aplicación de sanciones, está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

f) Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 39 Bis de la Ley, la Convocante verificará que ninguno de los participantes, se encuentre sancionado por la Secretaria de la Contraloría de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento contractual ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, antes de la celebración de la Primera Etapa de la Licitación, de la Emisión del Fallo y la Celebración de los Contratos, en caso de encontrarse el participante en alguno de estos supuestos, la Convocante procederá a lo dispuesto por el Artículo 39 de la Ley.

4.1 Lugar de prestación de los servicios: (Art. 33 Fracción X de la Ley):

Los servicios serán prestados en los lugares y horarios señalados en el ANEXO 2 de estas bases y personal calificado verificará el cumplimiento de las obligaciones pactadas y rechazará los que no cumplan con lo establecido en estas bases y en el contrato de adquisición que se derive de esta licitación.

En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para la prestación del servicio, el proveedor o su representante legal, estará obligado a entregar éste en el domicilio y plazo autorizado, previa notificación por escrito de la Convocante, sin cargo extra para la misma, el nuevo domicilio sólo podrá ser considerado dentro de la Ciudad de México.

4.2 Fecha de prestación de los servicios:

La prestación del servicio será a partir de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2026 y de acuerdo a lo establecido en el **Anexo 2** de las presentes bases, así como a los tiempos presentados en el anexo 13 de la presente convocatoria.

4.3 Patentes, Marcas y Derechos de Autor:

El participante que resulte adjudicado, asumirá la responsabilidad total en caso de que al prestar los servicios objeto del presente procedimiento de licitación, se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, sin responsabilidad alguna para la Convocante.

4.4 Grado de Integración Nacional:

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 Fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los participantes deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, donde indiquen el grado de integración nacional que los bienes ofertados cuentan por lo menos con un 50% de contenido de Integración Nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros.

4.5 Garantía para los bienes, insumos y servicios:

Los bienes, insumos y servicios suministrados, objeto de esta licitación, se garantizarán contra todo defecto de fabricación y vicios ocultos que impidan su uso o aprovechamiento, durante los **12** meses posteriores a la fecha de su recepción formal en el domicilio indicado por la Convocante, mismos que se detallan para cada rubro, según aplique, en el anexo 2.

4.6 Incremento o disminución de los servicios:

La convocante podrá incrementar o disminuir las cantidades solicitadas:

a) Siempre y cuando el Contrato de Servicios esté vigente, la Convocante podrá incrementar hasta el 25%, las cantidades y montos originalmente contratados **(Artículo 65 de la Ley).**

b) Cuando existan causas debidamente fundadas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor y una vez acreditadas fehacientemente las mismas, durante cualquier etapa del procedimiento de licitación, antes de la emisión del fallo, se podrá modificar hasta un 25%, la cantidad, plazo o monto de los servicios **(Artículo 44 de la Ley)**.

4.7 Vigencia del Contrato:

La vigencia del (os) contrato (s) respectivo (s) será a partir de su firma y hasta el **31** de **diciembre** de **2026**.

4.8 Modelo de Contrato:

El modelo de contrato para la presente Licitación será el señalado en el Anexo 14 de la convocatoria.

4.9 Visita a las instalaciones de los participantes (Lineamiento Décimo Octavo de los Lineamientos para la Determinación y Acreditación del Grado de Integración o Contenido Nacional, así como los Criterios para la Disminución u Omisión del Porcentaje de Integración o Contenido Nacional):

La Convocante podrá realizar visitas a las instalaciones de los participantes, con objeto de constar que, los materiales a adquirir cumplan con el Grado de Integración o Contenido Nacional requerido.

4.10 Visita donde se requiere el servicio:

Los participantes deberán realizar visita obligatoria a las instalaciones donde se prestará el servicio, en el domicilio considerado en el **Anexo 2** de estas bases, con la finalidad de incluir en su Propuesta la complejidad y alcance de los trabajos, debiendo mostrar al personal de la Convocante identificación emitida por el participante con fotografía; por lo que el desconocimiento de tales instalaciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato de prestación de servicios o para solicitar incremento de los precios consignados en su propuesta económica, las visitas se realizaran de acuerdo a lo siguiente:

NO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA O MEDICA	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA VISITA
1	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA ALVARO OBREGON	ROSA BLANCA NO. 95, COLONIA MOLINO DE ROSAS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 10:00 HRS
2	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA AZCAPOTZALCO	CEDRO NO. 4, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 12:00 HRS
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA BENITO JUAREZ	CALZADA DE TLALPAN NO. 1133, COLONIA SAN SIMÓN, C.P. 03660, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. 26 DE NOVIEMBRE, 14:00 HRS
3	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA COYOACAN	CALZADA DE TLALPAN NO. 1133, COLONIA SAN SIMÓN, C.P. 03660, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 10:00 HRS
	CENTRO DE CONTROL CANINO "DR. ALFONSO ANGELLINI DE LA GARZA"	HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR S/N, ENTRE CALZ. TAXQUEÑA Y EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN, COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACAN, ALCALDÍA COYOACÁN. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 12:00 HRS
4	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAJIMALPA	CERRADA DE JUÁREZ S/N, COL. CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05000. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 10:00 HRS
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MIGUEL HIDALGO	LAGO ISEO 106, MARIANO ESCOBEDO, MIGUEL HIDALGO, 11310 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 12:00 HRS
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MAGDALENA CONTRERAS	AVENIDA SAN JERÓNIMO NÚMERO 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, CÓDIGO POSTAL 10300, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 14:00 HRS
5	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAUHTEMOC	JUVENTINO ROSAS 78, EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, CUAUHTÉMOC, 06250 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 10:00 HRS
	CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA	GRAL. BENJAMÍN HILL 24, HIPÓDROMO CONDESA, CUAUHTÉMOC, 06170 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 12:00 HRS
	OFICINA DE FAUNA NOCIVA	C. REPÚBLICA DE BOLIVIA 19, CENTRO HISTÓRICO DE LA CDAD. DE MÉXICO, CENTRO, CUAUHTÉMOC, 06020 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 14:00 HRS
6	ALMACEN JURISDICCIONAL GUSTAVO A. MADERO	NORTE 94 S/N ESQUINA ORIENTE 83, COL. LA MALINCHE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 10:00 HRS

NO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA O MEDICA	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA VISITA
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA GUSTAVO A. MADERO	AV. 510 (EJE 4 NORTE) No. 1510, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 12:00 HRS
	CENTRO DE CONTROL CANINO DR. LUIS PASTEUR	AV. 510 1510, PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, GUSTAVO A. MADERO, 07920 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 14:00 HRS
7	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTACALCO	CORREGIDORA 135, SANTA ANITA, IZTACALCO, 08300 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 10:00 HRS
	CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA IZTAPALAPA	COMBATE DE CELAYA 352, U.H. VICENTE GUERRERO, IZTAPALAPA, 09730 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 12:00 HRS
8	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MILPA ALTA	IGNACIO ALDAMA 43, TENANTITLA, MILPA ALTA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 10:00 HRS
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA TLALPAN	COAPA & CALLEJÓN CARRASCO, TORIELLO GUERRA, TLALPAN, 14050 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 12:00 HRS
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA	RETORNO 9 DE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, NÚMERO 17, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 14:00 HRS
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA XOCHIMILCO	AV. JUAREZ ESQUINA CALLE PINO, NO. 2, CP. 1600, COL.BARRIO SAN JUAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2026, 16:00 HRS

La Convocante entregará la **Constancia de visita** señalada en el **Anexo 15** debidamente requisitada y el participante deberá presentarla junto con su Propuesta Técnica.

5. VENTA Y COSTO DE LAS BASES:

5.1 Consulta de las Bases:

Las bases estarán a disposición de los interesados para su consulta, durante los **días 20, 23 y 24 de noviembre 2026, en un horario de 9:00 a las 15:00 horas**, en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, ubicada en el Segundo Piso del domicilio de la Convocante, así como en la página de Internet de la Convocante **www.salud.cdmx.gob.mx. y sersalud.cdmx.gob.mx**

5.2 Venta de las Bases:

Las bases se pondrán a la venta únicamente en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, ubicada en el Segundo Piso del domicilio marcado con el número 423 en Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, durante los **días 20, 23 y 24 de noviembre 2026, en un horario de 9:00 a las 15:00 horas.**

5.3 Costo de las Bases:

Las bases tendrán un costo de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.), en el domicilio de la Convocante y el pago se podrá realizar a través de la siguiente modalidad:

- Cheque certificado o de caja librado por Institución Bancaria Nacional, a través de su sucursal en la Ciudad de México, a favor de **Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México** (sin abreviaturas).

- Ficha de depósito original, realizado a la cuenta número **131171536 del Banco Afirme, Clave Bancaria 062180001311715365**, a nombre de **Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.**

Una vez que se cuente con dicho documento, deberá presentarlo en la Caja General de la Subdirección de Finanzas, ubicada en el segundo Piso de la Av. Insurgentes Norte No. 423, Segundo Piso, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, quien emitirá el Recibo de Compra de Bases, y el cual se deberá canjear por un ejemplar impreso de las bases de la licitación, en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, ubicada en el Segundo Piso del domicilio de la Convocante.

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA (Artículo 33 de la Ley)

Los interesados en participar en esta licitación, cubrirán todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas bases.

6.1 La documentación Legal y Administrativa del participante, deberá presentarse en **original o copia certificada ante Notario o Corredor Público** y **copia simple legible** para cotejo. Los originales serán devueltos una vez concluido el acto de apertura de sobre.

6.2 Las manifestaciones y propuestas se elaborarán en los formatos anexos a estas bases de licitación o bien, mediante escritos propios legibles, **debidamente firmados y foliados,** que contengan los mismos datos que los anexos de referencia.

6.3 Las propuestas se deberán presentar en idioma español.

6.4 Documentación Legal y Administrativa:

6.4.1 Personas Físicas:

a) En relación a la participación de las personas físicas, éstas deberán acreditar la personalidad, mediante copia Certificada del Acta de Nacimiento correspondiente **(original y copia).**

b) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del participante, mediante la cual señale que cuenta con las facultades suficientes para contraer derechos y obligaciones, suscribir **propuestas y contratos** y demás documentación inherente al procedimiento licitatorio.

6.4.2 Personas Morales:

a) Las empresas participantes y sus representantes, deberán acreditar su legal existencia y la personalidad con que se ostentan, así como sus facultades para participar en la celebración de este acto, mediante acta constitutiva y sus modificaciones actualizadas, que deberán contener los datos de inscripción en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio correspondientes (números de folios y fecha en las cuales fueron registrados) y en su caso, él o los poderes notariales otorgados a su favor **(original y copia).**

b) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del representante del participante **(original)**, de que se cuenta con las facultades suficientes para contraer derechos y obligaciones, suscribir **propuestas y contratos** y demás documentación inherente al procedimiento Licitatorio. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***.

6.4.3 Participación Conjunta:

a) Para el caso de la participación conjunta de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas deberán presentar como requisito indispensable el convenio **original** entre las empresas participantes de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de las presentes bases.

b) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante, en la que señale que es una empresa considerada en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales **(MIPYME)**, que deberá acompañarse del **Anexo 12** de las presentes bases debidamente requisitado, el cual deberá presentarse como parte de su propuesta económica. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***.

6.4.4 Personas Físicas y Morales:

El objeto social y/o actividades comerciales de las empresas participantes y/o personas físicas, deberá vincularse a los bienes y/o servicios a contratar objeto del presente procedimiento de licitación, el no cumplir con este requisito, será motivo de descalificación

a) Deberán suministrar la información requerida en el **Anexo 1** de estas bases.

b) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad **(original)**, mediante la cual el representante legal señale un representante con domicilio en la Ciudad de México para recibir notificaciones, señalando nombre, dirección y teléfono. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***.

c) Presentar Aviso de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y/o Cédula de Identificación Fiscal que coincida con la razón social del participante **(original y copia**). ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

d) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad **(original)**, en la que indique que el representante legal, su representada, socios y administradores de la empresa, no se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 39 de la Ley. Si se comprueba que el participante se encuentra en cualquiera de estos supuestos, automáticamente se desecharán sus propuestas y quedará descalificado de este proceso licitatorio **(Anexo 3).**

e) ***Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en la Ciudad de México:***

e.1) Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en relación con lo señalado en el numeral 8.2 de la "Circular

Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública, el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública de la Ciudad de México", con la finalidad de verificar que los participantes hayan cumplido con el pago correspondiente a los últimos 5 ejercicios fiscales, respecto de las contribuciones señaladas en el ANEXO 6 de las presentes bases. Todos los participantes sin excepción alguna, deberán incluir en su propuesta el ANEXO 6, requisitado tal como se indica en las bases, el no presentarlo será motivo de descalificación (**original y copia**).

e.1.1) Constancia de Adeudos expedida por la Administración Tributaria que le corresponda o en su caso por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que deberá acompañarse del ANEXO 6 de las presentes bases debidamente requisitado. Dicha constancia deberá tener una antigüedad no mayor a dos meses a la fecha del Acto de Apertura de sobre con la Documentación Legal, Administrativa, Propuesta Técnica y Económica. Todos los participantes sin excepción alguna, deberán incluir en su propuesta el ANEXO 6, requisitado tal como se indica en las bases, el no presentarlo será motivo de descalificación. (**original y copia**).

e.1.2) Si la Constancia de Adeudos se encuentra en trámite, deberá presentar el pago de los derechos y obligaciones de acuerdo al **ANEXO 6**, en el entendido que, de no hacerlo, la Convocante procederá a hacer efectiva la garantía de sostenimiento de propuestas. Asimismo, dicho manifiesto deberá acompañarse del **ANEXO 6** de las presentes bases debidamente requisitado, indicando los impuestos que le son aplicables. Todos los participantes sin excepción alguna, deberán incluir en su propuesta el ANEXO 6, requisitado tal como se indica en las bases, el no presentarlo será motivo de descalificación (**original y copia**).

Si la causación de las contribuciones o las obligaciones formales es menor a 5 años, deberá verificarse su cumplimiento a partir de la fecha en la cual se generaron.

e.2) En caso de que el participante sea arrendatario del inmueble en el que se encuentran sus instalaciones, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento el cual deberá estar vigente durante todo el ejercicio 2026 y el original del mismo, para su cotejo, mismo que deberá contar con los requisitos conforme a la legislación aplicable vigente, así como los comprobantes de pago del titular del inmueble, con el propósito de verificar si se encuentra obligado o no al pago de sus obligaciones fiscales, así mismo deberá acompañarse de la constancia de no adeudo, del impuesto predial y de derechos de agua, en su defecto deberá presentar los recibos de pago de los 5 ejercicios fiscales inmediatos anteriores, todos los documentos deberán presentarse en original y copia para su debido cotejo. los participantes como contribuyente ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al pagar el consumo de agua; deberá presentar el comprobante correspondiente conforme se indica en el anexo "6" de estas bases, presentando la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No presentarlo será motivo de descalificación. (**original y copia)**

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales para los participantes que tengan su domicilio en otra entidad federativa:

e.3) Para el caso del Participante que tenga su domicilio fiscal en otra entidad federativa, deberá presentar para su cotejo los pagos originales de los impuestos y derechos correspondiente a los últimos 5 ejercicios fiscales inmediatos anteriores, respecto de las contribuciones señaladas en el **Anexo 6** de las presentes bases, con la finalidad de verificar que los licitantes hayan cumplido con los pagos correspondientes, además de manifiesto bajo protesta de decir verdad **(original)**, en el cual señale que ha cumplido con sus obligaciones fiscales en

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

dicha entidad. Dicho manifiesto deberá acompañarse del **Anexo 6** de las presentes bases debidamente requisitado, indicando los impuestos que le son aplicables, en su entidad federativa. **todos los proveedores participantes sin excepción alguna deberán incluir en su propuesta el anexo 6. (original y copia). No presentarlo será motivo de descalificación.**

f) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad **(original)**, en la cual se compromete a que el representante legal, directivos y empleados que participan en las diferentes etapas de este procedimiento licitatorio, firma de contrato y entrega de los bienes, se conducirán con respeto y se abstendrán de incurrir en actos de soborno, cohecho, corrupción y quebranto de las Leyes y disposiciones Normativas, durante la vigencia de la relación contractual entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la convocante y la empresa **(Anexo 7). *el no presentarlo será motivo de descalificación***

g) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (original), en la cual señale, que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas que cuentan con atribuciones originarias, por delegación o comisión o de representación, en el presente procedimiento licitatorio, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Política Cuarta, fracción VIII y Transitorio Primero del "ACUERDO POR EL CUAL SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES". **(Anexo 8). *el no presentarlo será motivo de descalificación***

h) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad **(original)**, en la cual señale, que no se encuentra en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral Décimo Tercero de los "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN". **(Anexo 9). *el no presentarlo será motivo de descalificación***

i) Identificación oficial vigente en original o copia certificada y copia simple para cotejo, del representante legal facultado que firme las propuestas, con fotografía y firma (Cartilla del Servicio Militar Nacional con una vigencia anterior a 10 años como máximo), Pasaporte vigente ó Credencial de Elector. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

j) La persona que realice la entrega de las propuestas, deberá presentar **original ó copia certificada y copia simple para su cotejo** de identificación oficial vigente con fotografía y firma (Cartilla del Servicio Militar Nacional con una vigencia anterior a 10 años como máximo), Pasaporte vigente ó Credencial de Elector. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

k) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado, de que, en caso de así requerirlo la Convocante, el domicilio referido para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio, podrá ser cambiado, de acuerdo a las necesidades de la convocante, dentro de la Ciudad de México, sin costo para la misma. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

l) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante, mediante el cual indique que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá ceder o traspasar en forma parcial o total, los derechos u obligaciones derivados de este procedimiento de licitación a favor de otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito del Organismo, bajo pena de rescisión y aplicación de la garantía ofrecida para el cumplimiento del mismo, en los términos y condiciones estipuladas en el contrato, lo anterior de conformidad con el Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

m) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado, que no cederá o subcontratará las obligaciones derivadas de este procedimiento de licitatorio. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

n) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que, en caso de resultar adjudicado, asumirá la responsabilidad total en caso de que al entregar los servicios objeto del presente procedimiento licitatorio, se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, sin responsabilidad para la convocante. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

ñ) Presentar **(original y copia legible)** del comprobante de pago de estas bases de licitación. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

o) Presentar Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, vigente y deberá contar con las firmas electrónicas correspondientes, de conformidad con los Artículos 14 Bis, 14 Ter, 14 Quater, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como lo establecido en los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta de la Ciudad de México, el 05 de junio de 2019. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

p) Presentar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales **(original y copia legible SAT 32-D)** ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

q) Presentar la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, vigente **(original y copia legible)** ***el no presentarlo será motivo de descalificación.***

r) Para la integración de la Documentación Legal y Administrativa, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante, en la que señale el(los) inciso(s) en el(los) que no le aplique, especificando los motivos por los que no le son aplicables.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

Aunado a lo anterior, para la integración de la Documentación Legal y Administrativa, deberá asentar en cada inciso la leyenda **NO APLICA**, según sea el caso. **El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación**.

6.5 Propuesta Técnica:

a) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante **(original)**, mediante el cual indique la participación en la partida única. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

b) Integración del Anexo 2 Propuesta Técnica en forma impresa (original) y en medio magnético (EXCEL), con la descripción completa de los servicios ofertados, unidad de medida y cantidad, de conformidad a lo especificado en el Anexo 2-A de esta convocatoria. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

c) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante (original), mediante el cual indique que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el prestador de los servicios podrá ceder o traspasar en forma parcial o total, los derechos u obligaciones derivados de esta Licitación, a favor de otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito del Organismo, bajo pena de rescisión y aplicación de la garantía ofrecida para el cumplimiento del mismo, en los términos y condiciones estipuladas en el contrato. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

d) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante (original), donde garantiza cualquier vicio oculto que pudieran contener los bienes inherentes al servicio contratado, comprometiéndose a cambiar aquellos que se encuentren en este supuesto (original). ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

e) Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad que los servicios que oferta cumplen con cuando menos el 50% de integración nacional (original). ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

f) Curriculum actualizado (original), que contenga la descripción de su organización, objeto social en donde describa que pueda participar en los servicios producto de esta licitación, localización de sus instalaciones (oficinas administrativas, áreas de producción y/o almacenes) relación comercial de los principales clientes del proveedor con teléfonos y domicilios, a quienes haya realizado servicios similares o iguales a los que propone a la Convocante, acreditándolo mediante (fotocopias) de los pedidos y/o contratos. ***el no presentar alguno de los documentos solicitados será motivo de descalificación***

Para acreditar la experiencia del participante, se requiere que presente lo siguiente:

- Relación de contratos formalizados durante los últimos cinco años con la administración pública o privada que acredite su experiencia o capacidad técnica en el tipo de servicio solicitado. Esta relación debe elaborarse de acuerdo con el formato anexo.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

- Copias de contratos completos de los contratos mencionados en la relación anterior. Además, es necesario adjuntar el finiquito, liberación de la garantía de cumplimiento, el acta de entrega-recepción o el acta de extinción de derechos correspondiente a cada uno de ellos.

- Curriculum actualizado del personal técnico calificado encargado de la supervisión de los trabajos producto de la presente licitación y que deberá de estar presente en todo momento mientras se ejecute el servicio en cada una de las unidades médicas u oficinas administrativas, mismos que deberán tener una experiencia mínima de 5 años en el perfil solicitado. Así mismo deberá presentar títulos y cédulas profesionales de las carreras en Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín de los responsables para la realización del servicio. Para cada documento que se anexe, el currículo de cada trabajador deberá indicar los datos de las instituciones o empresas que los emitieron (nombre, dirección).(original y copia).

g) Manifestación escrita del participante, en la cual se compromete a subsanar el servicio contratado, que en su caso se encuentre deteriorado o que presente algún problema para su uso, en un plazo no mayor a 48 horas, y en el lugar que indique la convocante después de su notificación por escrito, sin costo alguno y a entera satisfacción de la convocante (original). ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

h) Deberá realizar los trámites de permisos y autorizaciones necesarias para los trabajos ante las autoridades competentes, sin consto adicional para la convocante.

i) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante (original), en el cual acredite que cuenta con el personal mínimo para la ejecución de los servicios, el cual deberá de guardar relación con el punto "f" que antecede. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

j) El participante deberá presentar por unidad médica u oficina administrativa, programa de ejecución mensual de los servicios, incluyendo fecha de inicio y fin de los servicios, tiempos y porcentajes, el cual servirá para verificar los tiempos de entrega del servicio, el formato presentado será de conformidad a lo especificado en el anexo de esta convocatoria. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***. ANEXO 13

k) Presentar de forma impresa, fichas técnicas de los insumos o bienes solicitados mínimo del 20% de los materiales más representativos (pinturas, pisos, luminarias, etc), de acuerdo al Anexo 2-B de esta convocatoria y que serán usadas durante el desarrollo de los servicios. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

l) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado del participante (original), en el cual manifieste que para la ejecución de los servicios producto de la presente licitación, conoce y aplicara lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal hoy Ciudad de México y su reglamento, así como que ha considerado y aplicara para el desarrollo de su propuesta las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, así como las características referentes al grado de dificultad de los servicios a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no presentará reclamación alguna por su desconocimiento, ni solicitará modificaciones al contrato por este motivo. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

m) Observar las disposiciones que tiene establecidas el Organismo, para el control de las personas que tienen acceso a sus instalaciones, así como cualquier otra indicación que al efecto emita el mismo.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

n) Obligar al personal técnico encargado de la supervisión y coordinación de los servicios, así como a su personal obrero a portar gafete de identificación y uniforme con el logotipo del prestador del servicio durante el desempeño de sus labores, en las instalaciones del Organismo, durante el periodo de vigencia del contrato adjudicado y recabar en su caso, los permisos de las autoridades correspondientes que sean necesarios para realizar el servicio.

o) Original y copia de constancia de visita señalada en el Anexo 15, debidamente requisitada. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***

Las manifestaciones y propuestas, se elaborarán conforme a los formatos anexos a esta Convocatoria de Licitación, o bien mediante escritos propios legibles, debidamente firmados, foliados y en hojas membretadas, que contengan los mismos datos que los anexos de referencia, de no presentarse alguna, será motivo de descalificación.

6.6 Propuesta Económica:

a) Integración del **Anexo 2-B** debidamente requisitado **(original)**.

b) Resumen de Propuestas Económicas elaborado conforme al **Anexo 2-C (original).**

c) Garantía de seriedad de la propuesta económica elaborada conforme al **Anexo 4 (original).**

d) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del proveedor participante, en la que señale que es una Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado, en el que señale si es considerada dentro del sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales **(MIPYME)** y además deberá acompañarse del **Anexo 12** de las presentes bases debidamente requisitado, de no ser considerada, deberá presentar dicho manifiesto y el **Anexo 12** con la leyenda ***NO APLICA.*** (***Se hace de su conocimiento que en ambos casos deberá presentar el manifiesto y el Anexo 12.***)

Los anexos anteriores se elaborarán conforme a los formatos anexos a esta Convocatoria de Licitación, o bien mediante escritos propios legibles, debidamente firmados, foliados y en hojas membretadas, que contengan los mismos datos que los anexos de referencia, de no presentar alguno, será motivo de descalificación.

7. PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:

De conformidad con la Regla Quinta de las Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 13 de noviembre de 2003, las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y locales, podrán participar en las licitaciones públicas nacionales e internacionales que establece la Ley de Adquisiciones, presentando propuestas a cumplir por dos o más de las empresas citadas, sin necesidad de constituir una nueva sociedad.

En el caso al que se refiere el párrafo anterior, además de los documentos y requisitos indicados en las presentes bases de licitación, presentarán en el sobre que contenga sus propuestas, el convenio entre las empresas participantes.

En el convenio a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá lo siguiente:

I. Un representante común,
II. Las proporciones o partes del contrato a cumplir por cada una de las empresas, y
III. La manera en que responderán conjunta e individualmente por el incumplimiento del contrato que se les adjudique.

Los proveedores participantes deberán presentar, manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado, en el que señale si es considerada dentro del sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales **(MIPYME)** y además deberá acompañarse del **Anexo 12** de las presentes bases debidamente requisitado, de no ser considerada, deberá presentar dicho manifiesto y el **Anexo 12** con la leyenda ***NO APLICA*** el cual deberá presentarse como parte de su propuesta económica. ***el no presentarlo será motivo de descalificación***.

Se hace de su conocimiento que ***en ambos casos deberá presentar el manifiesto y el Anexo 14.***

Además, cada una de las empresas mencionadas, deberán presentar la documentación legal y administrativa en ***original o copia certificada y copia simple para cotejo****, como si cada una de ellas participara de forma individual.* ***La omisión de dicho requisito será motivo de descalificación****, así mismo, la propuesta técnica y económica deberá ser suscrita por el representante común designado en el convenio*.

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

a) Los participantes deberán presentar sus propuestas (incluyendo la documentación original) **en un solo sobre, caja o paquete cerrado** de manera inviolable y claramente identificable, que contendrá: **la documentación legal y administrativa solicitada en el punto 6.4; la propuesta técnica solicitada en el punto 6.5 y la propuesta económica solicitada en el punto 6.6** de estas bases, asimismo, incluirá en dicho sobre, la **garantía de sostenimiento de la propuesta económica;** las que deberán encontrarse debidamente firmadas por el representante legal y foliadas; dicha documentación deberá presentarse por separado y engargolada **(a excepción de la garantía de sostenimiento de la propuesta económica y la documentación original solicitada para cotejo),** con separadores e identificadores para su pronta revisión, no siendo este último (engargolado) motivo de descalificación**.**

Bajo ninguna circunstancia se negociarán las condiciones estipuladas en estas bases o en las propuestas presentadas por los participantes.

b) Mecanografiadas en papel membretado del participante, sin tachaduras ni enmendaduras y en idioma español.

c) Debidamente firmadas por el representante legal facultado para ello.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

d) La documentación Legal y Administrativa que en copia se entregue, las Proposiciones Técnicas y Económicas, así como la documentación soporte de las mismas, deberán estar **rubricadas en todas sus hojas** por el representante legal del participante, ***será causa de descalificación el no cumplir con este requisito.***

e) Los participantes deberán **indicar tanto en su Propuesta Técnica como Económica** (**Anexos 4 y 5**), la **validez o vigencia de las propuestas**, *siendo la requerida de **60** días naturales a partir de su entrega y recepción por parte de la Convocante*. El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación.

f) La documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas y demás documentación soporte de las mismas, (a excepción de la garantía de sostenimiento de proposiciones económicas) que se entregue en **copia**, así como las cartas de manifestación originales **deberán estar foliadas consecutivamente, *el no presentarlo será motivo de descalificación***

Es importante que los documentos de los cuales deba proporcionarse **copia legible y completa.**

9. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN:

Las propuestas serán evaluadas por personal calificado y designado por la Convocante, conforme al criterio de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y especificaciones solicitados en estas bases.
En la evaluación de las propuestas no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

La Convocante al realizar el análisis detallado de la propuesta económica, verificará el precio ofertado por partida. Cuando se presente un error de cálculo en cualquier propuesta presentada, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante. Cuando la corrección no implique modificación de precios unitarios por partida; si el participante no acepta la corrección a la propuesta, se desechará la misma.

9.1 Criterios de Evaluación:

Para determinar la solvencia de las propuestas y efectuar el análisis comparativo, se tomarán en consideración los aspectos siguientes:

9.1.1 Criterios de Evaluación Técnica:

Se verificará que la información proporcionada, cumpla y se encuentre en total concordancia con cada uno de los requisitos técnicos que se describen en los **Anexos 2, 4, catálogos e insertos presentados** y punto **6.5** de la **Propuesta Técnica** de las presentes bases, así como las que se deriven de la(s) junta(s) de aclaración a las bases de la licitación.

9.1.2 Criterios de Evaluación Económica:

Se verificará que las propuestas cumplan con todos los requisitos económicos, solicitados en el numeral **6.6** Propuesta Económica de las presentes bases.

En la evaluación de las propuestas no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

La Convocante al realizar el análisis detallado de la propuesta económica, verificará el precio ofertado por partida. Cuando se presente un error de cálculo en cualquier propuesta presentada, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante. Cuando la corrección no implique modificación de precios unitarios por partida; si el participante no acepta la corrección a la propuesta, se desechará la misma.

9.2 La Convocante podrá en cualquier momento realizar las visitas de comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia de los contratos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, o en las referidas en el artículo 77 de la Ley, a efecto de constatar el cumplimiento de sus obligaciones en la prestación de los servicios. En el caso de detectarse irregularidades, los contratos respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente, conforme el procedimiento que establece el Reglamento **(Art. 70 párrafo Segundo de la Ley).**

9.3 Los contratos que se derives de esta Licitación Pública, se adjudicarás por partida completa a la empresa que, de entre los licitantes participantes, reúna las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

10. ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación, se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalados en las presentes bases y no se permitirá el acceso ni la salida de la Sala de Juntas a los participantes que se presenten una vez iniciados dichos actos.

10.1 Junta de Aclaración de Bases:

NOTA: Para el mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, **se solicita a los Participantes que envíen sus cuestionamientos al domicilio de La Convocante, por escrito, cuando menos con 24 horas de anticipación a su celebración y de ser posible en C.D. ROM o memoria USB, en cualquier versión de Word, o al correo electrónico licitaciones_adq@hotmail.com.**

El acto de aclaración al contenido de estas bases de licitación, se llevará a cabo el ***día 25 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas***, en la Sala de Juntas del piso 4 del edificio marcado con el número 423 de la Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06900 en la Ciudad de México**,** en la que se dará respuesta a los cuestionamientos técnicos y administrativos que por escrito o verbalmente formulen los participantes; se levantará acta del evento, la cual una vez firmada, se entregará en medio electrónico a los participantes y pasará a formar parte integrante de estas bases. Se solicita a los participantes contar con memoria USB para la entrega del acta de forma electrónica.

Para poder participar en dicho acto, el participante deberá entregar copia fotostática simple del Recibo de Compra de Bases, emitido por la Convocante.

Los participantes que no asistan a la junta de aclaraciones, podrán recoger el acta respectiva en forma electrónica, en el domicilio de la Convocante, para lo cual deberán contar con memoria USB. De ser el caso, la Convocante lo notificará a todos los participantes que no hubieran asistido a la junta, mediante comunicación escrita con acuse de recibo.

10.2 Modificaciones que se podrán efectuar a las bases:

Se podrán modificar los aspectos establecidos en estas bases de licitación, siempre que ello no implique la sustitución, variación o disminución de los servicios requeridos originalmente y se realice desde la publicación de la convocatoria y hasta la junta de aclaración de bases, de acuerdo a lo siguiente:

a) Tratándose de modificaciones a la convocatoria, se hará del conocimiento de las personas que hayan adquirido las bases, mediante notificación personal.

b) En caso de que las modificaciones a las bases de licitación se realicen en la junta de aclaraciones, se entregará el acta respectiva en forma electrónica, a cada uno de los participantes que hayan adquirido las bases de licitación, para lo cual deberá contar con memoria USB, debiendo notificar personalmente a aquellos que habiendo adquirido las bases, y no asistieren a dicha junta, cabe aclarar que dichas modificaciones formaran parte integrante de las bases.

c) En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, la Convocante podrá modificar hasta un 25% la cantidad de los servicios a contratar, siempre y cuando, existan causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente.

10.3 Presentación y Apertura del sobre que contenga la documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica:

La primera etapa referente a la presentación y apertura de la propuesta, se llevará a cabo el ***día 27 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas*****,** en la Sala de Juntas del piso 4 del edificio marcado con el número 423 de la Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06900 en la Ciudad de México.

En este acto, los participantes entregarán sus propuestas por escrito en **UN SOLO SOBRE, CAJA O PAQUETE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE**; quien presida el acto llevará a cabo la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente la documentación legal y administrativa **(original y copia)**, la propuesta técnica y económica, incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas **(el presentar más de un sobre o documentación fuera del mismo, es causa de descalificación),** desechando las propuestas que hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos en estas bases.

La documentación de carácter devolutivo, como las garantías de formalidad de las propuestas, serán devueltas por la Convocante transcurridos quince días hábiles, contados a partir del día en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito del participante.

Aquellos participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento de licitación, podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter único y exclusivamente de observadores **(Artículo 43 Fracción II, séptimo párrafo de la Ley).**

Las propuestas serán firmadas por los participantes en el evento y quedarán en custodia de la Convocante, procediéndose al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que mediante dictamen, será dado a conocer en el acto de fallo.

Se levantará acta del evento en la que se harán constar las propuestas admitidas y se hará mención de aquellas que fueron desechadas, así como los motivos y fundamentos legales para su desecho. Dicha acta será rubricada y firmada por todos los participantes, a quienes se entregará copia de la misma en forma electrónica, para lo cual deberá contar con memoria USB.

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación, se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalados en las presentes bases y no se permitirá el acceso ni la salida de la Sala de Juntas a los participantes que se presenten una vez iniciados dichos actos.

10.4 Comunicación del Dictamen:

El dictamen, comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:

a) Documentación legal y administrativa;

b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de los documentos y requisitos técnicos indicados en las bases de licitación; y

c) Propuesta económica.

En el dictamen deberá establecerse, si los rubros antes citados, cumplen con los requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por la Convocante, respecto de los bienes objeto de la licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 43 y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como el Artículo 41 de su Reglamento.

Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas, se verificará que las mismas incluyan toda la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación, una vez hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen que servirá de fundamento para emitir el Fallo, el cual indicará la propuesta que de entre los participantes, haya cumplido con todos los requisitos, legales, administrativos, técnicos de menor impacto ambiental y económicos, requeridos por la Convocante, que haya reunido las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, que haya garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que haya presentado el precio más bajo.

Aquellos participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento licitatorio, podrán asistir a los actos subsecuentes, con el carácter único y exclusivamente de observadores.

10.5 Fallo:

El fallo se comunicará a los participantes **el *día 30 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas***, en la Sala de Juntas del piso 4 del edificio marcado con el número 423 de la Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06900 en la Ciudad de México.

La Convocante comunicará el resultado del dictamen en la segunda etapa y en el Acta que al efecto se levante, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, se señalarán detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que resultaron aceptadas, indicándose en su caso, el nombre del participante que ofertó las mejores condiciones y el precio más bajo por los bienes objeto de la licitación, dando a conocer el importe respectivo.

Se comunicará a los participantes que en ese mismo acto, que en caso de encontrarse en empate, podrán ofertar un precio más bajo por los bienes objeto de la licitación en beneficio de la convocante, con la finalidad de resultar adjudicado, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para la convocante, lo cual podrá efectuar, siempre y cuando, en el acto se encuentre presente la persona que cuenta con poder de representación de la persona física o moral participante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto, una vez acreditados, los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en tres ocasiones, mediante el formato que como anexo para tal efecto se integra en las presentes bases (**Anexo 10**), hasta que no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante.

Una vez determinado el participante que haya ofertado las mejores condiciones por los bienes requeridos objeto de esta licitación y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantará el acta correspondiente, entregándose en forma electrónica a cada uno de los asistentes, para lo cual deberá contar con memoria USB y se notificará personalmente a los que no hubieren asistido.

La emisión del fallo, podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la Convocante y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan circunstancias debidamente justificadas.

Los actos de presentación y apertura de propuestas y de fallo, serán presididos por el servidor público que designe la Convocante en las bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieran presentado, así como, para definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento, en términos de la presente Ley.

11. DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES:

Se descalificará al participante que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de licitación y/o de lo derivado en la junta de aclaración, será motivo de descalificación. salvo en los siguientes casos.

I.- Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el requisito de copias simples o certificadas solicitadas.

II.- Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso en otro documento de la propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese momento el participante; a reserva de su revisión cualitativa por parte de la convocante para determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o descalificación. En caso que el participante no realice la manifestación señalada, deberá procederse a su descalificación.

b) Cuando no exista correspondencia del servicio ofertado entre los **Anexos 2, 4, catálogos e insertos presentados y punto 6.5** de las presentes bases.

c) Se compruebe que ha acordado con otro u otros participantes, elevar los precios de los servicios que se solicitan;

d) Se encuentre en alguno de los supuestos del Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal;

e) No presente la garantía de formalidad de la propuesta, de acuerdo al punto 12.1 de las presentes bases;

f) Presente la propuesta (documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica) en dos o más sobres;

g) Presente algún documento falso y/o alterado, que sea detectado durante el desarrollo de la licitación, para lo cual la Convocante podrá verificar en cualquier momento, la autenticidad de dichos documentos y de ejercitar las acciones legales que correspondan.

h) Asi como lo establecido en el Artículo 43 Fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

12. GARANTÍAS:

IMPORTANTE: Las garantías que se presenten para la formalidad de las propuestas y la de cumplimiento de contrato, no deberán ser presentadas con perforaciones, mutilaciones, enmendaduras o tachaduras.

12.1 De la formalidad de las propuestas:

Para garantizar las propuestas deberán de constituirse de conformidad con lo siguiente:

Con base a lo establecido en los Artículos 73 Fracción I, 75 y 75 bis Fracción VI de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la garantía para el sostenimiento de la propuesta económica, será por un importe del 5% (cinco por ciento) del monto total de lo ofertado (por la cantidad máxima), sin incluir el impuesto al valor agregado, en moneda nacional, mediante fianza expedida por una Afianzadora Mexicana debidamente autorizada y legalmente constituida y facultada para ello **a favor de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México,** o mediante cheque certificado, de caja o billete de depósito, emitido **a favor de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México;** el incumplimiento de este punto por parte de los participantes, será motivo suficiente e inapelable para su descalificación.

Esta garantía de formalidad de oferta, deberá incluirse en el apartado de la propuesta económica.

En caso de que el participante, opte por presentar fianza en lugar de cheque certificado o de caja o billete de depósito para garantizar la seriedad de su proposición, ésta deberá incluir los requisitos establecidos de conformidad con el **Anexo 4.**

Estas garantías permanecerán en custodia de la Convocante hasta transcurridos 15 días hábiles posteriores al Fallo, tiempo que serán entregadas a los participantes, mediante solicitud escrita, salvo la de aquel a quien se adjudique el contrato, la cual será canjeada por la garantía de cumplimiento del contrato.

12.2 Del Cumplimiento del Contrato:

Los participantes que en el proceso de licitación resulten ganadores, deberán garantizar el cumplimiento del contrato, mediante fianza expedida por institución autorizada (o las indicadas en el artículo 75 Bis Fracción VI de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal), por el importe del 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, **a favor de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México**, debiendo señalar claramente que es para garantizar el y/o los contratos que se deriven de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Numero EA-909007972-N17-26,** para la contratación del **"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO";** la que deberá entregarse a la Convocante en la firma del contrato respectivo. ANEXO 5

13. PLIEGO DE CONDICIONES NO NEGOCIABLES:

13.1 Contratos:

Los compromisos que se deriven de la presente licitación, se formalizarán mediante la suscripción de contrato abierto, mismo que se elaborará de conformidad con el fallo de la Licitación.

13.2 Formalización:

La firma del contrato que se derive de esta licitación, se llevará a cabo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales de la convocante, ubicada en Av. Insurgentes Norte No. 423, Segundo Piso, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, para lo cual, el (los) participante (s) adjudicado (s) deberá (n) presentarse, a través de su representante legal, con el acta constitutiva (en el caso de personas morales), o acta de nacimiento (en el caso de personas físicas), Cédula de Identificación Fiscal del proveedor adjudicado y escritura pública ante Notario Público, mediante la cual se acredite la personalidad jurídica de dicho representante legal**.**

13.3 Modificación a los Contratos:

Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, la Convocante bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante modificaciones a su contrato vigente y que el monto total de las modificaciones, no rebasen en su conjunto el 25% (veinticinco por ciento) del valor total de la cantidad máxima del contrato, siempre y cuando, el precio y demás condiciones sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar a las garantías de cumplimiento del Contrato.

13.4 Suspensiones:

13.4.1 Suspensión del Proceso Licitatorio:

a) Por parte de la Convocante:

La convocante podrá suspender definitivamente el proceso licitatorio sin responsabilidad para la misma, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuando concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificada.

b) Por parte del Órgano Interno de Control:

El Órgano Interno de Control podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, declarando la suspensión temporal o definitiva, la nulidad y reposición, en su caso, del procedimiento licitatorio **(Artículo 136 fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.**

Asistir y participar en términos de normatividad, en los órganos de gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así como, cuando se estime conveniente en las licitaciones públicas e invitaciones restringidas, de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública, según corresponda por competencia, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por si, o a través de las personas de las Unidades Administrativas e Apoyo Técnico – Operativo adscritas , o cuando no se cuente con Órgano Interno de Control. **(Artículo 136 fracción XXIV).**

13.5 Sanciones

13.5.1 Rescisión de los Contratos:

La Convocante podrá rescindir el Contrato respectivo, en cualquier momento y sin necesidad de declaración judicial, ya sea por la contravención del proveedor a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás disposiciones legales y administrativas vigentes y aplicables, o bien, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, estipuladas en dicho instrumento contractual y sus respectivos anexos, de manera directa o por estar en contravención a la intención del mismo, sin responsabilidad para la Convocante.

La Convocante rescindirá administrativamente el Contrato respectivo, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, lo cual le será notificado de forma personal; asimismo, el procedimiento de rescisión iniciará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las penas convencionales, salvo que existan causas suficientes y justificadas que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas o peligre el medio ambiente de la Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, se procederá a la rescisión sin agotar el plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con el artículo 42 primer y segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Por su parte, el proveedor solo podrá rescindir el Contrato respectivo, mediante declaración judicial.

También serán causas de rescisión, cuando:

a) Derivado de la entrega de los servicios objeto de la presente licitación, resultare que los servicios no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante y las establecidas en las Normas de Construcción de la Administración Publica de la Ciudad de México.

b) Se presente el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del proveedor, previa notificación y audiencia.

c) Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del Contrato.

d) Cuando el proveedor modifique las características de los servicios objeto de las presentes bases y del Contrato respectivo.

e) Que el proveedor intente por cualquier medio, el cobro de alguna comisión, cuota, cargo u honorario adicional y que no esté pactado en el Contrato respectivo.

f) Que el proveedor se declare en quiebra o suspensión de pagos o haga cesión en forma tal, que puedan afectar los intereses de la Convocante.

g) Que el proveedor recabe constancia de haber entregado los servicios a satisfacción de la Convocante, sin haberlos entregado conforme a lo dispuesto en el contrato o que no cumpla con lo establecido en las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.

h) Que el proveedor recabe constancia de haber entregado los servicios a satisfacción de la Convocante, resultando estos deficientes o incompletos o que no han cumplido con lo dispuesto en el contrato, independientemente de la responsabilidad en que incurran los servidores públicos que hayan intervenido.

i) Las demás que señala la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

Si la Convocante considera que el proveedor ha incurrido en alguna de las causas de rescisión antes señaladas, se lo comunicará en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, exponga por escrito, lo que a su derecho convenga, respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Si transcurrido ese plazo, el proveedor no comprobara que los hechos no son causas de rescisión, a satisfacción de la Convocante, ésta declarará la rescisión administrativa del Contrato, dando aviso por escrito al proveedor.

Para rescindir el Contrato, la Convocante seguirá las formalidades del procedimiento establecidas en los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 64 de su Reglamento.

En caso de que el proveedor no presente escrito dentro del plazo señalado en la fracción I del Artículo 64 del Reglamento, o presentado él mismo, no ofrezca pruebas, se emitirá el acuerdo respectivo en donde se declare la preclusión del derecho para hacerlo. Dicho acuerdo deberá notificarse al proveedor.

13.5.2 Terminación anticipada del contrato:

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, si la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus funciones detecta violaciones a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, podrá instruir a la Convocante que proceda a declarar la suspensión temporal o terminación anticipada del Contrato respectivo.

Por otro lado, en aquellos casos donde existan causas debidamente justificadas, que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas o peligre el medio ambiente de la Ciudad de México o se afecte la entrega de los servicios, se procederá a decretar la terminación anticipada del Contrato respectivo, sin agotar el plazo para la aplicación de penas convencionales, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

La Convocante, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato respectivo, cuando concurran razones de interés general, fuerza mayor o caso fortuito, o bien, cuando por causas justificadas, se extinga la necesidad de entrega de los bienes originalmente contratados, previa notificación por escrito.

13.5.3 Se hará efectiva la garantía de formalidad de la propuesta cuando:

a) Una vez presentada su propuesta, el participante no sostenga las condiciones contenidas en ella;

b) El participante ganador, por causas imputables a él, no se presente a la firma del contrato, dentro del plazo señalado para tal fin;

c) El participante adjudicado, no haga entrega de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, en la fecha fijada para tal efecto; ó

d) Las demás que señala la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

13.5.4 Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato cuando:

a) El proveedor adjudicado, haya faltado a cualquiera de las declaraciones establecidas en estas bases.

b) Se rescinda el contrato al proveedor.

c) Los servicios y/o bienes entregados inherentes a dichos servicios proporcionados, no cumplan con la NORMA y/o especificaciones solicitadas.

Además de lo anteriormente mencionado, serán aplicables las distintas sanciones que estipulen las disposiciones legales vigentes y aplicables en la materia.

13.5.5 Penas Convencionales:

Con fundamento en los artículos 42 y 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en los artículos 57 y 58 de su Reglamento y en lo dispuesto en el punto 5.13 de la Circular Uno 2024, la Convocante aplicará al Proveedor penas convencionales a razón del 3.0 % (tres por ciento) del importe total neto, sobre el total de los servicios no prestados y punto 4.2 Fecha de entrega de los servicios, por cada día natural que transcurra de incumplimiento, las que no excederán del importe de la garantía de cumplimiento del contrato exhibida por el proveedor. Se entenderá como servicio parcial y/o deficientemente prestado todo aquel servicio que no sea recibido a satisfacción la convocante y el administrador del contrato porque no cumple con las especificaciones solicitadas.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

De no presentar el prestador de servicios sus órdenes de servicio al personal designado para la supervisión de los servicios por la convocante dentro de los 4 (cuatro) días hábiles posteriores a las fechas de corte de acuerdo a su programa de actividades, se le aplicará una pena convencional del 0.1% (cero punto uno por ciento) sobre el importe de los servicios que de acuerdo al programa vigente a la fecha de corte, debieran haber terminado en ese periodo y que no se presentó.

Será motivo de aplicación de la pena convencional:

a) Cuando no se preste el servicio en los plazos y condiciones establecidos por la Convocante.

b) El participante ganador quedará obligado a responder por los defectos, vicios ocultos y la calidad del servicio, así como, de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos del Contrato y del Código Civil para la Ciudad de México, sin cargo y responsabilidad alguna para el Organismo; si no cumple y es reiterativo en la mala calidad, se procederá también a hacer efectiva la fianza de garantía de cumplimiento.

En ningún caso, las penas convencionales se aplicarán o se aceptarán en especie.

El monto de las penas convencionales, se descontará al proveedor del importe facturado que corresponda a la operación específica de que se trate y se le liquidará sólo la diferencia que resulte, de acuerdo a las conciliaciones que se llevarán a cabo mensualmente.

Independientemente de las sanciones mencionadas, el incumplimiento establecido en estas bases, dará lugar a que el Organismo, demande las sanciones de orden civil, penal, económico y administrativo que procedan.

13.6 Condición de los precios:

El precio de los servicios deberá ser fijo hasta el cumplimiento total del contrato y en moneda nacional.

13.7 Pagos:

El pago de los servicios objeto de la presente licitación, así como lo plasmado en el contrato será cubierto previa recepción y aceptación de los mismos por parte de **"el organismo"**, en moneda nacional, estableciéndose que el precio será fijo hasta su entrega total.

El proveedor acepta que los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México iniciará el trámite de pago de las facturas (ingreso y egreso) debidamente requisitadas, dentro de los **20 (veinte)** días naturales posteriores a la fecha de recepción en el área de L. C. P. de seguimiento financiero (tesorería) de la Subdirección de Finanzas del **"El Organismo"**, en términos del segundo párrafo del Artículo 54 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

El proveedor deberá acudir al área de padrón de proveedores de la J**efatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales** de **"El Organismo"**, la cual recepcionará la siguiente documentación para el trámite de cuenta bancaria.

- Formato denominado **"información para depósito interbancario en cuenta de cheques"**, debidamente llenado, el cual se encuentra disponible en la página www.finanzas.cdmx.gob.mx., mismo que deberá ser sellado por el banco o en su defecto, acompañado de carta del banco en hoja membretada, sellada y firmada por ejecutivo de cuenta. **(original y dos copias);**

- Estado de cuenta bancario no mayor a 30 días (dos copias);

- En caso de tener cuenta HSBC, carta y estado de cuenta (original y dos copias); y

- Constancia de situación fiscal no mayor a 30 días.

El Organismo" a través del área de Seguimiento Financiero de la Subdirección de Finanzas**,** requisitará el formato denominado "**información para depósito interbancario en cuenta de cheques**" a través de la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México www.finanzas.cdmx.gob.mx

Una vez requisitado el formato, se enviará **a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** para iniciar el procedimiento de alta en el sistema de "**La Secretaría**".

Una vez recibida el alta de la cuenta bancaria por parte de la Secretaría, la **Subdirección de Finanzas** de **"El Organismo"** procederá a dar de alta al proveedor en el sistema de administración financiera interno de "**El Organismo" (SIAFG).**

Conforme al **Procedimiento de Ingreso a Pago de Facturas** de "**El Organismo**"; las facturas **(ingreso y egreso)** digitales deberán de contener y cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes, señalados por el Servicio de Administración Tributaria cubriendo los siguientes requisitos:

a) Factura impresa que contenga la información conforme al documento de la entrega de los servicios (número de contrato, partida presupuestal, descripción conforme al **Anexo 2,** descripción del servicio, unidad de medida, costo unitario y costo total.

b) Uso de cfdi g03: gastos en general y clave de unidad de medida conforme a catalogo sat:
- Archivo xml impreso que corresponda a la factura de entrega de los servicios adquiridos.
- Los comprobantes fiscales digitales de verificación del sat.
- Comprobante de envió de archivos electrónicos (factura en pdf y xml) al correo electrónico: **facturacionelectronica.sspdf@gmail.com**.

c) Método de pago: en caso de ser PPD el proveedor debe remitir factura complemento de recepción de pagos

d) Forma de pago: forma de pago "99" (por definir)

En caso de **no cumplir** con lo citado no se podrá definir la fecha para realizar el pago correspondiente de los servicios recibidos.

Las facturas **(ingreso y egreso)** para pago, deberán estar debidamente selladas y firmadas por el administrador del contrato designado en la cláusula décima cuarta, quien será responsable de la aceptación y autorización de los servicios contratados, deberán expedirse a nombre de **Servicios de Salud pública de la Ciudad de México**.

Así mismo deberá cumplir con lo establecido en los **Artículos 29**, **29-A** y **69-B** del Código Fiscal de la Federación y las Regla **2.7.1.32** de la Resolución Miscelánea Fiscal.

13.8 Anticipos:
En esta licitación no se otorgarán anticipos.

14. DECLARACIÓN DE LICTACION PUBLICA DESIERTA (Art. 51 de la Ley):

Esta licitación será declarada desierta cuando:

a) Ningún participante se registre para participar en el acto de presentación de propuestas.

b) Al analizar la documentación legal y administrativa, ninguno de los participantes cumple con cualquiera de los requisitos solicitados.

c) Al analizar las propuestas, no se encuentre alguna que cumpla con todos los requisitos establecidos en estas bases.

d) Los precios cotizados no fueren aceptables.

15. INCONFORMIDADES:

En contra de los actos y resoluciones de la Convocante, ordenados o dictados con motivo de la aplicación de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y de las normas jurídicas que de ella emanen, las personas afectadas podrán interponer el recurso de inconformidad, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, en términos de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. En aras de la transparencia y eficaz rendición de cuentas, se pone a disposición la página electrónica de la Secretaría de la Contraloría General www.contraloria.cdmx.gob.mx para la **"**CONSULTA ELECTRÓNICA DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD".

El recurso de inconformidad se tramitará ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la que resolverá lo conducente.

16. CONTROVERSIAS:

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal o de los contratos que se deriven de esta licitación, serán resueltas por los tribunales competentes de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2026.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 1

FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD

_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y que cuento con facultades suficientes para contraer derechos y obligaciones, así como para suscribir la Proposición en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a nombre y representación _____, y/o por propio derecho.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: _____

Registro federal de contribuyentes:						
Domicilio:						
Calle y número:						
Colonia:			Alcaldía o municipio:			
Código postal:			Entidad federativa:			
Teléfonos:			Fax:			
Correo electrónico:						
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:				Fecha		
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:						
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio						
Relación de accionistas:						
Apellido paterno:		Apellido materno:		Nombre(Gs):		
Descripción del objeto social:						
Reformas al acta constitutiva:						

Nombre del Apoderado o Representante:		Registro Federal Contribuyentes.	Domicilio.
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:			
Escritura Pública número:		Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:			

Ciudad de México, a

Protesto lo necesario

Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada PARTICIPANTE en el modo que estime conveniente en papel membretado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 2

PARTIDA No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA O MEDICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA ALVARO OBREGON	SERVICIO	1.00
2	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA AZCAPOTZALCO	SERVICIO	1.00
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA BENITO JUAREZ		
3	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA COYOACAN	SERVICIO	1.00
	CENTRO DE CONTROL CANINO "DR. ALFONSO ANGELLINI DE LA GARZA"		
4	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAJIMALPA	SERVICIO	1.00
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MIGUEL HIDALGO		
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MAGDALENA CONTRERAS		
5	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAUHTEMOC	SERVICIO	1.00
	CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA		
	OFICINA DE FAUNA NOCIVA		
6	ALMACEN JURISDICCIONAL GUSTAVO A. MADERO	SERVICIO	1.00
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA GUSTAVO A. MADERO		
	CENTRO DE CONTROL CANINO DR. LUIS PASTEUR		
7	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTACALCO	SERVICIO	1.00
	CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA IZTAPALAPA		
8	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MILPA ALTA	SERVICIO	1.00
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA TLALPAN		
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA		
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA XOCHIMILCO		

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 2-A

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
1	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE I, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
2	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE I, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
3	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1
4	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
5	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE I, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
6	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE I, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
7	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
8	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
9	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE II-A, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
10	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE II-A, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
11	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE III, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
12	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE III, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
13	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", MATERIAL SATURADO CLASE I, EN TERRENO SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1
14	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", EN TERRENO SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1
15	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
16	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
17	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", EN TERRENO SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
18	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", EN TERRENO SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
19	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
20	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1
21	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 30 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1
22	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 38 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1
23	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 45 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1
24	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 60 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1
25	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON PROFUNDIDAD DE 2.5 CM A 5 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1
26	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 5 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1
27	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CON PROFUNDIDAD DE 2.5 CM A 5 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
28	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 5 CM , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1
29	RANURADO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 5 CM DE ESPESOR POR 5 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	M	1
30	DESPEGAR PISO DE LOSETA VINÍLICA, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA DESPEGAR Y REMOVER LOS PISOS, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
31	DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA, DE LÁMINA, FORRO DE FIBRA DE VIDRIO CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 X 0.40 M Y LONGITUD DE 0.52 M	PIEZA	1
32	DESMANTELAMIENTO DE BAJADAS DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES, DE FIERRO FUNDIDO HASTA DE 10 CM DE DIÁMETRO (4"), ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M	1
33	DESMANTELAMIENTO DE TUBO HIDRÁULICO, DE 1.27 A 5.08 CM DE DIÁMETRO (1/2" A 2"), CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M	1
34	DESMONTAJE DE TINACO DE FIBROCEMENTO, A CUALQUIER ALTURA, ACARREO LIBRE HASTA 20 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1
35	CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE TINACOS DE POLIETILENO DE 750 LITROS A 1100 LITROS, INCLUYE: ACARREO DE TINACO, DESCONEXION DE TUBERIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXIÓN.	PZA	1
36	DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1
37	DESMONTAJE DE TUBO CONDUIT VISIBLE DE 13 A 32 MM DE DIÁMETRO Y ACCESORIOS, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESCABLEADO EN LOS TUBOS CONDUIT, A CUALQUIER NIVEL, CON ALTURA DE ENTREPISO HASTA 4.0 M, EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
38	DESMONTAJE DE TUBO CONDUIT VISIBLE DE 13 A 32 MM DE DIÁMETRO Y ACCESORIOS, CON ACARREO LIBRE	M	1
39	DESMONTAJE DE TUBO CONDUIT VISIBLE DE 38 A 101 MM DE DIÁMETRO Y ACCESORIOS, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESCABLEADO EN LOS TUBOS CONDUIT, A CUALQUIER NIVEL, CON ALTURA DE ENTREPISO HASTA 4.0 M, EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
40	DESMONTAJE DE DIFUSOR ACRÍLICO DE LUMINARIA, CUALQUIER MEDIDA, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DE LAMPARA FLUORESCENTE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL,	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		
41	DESMONTAJE DE LÁMPARA FLUORESCENTE, CUALQUIER MEDIDA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DE LAMPARA FLUORESCENTE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1
42	DESMONTAJE DE BALASTRA, INCLUYE: PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTOS ALIMENTADORES, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
43	DESMONTAJE DE CANCEL O VENTANA METÁLICA, DE MADERA O ALUMINIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
44	DESMONTAJE DE MARCO O CHAMBRANA METÁLICA, PARA PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
45	DESMONTAJE DE MARCO O CHAMBRANA DE MADERA, PARA PUERTA DE 0.90 X 2.10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
46	DESMONTAJE DE PUERTA DE UNA HOJA, DE MADERA, O METÁLICA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
47	DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: VIDRIOS, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
48	DESMANTELAMIENTO DE CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA CON POSTES DE MADERA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
49	DESMANTELAMIENTO DE CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
50	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE LINEA DE 48 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
51	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE ESQUINA DE 60 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
52	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE ARRANQUE DE 60 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
53	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE ARRANQUE DE 73 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA,	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
54	DESMANTELAMIENTO DE POSTE PARA PUERTA DE 73 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
55	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE RETENIDA DE 42 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
56	DESMANTELAMIENTO DE BARRA SUPERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
57	DESMANTELAMIENTO DE BARRA INFERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
58	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE LISO NO. 10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
59	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE DE PÚAS NO. 12, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
60	DESMONTAJE DE PUERTA DE 4.00 M DE ANCHO Y 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
61	DESMONTAJE DE TECHUMBRE HASTA 3.00 M DE ALTURA, CON CANALETA PERIMETRAL, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	M2	1
62	DESMONTAJE DE MUROS HASTA 3.00 M DE ALTURA CON CANALETA GUÍA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	M2	1
63	DESMONTAJE DE PUERTA DE LÁMINA, COLOCADA EN CASETAS, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	PIEZA	1
64	DESMONTAJE DE TECHUMBRE HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M.	M2	1
65	DESMONTAJE DE MUROS HASTA 3.00 M DE ALTURA CON CANALETA GUÍA, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M.	M2	1
66	DESMONTAJE DE PUERTA MULTYPANEL, INCLUYE: CHAMBRANA DE 1.90 X 2.10 M Y ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M.	PIEZA	1
67	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO NECESARIO Y ACARREO LIBRE. (MEDIDO COLOCADO)	M3	1
68	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO NECESARIO Y ACARREO LIBRE. (MEDIDO COLOCADO)	M3	1
69	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO NECESARIO Y ACARREO LIBRE. (MEDIDO COLOCADO)	M3	1
70	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ENLADRILLADO EN AZOTEA, IMPERMEABILIZANTE, ENTORTADO Y TERRADO HASTA 0.25 M DE ESPESOR, CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
71	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M	M2	1
72	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK.	M3	1
73	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO O LOSETA DE BARRO.	M2	1
74	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PISO VINILICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICION.	M2	1
75	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, O LOSETA DE BARRO.	M	1
76	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO, AZULEJO O CINTILLA.	M2	1
77	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRÍN DE CANTERA.	M2	1
78	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO O PASTAS EN MUROS O PLAFONES.	M2	1
79	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE YESO EN FALSO PLAFÓN, EN CUALQUIER NIVEL, ACARREO LIBRE.	M2	1
80	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN, EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACAS DE CELOTEX, YESO, ACUSTONE, INCLUYE: BASTIDOR, CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M	M2	1
81	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: ACARREO LIBRE, INCLUYE: LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	KG	1
82	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXTRACCIÓN EN BANCOS, CORTE O EXCAVACIONES, A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M	M3/EST.	1
83	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M	M3-EST	1
84	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	1
85	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA URBANA.	M3-KM	1
86	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUBURBANA.	M3-KM	1
87	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO.	M3	1
88	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA URBANA.	M3-KM	1
89	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUBURBANA.	M3-KM	1
90	RELLENO DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, CON TEPETATE COMPACTADO AL 85% PRÓCTOR CON PISÓN, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EL AGUA PARA LA HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA CARGA, ACARREO LIBRE, COLOCACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M3	1
91	TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 12 MM DE ESPESOR, CON POLINES DE 0.102X0.102X2.44 M (4"X4"X8') A CADA 1.22 M Y BARROTES DE 0.51X0.76X2.44 M (2"X3"X8') A CADA 0.80 M EN SENTIDO HORIZONTAL	M2	1
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TABLERO ELÉCTRICO, CON TRIPLAY DE 1.00 X 1.00 X 0.018 M DE ESPESOR Y MATERIALES DE FIJACIÓN, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PIEZA	1
93	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO CON DUELA MACHIHEMBRADA DE 19 MM DE ESPESOR	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
94	FABRICACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO CON DUELA MACHIHEMBRADA DE 19 MM DE ESPESOR POR 100 MM, SOBRE POLINES DE MADERA DE PINO DE 63 X 76 MM DE SECCIÓN. COLOCADOS A CADA 50 CM C.A.C. EN SENTIDO TRANSVERSAL Y A CADA 60 CM C.A.C. EN SENTIDO LONGITUDINAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO DE 7 MM, TEXTURIZADO, INCLUYE: BAJO PISO, MOLDURAS Y REMATES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
96	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO DE 12 MM, TEXTURIZADO, INCLUYE: BAJO PISO, MOLDURAS Y REMATES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATIENTES DE PUERTAS Y ZOCLOS A BASE DE SOLERA DE 25.4 X 3.17 MM (1" X 1/8") Y MATERIALES DE FIJACIÓN	m	1
98	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE 6 MM DE ESPESOR EN MUROS, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO DE 0.90 X 0.30 M EN PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN CAJA Y ESPIGA, FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	PIEZA	1
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO EN PUERTA DE 0.90 X 0.30 M, CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIOS, CONEXIÓN, CAJA Y ESPIGA, FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO DE 1.20 X 0.30 M EN PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN CAJA Y ESPIGA, FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	PIEZA	1
102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO EN PUERTA DE 1.20 X 0.30 M, CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIOS, CONEXIÓN, CAJA Y ESPIGA, FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.85 X 2.05 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 32 X 32 MM, CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM, EN LA PARTE ALTA MIRILLAS PARA COLOCAR VIDRIO, INCLUYE CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2 " X 3/4 "	PIEZA	1
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2 " X 3/4 " .	PIEZA	1
105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2 " X 3/4 "	PIEZA	1
106	CANCELERÍA A BASE DE TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO FORMAICA TEKA DORADA, EN AMBAS CARAS EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL VINIL, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
107	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 30, DE 6.4 MM (1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
108	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1
109	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 12.7 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1
110	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1
111	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA MALLA-LAC 66-1010 EN FIRMES, PISOS O LOSAS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL ACARREO LIBRE, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M2	1
112	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA MALLA-LAC 66-1010 EN FIRMES, PISOS O LOSAS	M2	1
113	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA MALLA-LAC 66-88 EN MUROS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL ACARREO LIBRE, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M2	1
114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PLÁSTICO MODELO CM-100, PARA CALZAR MALLA DE REFUERZO	PIEZA	1
115	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA FORMADA CON PERFILES LAMINADOS. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, CORTE, PRESENTACIÓN, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1
116	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA FORMADA CON PLACAS DE ACERO A-36. INCLUYE: LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, CORTE, PRESENTACIÓN, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO CÉDULA-40, DE 19 Y 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1
118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO A-36 PARA APOYOS EMPOTRADOS EN BASE DE CONCRETO, POR MEDIO DE VARILLAS DE REFUERZO	KG	1
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FEXPAN DE 10 CM DE ANCHO, PARA JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN, FESTER O SIMILAR	M	1
120	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL EN PUERTAS, VENTANAS Y REJAS	KG	1
121	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL EN PUERTAS, VENTANAS Y REJAS. INCLUYE: LOS PERFILES DE ACERO, SOLDADURA, MATERIALES PARA FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, HABILITADO, TRAZO, CORTES, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, FIJACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1
122	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL EN PARRILLAS, REJILLAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE REGISTROS. INCLUYE: LOS PERFILES DE ACERO, SOLDADURA, MATERIALES PARA FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, HABILITADO, TRAZO, CORTES, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, FIJACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1
123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING DE 32 X 3.17 MM (1 1/4" X 1/8"), DE 30 CM DE ANCHO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
124	PROTECCIÓN DE ARISTAS DE COLUMNAS CON ÁNGULO DE 51 X 51 X 6.35 MM	M	1
125	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO TUBULAR CON PERFILES COMERCIALES PROLAMSA, INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1
126	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO TUBULAR CON PERFILES COMERCIALES PROLAMSA O SIMILAR, SIN INCLUIR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA	KG	1
127	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO TUBULAR CON PERFILES COMERCIALES PROLAMSA, SIN INCLUIR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1
128	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 40 CM DE ANCHO, CON TUBO NEGRO DE 38 MM DE DIÁMETRO Y ESCALONES A CADA 30 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1
129	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE CALIBRE NO. 12.5 CON ABERTURA DE 5 X 5 CM	M2	1
130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE CALIBRE NO. 10.50 CON FORRO DE P.V.C. ABERTURA DE 5 X 5 CM	M2	1
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F´C= 150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA, PARA CADENAS, CASTILLOS, CEJAS Y REPISONES	M3	1
132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F´C= 200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA, PARA CADENAS, CASTILLOS, CEJAS Y REPISONES	M3	1
133	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO ENDURECEDOR DURACÓN "S" PROCONSA O SIMILAR, EN PROPORCIÓN DE 3 KG/M2, EN FIRMES, PISOS Y LOSAS	M2	1
134	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO SIKA-PISO O SIMILAR, EN PROPORCIÓN DE 2 KG/M2	M2	1
135	ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	1
136	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 11.5 CM DE ESPESOR, DOS CARAS APARENTES, ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M2	1
137	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN.	PIEZA	1
138	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.90 X 0.90 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN	PIEZA	1
139	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.90 X 1.20 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN	PIEZA	1
140	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.90 X 2.40 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN	PIEZA	1
141	PRETIL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 11.5 CM DE ESPESOR Y DE 0.85 M DE ALTURA, INCLUYE CADENA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO APLANADO AMBAS CARAS.	M	1
142	AISLACUSTIC R8 DE 2.5" DE 61 CM X 2.44 M EN MURO DE PANEL TABLAROCA Y PANEL DUROCK, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
143	MURO DE TABLAROCA FIRECODE X DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR CON NÚCLEO TRATADO CONTRA FUEGO DESCRITAS EN LA NORMA ASTM C-1396 , CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
144	MURO DE TABLAROCA ANTI-MOHO USG DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CUENTA CON REDUCTOR ACÚSTICO Y TIENE RESISTENCIA TÉRMICA, ESTÁ FABRICADA CON UN NÚCLEO DE YESO NO COMBUSTIBLE ENVUELTO CON PAPEL 100% RECICLADO EN COLOR VERDE Y MARRÓN, HACIÉNDOLA LIGERA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL MOHO, POR LO QUE PUEDE USARSE EN BAÑOS, VESTIDORES O COCINAS, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y	m2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		
145	MURO DE TABLAROCA FIRE REY DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR CON NÚCLEO INCOMBUSTIBLE HECHO ESENCIALMENTE DE YESO, REFORZADO CON LA ADICIÓN DE FIBRAS RESISTENTES A ELEVADAS TEMPERATURAS QUE PROPORCIONAN MAYOR FUERZA AL PANEL Y RESISTENCIA AL FUEGO, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
146	MURO DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-20 CADA 41 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
147	MURO DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-20 CADA 41 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1
148	MURO DE TABLAROCA PANEL DE YESO GUARD PANEL REY RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR COLOR AZUL ES RESISTENTE A LA HUMEDAD Y MOHO DE 1/2 PULGADA, ES UN PANEL ESPECIALMENTE PROCESADO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MOHO Y HONGOS. CONSISTE DE UN NÚCLEO INCOMBUSTIBLE HECHO ESENCIALMENTE DE YESO ESPECIALMENTE TRATADO PARA SER HIDRÓFUGO, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
149	MURO DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
150	MURO DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMRRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1
151	CASTILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO HASTA 4.00 M DE ALTURA, SECCIÓN DE 15 X 15 CM	M	1
152	CASTILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO HASTA 4.00 M DE ALTURA, SECCIÓN DE 15 X 20 CM	M	1
153	DALA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 15 X 20 CM	M	1
154	DALA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL FC. = 150 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 20 X 20 CM	M	1
155	CADENA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 15 X 15 CM.	M	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
156	CADENA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 15 X 20 CM	M	1
157	APLICACIÓN DE FESTEX SILICON MARCA FESTER O SIMILAR A SATURACIÓN (APLICAR HASTA QUE EL PRODUCTO ESCURRA LIBREMENTE), SOBRE APLANADO CON RENDIMIENTO DE 1.75 M2 X LITRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RETIRANDO CUALQUIER SUSTANCIA QUE PUEDE OBSTRUIR LA LIBRE PENETRACIÓN DEL PRODUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1
158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA FIRECODE X DE 13 MM CON NÚCLEO TRATADO CONTRA FUEGO DESCRITAS EN LA NORMA ASTM C-1396 , CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALIBRE 22 DE 15/8", CANAL LISTON PERFIREY CALIBRE 26 DE 6.35 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
159	HUECO EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 30 X 30 CM, REFORZANDO EL PERÍMETRO CON CANAL DE AMARRE, PARA ALOJAR LÁMPARA, REFORZANDO EL PERÍMETRO CON CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	PIEZA	1
160	HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 30 X 30 CM, REFORZANDO EL PERIMETRO CON CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1
161	HUECO EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 60 X 60 CM, REFORZANDO EL PERÍMETRO CON CANAL DE AMARRE	PIEZA	1
162	HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 60 X 60 CM , REFORZANDO EL PERIMETRO CON CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1
163	HUECO EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 80 X 80 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE CANAL POSTE DE 92 MM, COLGANTES A LOSA, CONTRAMARCO DE TE DE ALUMINIO 3.17 X 25.4 MM TAPA DE TABLAROCA CON MARCO DE ÁNGULO DE 3.17 X 25.4 MM	PIEZA	1
164	HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 80 X 80 CM, REFORZANDO EL PERIMETRO CON POSTE DE 92 MM, COLGANTES A LOSA, CONTRAMARCO DE TE DE ALUMINIO DE 3.17 X 25.4 MM TAPA DE TABLAROCA CON MARCO DE ANGULO DE 3.14 X 25.4 MM; INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1
165	HUECO DE 1.00 X 1.00 M EN TABLAROCA CON TAPA DE MADERA DE 1.00 X 1.00 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/4 " X 1 1/4 " Y TRIPLAY DE PINO DE 6 MM EN UNA CARA	PIEZA	1
166	HUECO DE 1.00 X 1.00 M DE TABLAROCA CON TAPA DE MADERA DE 1.00 X 1.00 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/4" X 1 1/4" Y TRIPLAY DE PINO DE 6 MM EN UNA CARA; INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1
167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN TERMO-ACÚSTICO LIGERPLAC, MODELO MIMBREX FINO, DE RIHO O SIMILAR	M2	1
168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN DE LANA MINERAL, MODELO PREMIUM SANDILA MICRO DE 0.61 X 0.61 M, CLASE A2S1D0 MARCA OWACOUSTIC O SIMILAR	M2	1
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE, MODELO SIRIUS S3 CON NRC=0.65 REACCIÓN AL FUEGO CLASE "A", DE 0.61 X 0.61 M, MARCA OWA DECO O SIMILAR	M2	1
170	PLAFON CON TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALI. 22 DE 15/8" PERFIREY, CANAL LISTON C-20 DE 6.35 CM. PERFIREY, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
171	PLAFON CON TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOS ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALI. 22 DE 15/8" PERIFIREY, CANAL LISTON C-20 DE 6.35 CM. PERIFIREY, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1
172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA CON PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 13 MM. CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALIBRE 22 DE	M2	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	15/8", CANAL LISTON PERFIREY CALIBRE 26 DE 6.35 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		
173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA CON PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 13 MM, CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERIFIREY CALIBRE 22 DE 15/8", CANAL LISTON PERIFIREY CALIBRE 26 DE 6.35 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1
174	FABRICACIÓN DE CAJILLO DE TABLAROCA, DE 0.15 M DE ANCHO CON BASTIDOR DE POSTE Y CANAL LISTÓN DE LÁMINA GALVANIZADA 22 A CADA 40 CM. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	1
175	FABRICACIÓN DE CAJILLO VERTICAL DE 0.15 M DE ANCHO PARA TUBO DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, EN ESCUADRA DE 0.40 X 0.40 M, NO INCLUYE ESQUINERO	M	1
176	FABRICACIÓN DE CAJILLO PARA DOMO, CON BASTIDOR METÁLICO Y FORRO DE TABLAROCA DE 13 MM, CON SECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.90 M.	PIEZA	1
177	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, CALIBRE NÚM. 10.5 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM PARA CERCAS, INCLUYE: INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1
178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, CALIBRE NÚM. 11 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM. PARA CERCAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M2	1
179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 18 TIPO LIGERO, DE 48 MM DE DIÁMETRO, INTERMEDIO, PARA CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AMARRES, TENSOR, TAPÓN Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO CÉDULA 30 TIPO PESADO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA ESQUINA, EN CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPUCHA, TENSORES, CERCHAS, ABRAZADERAS Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ARRANQUE CÉDULA 30 TIPO PESADO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPUCHA, TENSOR, CERCHA, ABRAZADERAS Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
182	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA HORIZONTAL DE 42 MM DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 TIPO PESADO, PARA CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1
183	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA INFERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, PARA CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1
184	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA SUPERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, PARA CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1
185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPADA SIMPLE, EN CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
186	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALIBRE NÚMERO 10, EN CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1
187	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS NÚMERO 12.5, EN CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
188	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA, DE DOS HOJAS DE 3.00 M DE ANCHO Y 2.00 M DE ALTURA, EN CERCA	PIEZA	1
189	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OBSTÁCULO SENCILLO, CONCERTINA CON CUCHILLA (CONCERMAX ARPÓN DOBLE 45*4), CON FIJACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 48 MM DE DIÁMETRO, CAL. 18 Y 50 CM DE ALTURA, SOLDADO A PLACA DE ACERO DE 10X 10 CM, COLOCADA SOBRE EL MURO Y FIJADA CON TAQUETES. INCLUYE 2.00 M DE ALAMBRE DE PÚAS CLASE III.	m	1
190	INSTALACIÓN DE ALAMBRE LISO NÚMERO 10	M	1
191	INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS NÚMERO 10	M	1
192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL REJATAURO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ALAMBRE PINTADO DE 2.50 M DE ALTURA X 2.50 M DE LARGO, COLOR VERDE PARA CERCA, INCLUYE: POSTE CUADRADO 2" X 2" DE 3.00 M DE LARGO, CALIBRE 18, COLOR VERDE CON ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	1
193	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	M2	1
194	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C= 100 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	M2	1
195	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
196	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
197	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
198	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
199	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F¨C=250 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-88.	M2	1
200	FABRICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL DE UN F´C = 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; EL PRECIO INCLUYE: TRAZO VACIADO, TENDIDO NIVELACIÓN, ESCOBILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.	M2	1
201	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, PREPARACIÓN DE LA BASE.	M2	1
202	RAMPA DE ACCESO DE 1.20 M DE ANCHO, 2.0 DE LONGITUD Y 8 CM DE ESPESOR, PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN, PREPARACIÓN DE A SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2.	pza	1
203	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
204	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
205	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
206	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
207	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010	M2	1
208	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010	M2	1
209	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010	M2	1
210	RANURA EN PISO DE CONCRETO PARA ALOJAR TUBOS CONDUIT, INCLUYE: RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.	M	1
211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PARA FORMAR CAPA DE 3 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M2	1
212	PISOS DE LOSETA, DE 35 X 35 CM, MODELO CAMELIA CREMA VITROMEX, ASENTADOS CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
213	PISOS DE LOSETA, DE 33 X 33 CM, MODELO CADIZ LAMOSA O SIMILAR, ASENTADOS CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
214	PISO DE LOSETA DE 33 X 33 CM MODELO CANTERA KAYRA, LAMOSA O SIMILAR, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA SET PEGAZULEJO 3A. GENERACIÓN, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO	M2	1
215	PISO DE LOSETA DE GRANITO GRIS SERENA PULIDO DE 1200 X 60, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: PULIDO Y BRILLADO CON MÁQUINA	M2	1
216	PISO DE LOSETA DE GRANITO NEGRO AUSTRAL MATE DE 60 X 60 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: PULIDO Y BRILLADO CON MÁQUINA	M2	1
217	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO TIPO CRUZ DE 6 X 22 X 25 CM, ABB ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, LA NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE LA BASE Y ESCOBILLADO CON ARENA.	M2	1
218	PISO DE MÁRMOL RUSTICATTO SANTO TOMÁS DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M2	1
219	PISO DE MÁRMOL DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR, GRIS JASPE TEPEACA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, TERMINADO, PULIDO Y BRILLADO	M2	1
220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINÍLICA DE 30 X 30 X 0.16 CM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA LOSETA, EL PEGAMENTO DE CONTACTO; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, APLICACIÓN DEL PEGAMENTO, COLOCACIÓN DE LA LOSETA Y LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINÍLICA DE 30 X 30 X 0.3 CM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA LOSETA, EL PEGAMENTO DE CONTACTO; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, APLICACIÓN DEL PEGAMENTO, COLOCACIÓN DE LA LOSETA Y LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
222	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LINÓLEUM TIPO CERFLEX STELA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL PISO; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, COLOCACIÓN DE PISO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
223	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN PISOS, INCLUYE: PULIDO Y BRILLADO.	M2	1
224	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8 CM DE LOSETA MODEO BRUNEI IVORY MARCA INTERCERAMIC ASENTADA CON CEMENTO CREST; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1
225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 7 CM DE ANCHO.	M	1
226	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 10 CM, INCLUYE: LOS MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
227	CONSTRUCCIÓN DE ZOCLO 5 X 5 CMCON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1
228	ENTRECALLES DE PIEDRA BOLA DE 10 CM DE ANCHO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M	1
229	ENTRECALLES DE RAJUELA DE PIEDRA BRAZA DE 10 CM DE ANCHO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M	1
230	SARDINEL DE 5 X 5 CM, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 19 MM. NCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M	1
231	ACABADO ESTAMPADO EN PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON SISTEMA IMPRESIÓN, INCLUYE: ENDURECEDOR SUPERFICIAL ARQUIHARD, DESMOLDANTE NATURAL, SELLADOR ARQUISEAL BRILLANTE, DE CURACRETO, MOLDES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
232	SELLADO DE JUNTAS DE 10.1 MM DE ANCHO Y 13 MM DE PROFUNDIDAD, EN PAVIMENTOS Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE RELLENO PREMOLDEADO SELLAQUIM BACKER ROD 6.0 MM Y SELLADOR ELÁSTICO DUREFLEX 540 P NEGRO, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M	1
233	LOSA CON VIGUETA PRETENSADA P-13 Y BOVEDILLA DE CONCRETO, DE DIMENSIONES 70 X 20 X 16 CM, CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO R. N. F'C= 200 KG/CM2 DE 4 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10-10, INCLUYE: APUNTALAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1
234	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ESTRUCTURAL CALIBRE 20, SECCIÓN 4 (LOSACERO) PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA.	M2	1
235	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 60 X 60 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
236	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA RECTANGULAR DE 1.07 X 3.05 M, PINTRO MODELO R-101 CALIBRE 24, PARA TECHO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA	M2	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS		
237	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TRANSLÚCIDA DE 1.07 X 3.05 M, MODELO R101, PARA TECHO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
238	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR COLOR HUMO, PARA TECHO, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 6.35 X 25.4 MM CON ARANDELA PLANA DE PRESIÓN, NEOPRENO Y SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
239	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ONDULADA GALVANIZADA DE 0.85 X 3.05 M, MODELO R-101 CALIBRE 32, PARA TECHO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1
240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA RECTANGULAR DE 1.00 X 3.05 M, PINTRO MODELO R-101, CALIBRE 26, PARA TECHO	M2	1
241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTEROS, TAPAJUNTAS Y MOLDURAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO.16. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	kg	1
242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN CUADRADO DE 10 X 10 X 10 CM, 3.05 M DE LONGITUD, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 24. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN CUADRADO DE 15 X15 X 15 CM, 3.05 M DE LONGITUD, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 60 X 60 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pza	1
245	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 90 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pza	1
246	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 120 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
247	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 180 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 240 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO CELULAR COLOR CRISTALINO CON VENTILACIÓN, DE 60 X 60 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO CELULAR COLOR CRISTALINO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 90 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA	PIEZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO CELULAR COLOR CRISTALINO CON VENTILACIÓN, DE 80 X 110 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
252	RELLENO CON TEZONTLE EN AZOTEAS PARA DAR PENDIENTES, INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3	1
253	RELLENO CON TEZONTLE EN BAÑOS PARA ALOJAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN AULAS PARA FORMAR ESTRADOS, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	m3	1
254	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO COMÚN DE 2 X 12 X 24 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1-5, TERMINADO APARENTE CON JUNTA A HUESO Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO.	M2	1
255	ENTORTADO DE 3 CM DE ESPESOR, EN AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MORTERO CON LAS PENDIENTES DE PROYECTO, ACABADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
256	ENTORTADO DE 3 CM DE ESPESOR, EN AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MORTERO CON LAS PENDIENTES DE PROYECTO, ACABADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1
257	CHAFLÁN DE PEDACERÍA DE TABIQUE, TRIANGULAR CON CATETOS DE 10 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1-5, ACABADO CON APLANADO DE CEMENTO PULIDO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MORTERO CON LAS PENDIENTES DE PROYECTO, ACABADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m	1
258	ACCESO DE 40 X 60 CM EN AZOTEA MEDIDAS INTERIORES, FORMADO POR UN PRETIL DE 15 X 15 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C=200 KG/CM, REGISTRO DE ÁNGULO Y TAPA DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
259	RECIBIR PASO DE INSTALACIONES DE 25 A 50 MM DE DIÁMETRO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN AZOTEA.	PIEZA	1
260	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACIÓN DE IMPERCOAT PRIMARIO S NEGRO, TRES CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CONCENTRADO FIBRATADO IMPERCOAT VAPOR WET, DOS MEMBRANAS DE IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40 INTERCALADA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO IMPERCOAT DECOR ROJO, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1
261	SELLADO EN TRASLAPES (TECHUMBRES, BOTAGUAS, CANALONES, DOMOS), INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN, NEUTRALIZACIÓN DE ÁREAS OXIDADAS CON CONVERTIDOR DE OXIDO BASE AGUA GUARDQUIM PREP QUIMOX, APLICACIÓN DE CINTA PREFABRICADA AUTOADHERIBLE ALUSTICKER PLUS DE 14 CM DE ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON FOIL DE ALUMINIO PLASTIFICADO, MARCA IMPERQUIMIA.	M	1
262	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO TIPO COVER PLY APP Y FVG DE 3.5 MM DE ESPESOR CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180 G/M2, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO, GRASA Y PARTÍCULAS SUELTAS, APLICACIÓN DEL PRIMARIO ASFÁLTICO PROTECTO PRIMER A RAZÓN DE 0.20 L/M2 DE DILUCIÓN, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT, COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO PONY PLAS A FUEGO DE SOPLETE CON TRASLAPES DE 10 CM, EN AMBOS SENTIDOS, PASA O SIMILAR.	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
263	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO APP COVERPLY POLI GRANULAR CON GRAVILLA 3M, DE 4.5 MM DE ESPESOR CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180 G/M2, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO, GRASA Y PARTÍCULAS SUELTAS, APLICACIÓN DEL PRIMARIO ASFÁLTICO PROTECTO PRIMER A RAZÓN DE 0.20 L/M2 DE DILUCIÓN, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT, COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO COVERPLY A FUEGO DE SOPLETE CON TRASLAPES DE 10 CM, EN AMBOS SENTIDOS, PASA O SIMILAR.	M2	1
264	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR, EXTREMOS LISOS DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
265	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR, EXTREMOS LISOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
266	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR, EXTREMOS LISOS DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
267	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
268	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
269	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
270	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 45° X 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 45° X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
272	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 45° X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
273	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
274	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
275	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
276	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
277	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
278	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
279	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
280	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
282	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
283	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
284	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
285	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
286	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
287	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
288	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
289	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
290	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
292	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
293	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
294	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CESPOL DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
295	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CESPOL DE PVC DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
296	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 X 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
297	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 76 X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
298	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
299	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 X 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
300	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 152 X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 203 X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
302	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 203 X 152 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
303	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
304	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
305	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pieza	1
306	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
307	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 152 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
308	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
309	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC PARA FREGADERO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
310	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RUEBAS DE CESPOL DE PVC CON SALIDA DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC CON TRES SALIDAS, UNA DE 51 MM Y DOS DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
312	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
313	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
314	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
315	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
316	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 152 X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
317	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 152 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
318	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DOBLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNANGER DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
319	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DOBLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNANGER DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
320	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DOBLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNANGER DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
322	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
323	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 102 X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
324	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
325	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 102 MM CON SALIDA LATERAL DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
326	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA	pieza	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
327	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, DE 1.52 M DE LONGITUD Y 5 CM (2") DE DIÁMETRO CON CAMPANA.	PIEZA	1
328	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, DE 1.52 M DE LONGITUD Y 10 CM (4") DE DIÁMETRO CON CAMPANA.	PIEZA	1
329	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, DE 1.52 M DE LONGITUD Y 15 CM (6") DE DIÁMETRO CON CAMPANA.	PIEZA	1
330	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DOBLE CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO DE 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DOBLE CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO DE 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
332	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DOBLE CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO DE 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
333	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO, DE 10 X 5 CM (4" X 2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
334	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO, DE 15 X 10 CM (6" X 4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
335	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CASQUILLO DE FIERRO FUNDIDO DE 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
336	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CASQUILLO DE FIERRO FUNDIDO DE 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
337	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 90° X 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
338	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 90° X 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
339	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 90° X 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
340	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45° X 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45° X 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
342	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 45° X 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
343	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
344	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
345	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
346	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1
347	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE FIERRO FUNDIDO, DE 51 MM DE DIÁMETRO, MARCA TISA-TAR, INCLUYE: DOS COPLES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
348	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE FIERRO FUNDIDO, DE 102 MM DE DIÁMETRO, MARCA TISA-TAR, INCLUYE: DOS COPLES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pieza	1
349	REGISTROS DE 0.40 X 0.40 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO,	PIEZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
350	REGISTROS DE 0.40 X 0.40 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
351	REGISTROS DE 0.40 X 0.60 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
352	REGISTROS DE 0.40 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
353	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
354	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 Y 1.25 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
355	REGISTRO DE 0.60 X 0.80 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
356	REGISTRO DE 0.60 X 0.80 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
357	REGISTRO DE 0.60 X 0.80 Y 1.25 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
358	REGISTRO DE 0.60 X 1.00 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
359	REGISTRO DE 0.70 X 0.90 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
360	REGISTRO DE 0.80 X 0.80 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
361	REGISTRO DE 0.80 X 0.90 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
362	REGISTRO DE 1.00 X 1.50 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
363	REGISTRO DE 1.10 X 1.10 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
364	REGISTRO DE 1.30 X 1.30 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
365	REGISTRO DE 1.50 X 1.50 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
366	REGISTRO DE 1.55 X 1.85 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1
367	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 10 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1
368	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 15 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1
369	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1
370	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 25 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1
371	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 30 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1
372	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 38 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1
373	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 45 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1
374	INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA LA FIJACIÓN, CONEXIONES,LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PIEZA	1
375	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO MODELO CADET FLUX FLOWISE DE 4.80 L POR DESCARGA, PARA DISCAPACITADOS, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pieza	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
376	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO MODELO CADET PRO RH COLOR BLANCO MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pieza	1
377	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO MODELO NIÁGARA II, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
378	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO MODELO MARBROOK MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
379	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO ELONGADO LISO CON TAPA MODELO M-235, MARCA AMERICAN STANDARD PARA INODORO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO REDONDO CON TAPA MODELO M-230 MARCA AMERICAN STANDARD, PARA INODORO DE CAPACIDADES DIFERENTES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA MODELO LEBARÓN 318, MARCA URREA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
382	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE MANIJA MODELO 110-38, MARCA HELVEX, CON NIPLE RECTO Y ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 38 MM, PARA INODORO O MIGITORIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
383	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXOMETRO DE PEDAL MODELO 310-38, MARCA HELVEX, APARENTE Y ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 38 MM, PARA INODORO O MIGITORIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
384	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXOMETRO DE MANIJA MODELO 185-19, MARCA HELVEX, CON NIPLE RECTO Y ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 19 MM, PARA INODORO O MIGITORIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
385	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MONOMANDO MODELO 4421, MARCA DICA, PARA LAVABO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
386	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MONOMANDO MODELO 4422, MARCA DICA, PARA LAVABO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
387	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTRARREJA PARA TARJA Y BEBEDERO, MODELO 3801, MARCA DICA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
388	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE DE NARIZ COMPACTA, FIGURA 19- N, MARCA URREA O SIMILAR.	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
389	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE A CHORRO FIJO, FIGURA 19-NC MARCA URREA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE 61 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO, MODELO Q-24-CS-1, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
391	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE 76.2 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO, MODELO Q-30-CS-1, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
392	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE 91.5 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO, MODELO Q-36-CS-1, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
393	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA URINAL, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 32 MM DE DIÁMETRO, SABADO SATINADO MODELO Q-202-CS-1.	PIEZA	1
394	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA SANITARIO, FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO MODELO Q-1822-CS-1.	PIEZA	1
395	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA PISO PARED CON SOPORTE, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO MODELO H-3033-CS-1.	PIEZA	1
396	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA BOOMERANG, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO MODELO Q-2020-CS-1.	PIEZA	1
397	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 95 X 51 CM, MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRA CANASTA FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
398	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 73 X 51 CM MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRACANASTA FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
399	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 80 X 51 CM, MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRACANASTA FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
400	SUMINSTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA FREGADERO DE LÁMINA DE ACEROINOXIDABLE DE 100 X 50 CM, MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRA CANASTA FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO,LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAVABO MODELO VERACRUZ I COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: CESPOL DE PVC., MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
402	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAVABO MODELO NEW HÁBITAT COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: CESPOL DE PVC., MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
403	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO SECO CON SISTEMA TDS2, EVITA SALIDA DE MALOS OLORES, DOBLE ESFERA. MODELO MG MOJAVE TDS2 MARCA HELVEX, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
404	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA TAZA FLUX SPUD DE 38MM DE 4.8L DESCARGA. CROMO. ECOLOGICO. MODELO 110- WC-4.8 MARCA HELVEX REQUIRE DE 1 KG DE PRESION	PIEZA	1
405	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA TAZA FLUXSPUD DE 38MM, DE 4.8L DESCARGA. CROMO. ECOLOGICO MODELO 310- WC-4.8, MARCA HELVEX REQUIERE DE 1 KG DE PRESION	PIEZA	1
406	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO, SPUD DE 19MM, 0.5 L/DESCARGA. CROMO. ECOLOGICO, MODELO 185-19-1, MARCA HELVEX REQUIERE DE 1 KG DE PRESION	PIEZA	1
407	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO, CROMO, MODELO TV-105, MARCA HELVEX	PIEZA	1
408	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO, CROMO, MODELO TV-122, MARCA HELVEX	PIEZA	1
409	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL PARA LAVABO CON REGISTRO MODELO TV-016 MARCA HELVEX	PIEZA	1
410	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO MODELO TH-058 MARCA HELVEX	PIEZA	1
411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL PARA FREGADERO CON REGISTRO MODELO TV-030 MARCA HELVEX	PIEZA	1
412	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTRACANASTA PARA FREGADERO MODELO H-8801 MARCA HELVEX.	PIEZA	1
413	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL PARA LAVABO PROYECTA MODELO CES-01	PIEZA	1
414	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA MODELO MEF-SP-01 CROMO, MARCA PROYECTA DE HELVEX, PARA FREGADERO, INCLUYE: MANERALES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
415	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA DE COCINA CON AIREADOR OCULTO, MODELO HM-37, CROMO, MARCA HELVEX: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
416	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLÉXICO NACOBRE, DE ALUMINIO, MODELO 40 FCM PARA LAVABO Y FREGADERO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
417	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLÉXICO NACOBRE, DE ALUMINIO, MODELO 35 FCM PARA WC, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
418	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR CROMADA VAC-13 NACOBRE, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
419	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE UNA BOCA REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 24, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
420	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE TRES BOCAS REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 25, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL,	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE 25 CM, DE UNA BOCA REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 27, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
422	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE UNA BOCA REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 282-H, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
423	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA MODELO 444-X, MARCA HELVEX, CON CÚPULA, PARA AZOTEA, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
424	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REBOZADERO HORIZONTAL, MODELO 632-H, MARCA HELVEX, PARA PASILLOS, CORREDORES, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
425	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE TRES ROSCAS REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 1342-H, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
426	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA CON CAMPANA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 2514, MARCA HELVEX, PARA PATIOS, ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
427	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA, MODELO 2584, MARCA HELVEX, CON REJILLA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE, CAMPANA SELLO HIDRÁULICO, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
428	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA RECTANGULAR, MODELO 2714, MARCA HELVEX, CON CAMPANA SELLO HIDRÁULICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
429	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE PRETIL MODELO 4954, MARCA HELVEX, CON CONEXIÓN PARA TUBO 10 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
430	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA, MODELO 5424, MARCA HELVEX, CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE TRES BOCAS REJILLA CUADRADA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 25-CH, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
432	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE BOCA LATERAL, REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADO, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTRA DE ALTURA AJUSTABLE, CONTRA Y REJILLAS REMOVIBLES, VOLUMEN DE SELLO HIDRÁULICO 5 CM DE ALTURA, DESALOJO 30 L/MIN MODELO 22 MARCA: HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
433	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE BOCA VERTICAL, REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADO, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTRA DE ALTURA AJUSTABLE, CONTRA Y REJILLAS REMOVIBLES, VOLUMEN DE SELLO HIDRÁULICO 5 CM DE ALTURA, DESALOJO 30 L/MIN MODELO 22-V MARCA: HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
434	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA REDONDA, MODELO 1342-H, MARCA HELVEX, PARA COLADERA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: REJILLA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
435	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO, DE 60 CM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1
436	FORJADO Y PERFILADO DE CANAL DE DESAGÜE DE 0.05 X 0.05 M, EN MEDIA CAÑA A BASE DE CINCEL, ACABADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	M	1
437	FORJADO DE CANALÓN PARA DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FIRME DE CONCRETO DE R.N. F'C = 150 KG/CM2, APLANADO, ACABADO PULIDO, CON PENDIENTE, DE 0.35 X 0.35 M MEDIDAS INTERIORES.	M	1
438	LAVABO PASTEUR D-90 EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 TERMINADO P-3-BATIN CON MEDIDAS DE 90 X 45 X 90 CON TARJA DE 40 X 26 X 19 MARCA AMINOX O SIMILAR (NO INCLUYE LLAVES NI CESPOL)	PIEZA	1
439	BARRA WC A MURO DERECHA O IZQUIERDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE16 CON MEDIDAS DE 0.80 X 0.80 X 0.60 MARCA AMINOX O SIMILAR.	PIEZA	1
440	BARRA WC A PISO DERECHA O IZQUIERDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 0.70 X 0.70 MARCA AMINOX O SIMILAR.	PIEZA	1
441	BARRA 70, EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 0.70 X 1 1/4" DE DIÁMETRO MARCA AMINOX.	PIEZA	1
442	BARRA 90, EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 0.90 X 1 1/4" DE DIÁMETRO MARCA AMINOX.	PIEZA	1
443	BARRA MINGITORIO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 60 X 30 X 70 MARCA AMINOX O SIMILAR.	PIEZA	1
444	BARRA RECTA DE SEGURIDAD DE 700 MM DE LARGO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADA MARCA: HELVEX O SIMILAR MODELO B-700-S.	PZA	1
445	SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 610 MM PARA MINUSVALIDOS INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
446	BARRA ANGULAR HOKEY 810 MM X 610 MM IZQUIERDA O DERECHA, EN ACERO INOXIDABLE SATINADA MARCA: HELVEX O SIMILAR MODELO B-064-S.	PIEZA	1
447	BARRA ANGULAR BOOMERANG 305 MM X 305 MM IZQUIERDA, EN ACERO INOXIDABLE SATINADA MARCA: HELVEX O SIMILAR MODELO B-066-S.	PIEZA	1
448	BARRA DE SEGURIDAD RECTA 470 MM CON CHAPETON DE ACERO INOXIDABLE MARCA: HELVEX MODELO B-470-S.	PZA	1
449	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	m	1
450	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	m	1
451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	m	1
452	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	m	1
453	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	m	1
454	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	m	1
455	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
456	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
457	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
458	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
459	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
460	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
462	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
463	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
464	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
465	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
466	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
467	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
468	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
469	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
470	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
472	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
473	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
474	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
475	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
476	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
477	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
478	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
479	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
480	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
482	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
483	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 13 A 19 MM (1/2" A 3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
484	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 32 A 25 MM (1 1/4" A 1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
485	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
486	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
487	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
488	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
489	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
490	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
491	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 A 13 MM (3/4" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
492	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
493	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 A 13MM (1 1/4" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
494	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 A 19 MM (11/2" A 3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
495	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 A 25 MM (2" A 1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
496	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
497	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR DE 32 A 13 MM (1 1/4" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
498	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR DE 38 A 19 MM (1 1/2" A 3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
499	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR, DE 51 A 25 MM (2" A 1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
500	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
502	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
503	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
504	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
505	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
506	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 X 13 X 13 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
507	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 X 13 X 13 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
508	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 X 19 X 32 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
509	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 X 25 X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
510	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 X 32 X 32 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
511	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 X 19X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
512	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 X 38 X 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
513	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 X 38 X 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
514	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13(1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
515	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
516	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
517	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
518	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
519	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
520	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
521	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
522	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
523	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
524	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
525	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
526	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
527	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
528	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
529	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
530	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
531	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
532	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
533	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
534	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
535	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
536	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
537	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
538	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 02	PZA	1
539	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 03	PZA	1
540	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 04	PZA	1
541	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 05	PZA	1
542	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 06	PZA	1
543	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 07	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
544	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 702	PZA	1
545	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 703	PZA	1
546	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 704	PZA	1
547	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 705	PZA	1
548	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 706	PZA	1
549	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 707	PZA	1
550	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1
551	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1
552	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1
553	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1
554	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1
555	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1
556	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423602	PZA	1
557	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423604	PZA	1
558	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423606	PZA	1
559	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423608	PZA	1
560	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423610	PZA	1
561	VÁLVULA DE BOLA DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1
562	VÁLVULA DE BOLA DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1
563	VÁLVULA DE BOLA DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1
564	VÁLVULA DE BOLA DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1
565	VÁLVULA DE BOLA DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1
566	VÁLVULA DE BOLA DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1
567	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1
568	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1
569	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1
570	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1
571	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1
572	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1
573	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS VALVULAS PICHANCHA DE 32 MM DE DIAMETRO.	PZA	1
574	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS VALVULAS PICHANCHA DE 51 MM DE DIAMETRO.	PIEZA	1
575	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS VALVULAS PICHANCHA DE 64 MM DE DIAMETRO.	PIEZA	1
576	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
577	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
578	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
579	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
580	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
581	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
582	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 13 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS	M	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
583	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
584	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
585	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
586	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
587	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
588	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
589	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
590	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
591	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 13 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
592	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 19 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
593	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
594	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
595	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
596	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 64 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
597	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 76 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
598	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 102 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
599	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 13 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
600	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 19 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
601	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
602	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 32 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
603	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
604	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
605	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 64 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
606	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 76 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
607	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 102 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
608	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
609	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
610	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
611	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
612	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
613	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1
614	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 13 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
615	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
616	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
617	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
618	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
619	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
620	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
621	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
622	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
623	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 13 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
624	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
625	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
626	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
627	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
628	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
629	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
630	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
631	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
632	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 A 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
633	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 A 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
634	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 A 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
635	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 A 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
636	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 A 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
637	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 A 38 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
638	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 A 51 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
639	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 A 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
640	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 A 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1
641	TUBO DE CPVC, DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	M	1
642	TUBO DE CPVC, DE 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	M	1
643	TUBO DE CPVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	M	1
644	COPLE DE CPVC, DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	PZA	1
645	COPLE DE CPVC, DE 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	PZA	1
646	COPLE DE CPVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	PZA	1
647	CODO DE CPVC, DE 90° X 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
648	CODO DE CPVC, DE 90° X 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
649	CODO DE CPVC, DE 90° X 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
650	CODO DE CPVC, DE 45° X 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
651	CODO DE CPVC, DE 45° X 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
652	CODO DE CPVC, DE 45° X 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
653	REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC, DE 19 A 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
654	REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC, DE 25 A 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
655	REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC, DE 25 A 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
656	TE DE CPVC, DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
657	TE DE CPVC, DE 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
658	TE DE CPVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1
659	TAPA DE REGISTRO DE 58 X 78 CM.	PIEZA	1
660	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 20 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1
661	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 25MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1
662	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 32 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1
663	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 40 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1
664	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 50 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1
665	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 63 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1
666	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 75 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1
667	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 90 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1
668	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 110 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1
669	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X20 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
670	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X25 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.		
671	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X32 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
672	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X40 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
673	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X50 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
674	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X63 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
675	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X75 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
676	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X90 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
677	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X110 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
678	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X20 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
679	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X25 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
680	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X32 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
681	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X40 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
682	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X50 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
683	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X63 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.		
684	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X75 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
685	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X90 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
686	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X110 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
687	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 20X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
688	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 20X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
689	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 25X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
690	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 25X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
691	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 32X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
692	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 32X1 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
693	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 40X1-1/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
694	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 50X1-1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
695	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 20X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
696	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 20X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.		
697	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 25X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
698	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 25X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
699	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 32X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
700	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 32X1 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
701	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 40X1-1/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
702	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 50X1-1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
703	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
704	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
705	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
706	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
707	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 50MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
708	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
709	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 75MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS	PZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.		
710	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 90MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
711	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 110MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
712	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 25X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
713	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 32X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
714	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 32X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
715	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 40X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
716	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 40X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
717	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
718	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
719	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
720	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
721	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 75X50MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
722	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 75X63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.		
723	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 90X63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
724	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 90X75MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
725	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 110X50MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
726	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 110X63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
727	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
728	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 110X75MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
729	TEE DE POLIPROPILENO DE 20 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
730	TEE DE POLIPROPILENO DE 25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
731	TEE DE POLIPROPILENO DE 32 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
732	TEE DE POLIPROPILENO DE 40 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
733	TEE DE POLIPROPILENO DE 50 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
734	TEE DE POLIPROPILENO DE 63 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
735	TEE DE POLIPROPILENO DE 75 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
736	TEE DE POLIPROPILENO DE 90 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
737	TEE DE POLIPROPILENO DE 110 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
738	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 25X25X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
739	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 32X32X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
740	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 32X32X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
741	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 32X20X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
742	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 40X40X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
743	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 40X40X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
744	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 50X50X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
745	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 50X50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
746	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 63 X 63 X 40 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
747	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 63 X 63 X 50 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
748	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 75 X 75 X 50 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
749	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 75 X 75 X 63 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
750	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 90 X 90 X 63 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
751	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 90 X 90 X 75 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
752	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 25X20X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
753	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 25X20X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
754	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X20X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
755	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X25X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
756	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X20X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
757	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X25X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
758	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTERIOR CENTRAL 32X25X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
759	TUERCA UNIÓN DE POLIPROPILENO 20X20 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
760	TUERCA UNIÓN DE POLIPROPILENO 25X25 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
761	TUERCA UNIÓN DE POLIPROPILENO 32X32 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
762	TAPON DE POLIPROPILENO DE 20MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
763	TAPON DE POLIPROPILENO DE 25MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
764	TAPON DE POLIPROPILENO DE 32MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
765	TAPON DE POLIPROPILENO DE 40MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
766	TAPON DE POLIPROPILENO DE 50MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
767	TAPON DE POLIPROPILENO DE 75 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
768	TAPON DE POLIPROPILENO DE 90 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
769	TAPON DE POLIPROPILENO DE 63 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
770	TAPON DE POLIPROPILENO DE 110 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
771	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 20MM	PZA	1
772	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 25MM	PZA	1
773	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 32MM	PZA	1
774	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 40MM	PZA	1
775	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 50MM	PZA	1
776	VÁLVULA DE GLOBO PP-R20 DE POLIPROPILENO	PZA	1
777	VÁLVULA DE GLOBO PP-R25 DE POLIPROPILENO	PZA	1
778	VÁLVULA DE GLOBO PP-R32 DE POLIPROPILENO	PZA	1
779	VÁLVULA DE GLOBO PP-R40 DE POLIPROPILENO	PZA	1
780	VÁLVULA DE GLOBO PP-R50 DE POLIPROPILENO	PZA	1
781	VÁLVULA DE GLOBO PP-R63 DE POLIPROPILENO	PZA	1
782	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 0.85 M DE LONGITUD.	PZA	1
783	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 0.95 M DE LONGITUD, S-C.	PZA	1
784	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 1.05 M DE LONGITUD, S-C	PZA	1
785	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 32 MM DE DIÁMETRO Y1.15 M DE LONGITUD, S-C.	PZA	1
786	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 38 MM DE DIÁMETRO Y1.25 M DE LONGITUD, S-C.	PZA	1
787	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO TRIPLE CAPA DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, CON ACCESORIOS, MARCA ROTOPLAS.	PZA	1
788	ELEVACIÓN DE TINACOS DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, HASTA UN QUINTO PISO.	PZA	1
789	CISTERNA DE POLIETILENO DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, EQUIPADA CON BOMBA, VALVULA Y FLOTADOR.	PZA	1
790	IMPERMEABILIZACIÓN EN CISTERNA, TANQUES Y MUROS, A BASE DE UNECRETO N PLUS, UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO CEMENTICIO SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE Y UNA SEGUNDA CAPA DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SELLOKOTE SELLO GRUESO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1
791	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA CISTERNAS EPOXINE 510 TERRACOTA MARCA FESTER, APLICÁNDOLA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LIJADO DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE Y/O LIJAS PARA PROMOVER UN BUEN ANCLAJE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE EPOXINE 510 TERRACOTA A RAZÓN DE 4 M2 POR LITRO, APLICACIÓN DE UNA SEGUNDA MANO DE EPOXINE 510 TERRACOTA A RAZÓN DE 4 M2 POR LITRO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	m2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
792	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 3.05 M DE LONGITUD.	PZA	1
793	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 3.05 M DE LONGITUD.	PZA	1
794	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA TIERRA, MODELO KS23.	PZA	1
795	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR MECÁNICO PARA TIERRA, MODELO KS25.	PZA	1
796	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CONDUMEX.	m	1
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, CONDUMEX.	m	1
798	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, CONDUMEX.	m	1
799	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14, CONDUMEX.	m	1
800	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX.	m	1
801	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX.	m	1
802	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8, CONDUMEX.	m	1
803	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA SC-262-A DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1
804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA SC-262-A DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1
805	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA SC-262-A DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1
806	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON COPLE, ETIQUETA VERDE.	m	1
807	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO CON COPLE, ETIQUETA VERDE.	m	1
808	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON COPLE, ETIQUETA VERDE.	m	1
809	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
810	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
811	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
812	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
813	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
814	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
815	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
816	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
817	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1
818	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO LIQUATITE, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	m	1
819	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO LIQUATITE, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	m	1
820	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	pza	1
821	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	pza	1
822	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA Y TAPA DE LÁMINA GALVANIZADA, PARA DUCTO CON DIÁMETRO DE 13 MM	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
823	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA Y TAPA DE LÁMINA GALVANIZADA, PARA DUCTO CON DIÁMETRO DE 19 MM	PZA	1
824	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA Y TAPA DE LÁMINA GALVANIZADA, PARA DUCTO CON DIÁMETRO DE 25 MM	PZA	1
825	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE LÁMINA GALVANIZADA	PZA	1
826	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE PLÁSTICO	PZA	1
827	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE PVC	PZA	1
828	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO C SERIE OVALADA C-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
829	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO C SERIE OVALADA C-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
830	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO C SERIE OVALADA C-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
831	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
832	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
833	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
834	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO E SERIE OVALADA E-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
835	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO E SERIE OVALADA E-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
836	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO E SERIE OVALADA E-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
837	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LF SERIE OVALADA LF-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
838	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LF SERIE OVALADA LF-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
839	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LF SERIE OVALADA LF-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
840	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LL SERIE OVALADA LL-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
841	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LL SERIE OVALADA LL-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
842	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LL SERIE OVALADA LL-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
843	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LR SERIE OVALADA LR-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
844	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LR SERIE OVALADA LR-27, DE 25 MM (3/4")	PZA	1
845	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LR SERIE OVALADA LR-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
846	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO L SERIE OVALADA L-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
847	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO L SERIE OVALADA L-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
848	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO L SERIE OVALADA L-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
849	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO T SERIE OVALADA T-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
850	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO T SERIE OVALADA T-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
851	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO T SERIE OVALADA T-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
852	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO TB SERIE OVALADA TB-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
853	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO TB SERIE OVALADA TB-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
854	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO TB SERIE OVALADA TB-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
855	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO X SERIE OVALADA X-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
856	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO X SERIE OVALADA X-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
857	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO X SERIE OVALADA X-37, DE 25 MM (1")	PZA	1
858	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FS-1, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
859	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FS-2, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
860	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FSC-1, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
861	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FSC-2, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
862	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CIERRE CATÁLOGO PLG-1*, DE 13 MM (1/2")	PZA	1
863	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CIERRE CATÁLOGO PLG-2*, DE 19 MM (3/4")	PZA	1
864	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CIERRE CATÁLOGO PLG-3*, DE 25 MM (1")	PZA	1
865	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 13 MM (1/2") SERIE 7 CATÁLOGO GASK-571-N	PZA	1
866	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 19 MM (3/4") SERIE 7 CATÁLOGO GASK-572-N	PZA	1
867	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 25 MM (1") SERIE 7 CATÁLOGO GASK-573-N	PZA	1
868	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA CON EMPAQUE, DE 13 MM (1/2") SERIE 7 CATÁLOGO 170-M3	PZA	1
869	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA CON EMPAQUE, DE 19 MM (3/4") SERIE 7 CATÁLOGO 270-M3	PZA	1
870	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA CON EMPAQUE, DE 25 MM (1") SERIE 7 CATÁLOGO 370-M3	PZA	1
871	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO N-1	PZA	1
872	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO N-2	PZA	1
873	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO N-3	PZA	1
874	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO, DE 19 A 13 MM (3/4 A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO RE-21*	PZA	1
875	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO RE-31*	PZA	1
876	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO, DE 25 A 19 MM (1" A 3/4") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO RE-32*	PZA	1

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE ALUMINIO, DE 19 A 13 MM (3/4" A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO REC-21	PZA	1
878	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE ALUMINIO, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO REC-31	PZA	1
879	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA, DE 13 MM (1/2") CATÁLOGO CGB-193	PZA	1
880	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA, DE 13 MM (1/2")CATÁLOGO CGB-194	PZA	1
881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO M51001-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59101-HC, SQ D.	PZA	1
882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ESCALERA 3 VÍAS M51041-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59101-HC, SQ D.	PZA	1
883	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE 2P+T M54341-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59101-HC, SQ D.	PZA	1
884	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE DÚPLEX 2P+T M54121-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59301-HC, SQ D.	PZA	1
885	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO LED PANEL DE 30 X 122 CM, EMPOTABLE MODELO PANLED3-40-E3-DIMT-NW, LJ ILUMINACIÓN.	PZA	1
886	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE LUMINARIO TIPO LED PANEL DE 60 X 60 CM EMPOTABLE, MODELO PANELED-1-36-E3-DIMT-NW, LJ ILUMINACIÓN.	PZA	1
887	COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO REFLECTOR DE CUARZO DE 500 Ó 1500 WATTS PARA INTEMPERIE.	pza	1
888	COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO ARBOTANTE PARA INTEMPERIE.	pza	1
889	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 2 X 38 WATTS.	pza	1
890	LIMPIEZA Y PINTADO DE GABINETES DE LÁMPARAS DE SOBREPONER DE 2 X 40 WATTS, 2 X 74 WATTS, 1 X 40 WATTS Ó 1 X 74 WATTS.	PZA	1
891	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO110 A QO160, 1 POLO, DE 10 A 60 AMPERES	pza	1
892	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO210, 2 POLOS, DE 10 A 60 AMPERES.	pza	1
893	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO310, 3 POLOS, DE 10 AMPERES.	pza	1
894	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD1, 1 POLO, 50 AMPERES.	pza	1
895	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA QOD2, 2 POLOS, 50 AMPERES.	pza	1
896	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD4, 4 POLOS, 60 AMPERES.	pza	1
897	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD6, 6 POLOS, 100 AMPERES.	pza	1
898	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD8, 8 POLOS, 100 AMPERES.	pza	1
899	BALANCEO Y PEINADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, POR CAMBIOS Y TOMAS PROVISIONALES DE 24 CIRCUITOS.	PIEZA	1
900	APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, EN CUALQUIER NIVEL CON UN ESPESOR DE 2.5 CM., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL CEMENTANTE, ARENA, AGUA, ADITIVOS EN SU CASO; APLICANDO SULFATO DE BARIO (DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002) SOBRE REPELLADO Y CON PROYECCION TOTAL EQUIVALENTE EN 2.0 MM DE PLOMO, METAL DESPLEGADO, ADHESIVO PARA CONCRETO, LA MANO DE OBRA PARA LA CARGA, DESCARGA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DEL MORTERO Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, ACABADO, CURADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION CON CERTIFICACION EMA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
901	APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:6, DE 2.0 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL REPELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M2	1
902	APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:6, DE 2.0 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO, INCLUYE: PICADO,	m2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL REPELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.		
903	APLANADO DE YESO EN EL LECHO INFERIOR DE LOSA, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA., INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO Y BOQUILLAS SEGÚN SE INDIQUE, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1
904	APLANADO DE ESTUCO UNIBLOCK DE 5 MM. DE ESPESOR, APLICADO CON YANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA., INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO Y BOQUILLAS SEGÚN SE INDIQUE, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1
905	APLANADO DE ESTUCO UNIBLOCK DE 5 MM. DE ESPESOR, APLICADO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1
906	EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 CON ARISTAS VIVAS A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL CEMENTANTE, AGUA; LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1
907	LAMBRIN DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 77 MM DE ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-20 CADA 41 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1
908	LAMBRIN DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 77 MM DD ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1
909	MARTELINADO FINO DE SUPERFICIE DE CONCRETO INCLUYENDO BOQUILLAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
910	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA KEM TONE, APLICADA EN APLANADO SERROTEADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
911	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA, VINIMEX, COMEX, APLICADA EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M	M2	1
912	APLANADO DE YESO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO Y BOQUILLAS SEGÚN SE INDIQUE, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1
913	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, APLICADA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA CUBIERTAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR,	TON	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	ADELGAZADOR, UNA BASE DE PRIMER,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
914	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, APLICADA EN HERRERÍA (PUERTAS, VENTANAS), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR, ADELGAZADOR, UNA BASE DE PRIMER,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
915	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, APLICADA EN SUPERFICIES METÁLICAS LISAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR, ADELGAZADOR, UNA BASE DE PRIMER,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
916	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DISOLVENTE EN AGUA, ALKITEX DA, APLICADA EN MURO Y PLAFONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
917	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M	1
918	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M	1
919	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M	1
920	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M2	1
921	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA APLICADA EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO PARA SEÑALAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO Y CASA DE MÁQUINAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M	1
922	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ÉPOXICO ANTICORROSIVO GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR, APLICADO EN PISOS DE CONCRETO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQIMIA.	M2	1
923	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA TERMINADO A MUÑECA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	1
924	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ MARINO EN SUPERFICIES DE MADERA AL NATURAL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	1
925	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO GUARDQUIM POLI CRISTAL PARA EXTERIORES Y SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, MADERA O METAL, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1
926	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI EN MUROS, CON SELLADOR DE HULE SILICÓN AQUASIL LIFETIME, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1
927	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ESPACIOS, ANTIGRAFITI, EN MUROS CON APLANADO FINO O SUPERFICIES METÁLICAS INCLUYE: UNA MANO DE ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO ROJO Y DOS MANOS DE ESMALTE, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
928	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TEXTURIZADA GRANO FINO VINICEMENT "Y" COREV, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA COREV.	M2	1
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PISO MODELO 56 CS PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1
930	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE SOBREPONER MODELO PH36-L PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1
931	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MODELO 550-AD, PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1
932	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRA PUERTA HIDRÁULICO 1404 AN PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1
933	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM DE ESPESOR, MEDIDAS MÁXIMAS DE 1.80 X 2.60 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CRISTAL, MOLDURAS DE VINILO PARA FIJACIÓN; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DEL LUGAR, CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN DEL VIDRIO O CRISTAL, APLICACIÓN DEL SELLADOR, SEÑALAMIENTO PARA SEGURIDAD, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
934	RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERÍA, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ARRIBA DE COLCHÓN MÍNIMO DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO, COLOCADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON RODILLO VIBRATORIO AL 90 % PRÓCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA.	M3	1
935	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1
936	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1
937	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1
938	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 254 MM (10") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1
939	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 305 MM (12") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1
940	PAVIMENTO DE ADOQUÍN TIPO RECTANGULAR DE 8 X 40 X 60 CM, SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, ESCOBILLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1
941	PAVIMENTO DE ADOCRETO DE COLOR TIPO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR, SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, ESCOBILLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1
942	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, COLOR PARA CEMENTO DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE MARCA UNIBLOCK A RAZÓN DE 1KG POR 20 KG DE CEMENTO, LA MANO DE OBRA PARA EL ACABADO ESCOBILLADO Y EN LAS ARISTAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m2	1
943	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, CON MATERIAL DE ARENA Y GRAVA RECICLADA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM.	m	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, VOLTEADOR EN ARISTAS, VIBRADO, ACABADO, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		
944	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE A CHORRO FIJO, FIGURA 19-NC MARCA URREA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1
945	FABRICACION DE CAJILLO HORIZONTAL O PLATABANDA DE TABLAROCA, DE 0.00 A 0.15 M DE ALTO, TABLAROCA DE 13 MM ARMADA CON CANALETA DE CARGA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 20, CANAL LISTON Y ESQUINERO METALICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1
946	FABRICACION DE CAJILLO VERTICAL DE TABLAROCA DE ANCHO DESDE 0.15 M DE ANCHO PARA TUBO DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, EN ESCUADRA DE 0.40 X 0.40 M, NO INCLUYE ESQUINERO; INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1
947	FABRICACION DE CAJILLO PARA DOMO, CON BASTIDOR METALICO CON CANALETA DE LAMINA NEGRA NO. 20 Y CANAL LISTON GALVANIZADO NO. 22 A CADA 0.30 CM EN SENTIDO VERTICAL, FORRO DE TABLAROCA DE 13 MM Y ESQUINERO E EN EL PERIMETRO INTERIOR, CON SECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.90 M, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PIEZA	1
948	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO PARA MULETAS MODELO 266 CROMO, MARCA HELVEX O , INCLUYE: MANERALES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1
949	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR O SOBREPONER MODELO BUCARAMANGA VIII DE 18 W MARCA TECNOLITE O EN COSTO Y CALIDAD. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, TORNILLERÍA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
950	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 2 X 1.2, INCLUYE TAPAS, AJUSTES, CORTES A 45° O 90° SEGÚN SE REQUIERA, ACCESORIOS, SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, RETIRO DE SOBRANTES, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1
951	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 3/4", INCLUYE TAPAS, AJUSTES, CORTES A 45° O 90° SEGÚN SE REQUIERA, ACCESORIOS, SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, RETIRO DE SOBRANTES, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1
952	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 1", INCLUYE TAPAS, AJUSTES, CORTES A 45° O 90° SEGÚN SE REQUIERA, ACCESORIOS, SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, RETIRO DE SOBRANTES, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1
953	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO TMKS1 MARCA THORSMAN O EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUJECIÓN, RETIRO DE SOBRANTES, ACARREO LIBRE, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
954	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MANIJA RECAMARA TAMPICO 56-26D CM 84045 PHILLIPS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
955	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA HOLANDESA DE MADERA, CUBIERTA CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: 4 BISAGRAS DE LIBRO DE 76 X 76 MM, PASADOR DE BARRA MOD. PAN-36, MOSTRADOR, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
956	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA CHECK ANTIRETORNO PARA DRENAJE 6 PULGADAS	PZA	1
957	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELÍCULA ESMERILADA O CUADRICULADA DE 30 X 30 MM EN VIDRIO DE 4 MICRAS, INCLUYE: EL MATERIAL, HERRAMIENTA MANODE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1
958	REUBICACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE: DESMONTAJE, BISAGRAS, NIVELACION , MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1
959	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MCA. DORMA, PARA PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO INCLUYE: TRAZO CORTE, RANURADO EN PISO, SELLADO, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1
960	DESMONTAJE DE GALLETA DE PLAFON RETICULAR DE 61X61CM HASTA UNA ALTURA DE 4M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINTALACIÓN.	M2	1
961	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GALLETA PARA PLAFON RETICULAR MARCA ASTROMG MODELO CORTEJA DE 61X61CM HASTA UNA ALTURA DE 4M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	1
962	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINO DE 3" COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, CON UN FIJA Y UN CORREDIZAS, FORMADA CON CHAMBRANA DE ALUMINIO DE 3", RIEL INFERIOR DE ALUMINIO DE 3", CERCO DE ALUMINIO DE 3", TRASLAPE DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 1 VENA DE 3", VIDRIO DE 6MM CLARO, CARRETES PARA VENTANA DE 3" VINIL PATA DE COCHINO DEL 11, FELPA DELGADA DE 6MM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1
963	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINO DE 3" COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, CON UNA VENTANA FIJA, FORMADA CON ESCALONADO DE ALUMINIO DE 3", JUNQUILLO DE ALUMINIO DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, VINIL PATA DE COCHINO DEL 11, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1
964	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" DE 2 HOJAS ABATIBLE COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, FORMADA CON CONTRAMARCO DE BATIENTE DE ALUMINIO PARA PUERTA, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO Y ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3" PARA PUERTA, INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3" EN LA PARTE CENTRAL, EN LA PARTE SUPERIOR CONFORMADA CON VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE DUELA DE ALUMINIO LISA DE 5", FIJADA CON BASAGRAS DE LIBRO DE 3" PARA PUERTA DE ALUMINIO, TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1" EN LA PARTE CENTRAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1
965	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" ABATIBLE DOBLE CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, FORMADA CON BATIENTE DE ALUMINIO PARA CONTRAMARCO, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, BISAGRAS DE LIBRO DE 3", TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1
966	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" ABATIBLE CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA Y ANTEPECHO FIJO, FORMADA CON BATIENTE DE ALUMINIO PARA CONTRAMARCO, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, BISAGRAS DE LIBRO DE 3", ANTEPECHO FIJO CON JUNQUILLO DE ALUMINIO DE 3", MOLDURA UNION DE ALUMNIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
967	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA ABATIBLE DOBLE Y CON FIJO SUPERIOR, PUERTA FORMADA CON CONTRAMARCO DE BATIENTE DE ALUMINIO, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", INTERMEDIO DE ALUMINIO VERTICALES Y HORIZONTALES DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1", EL FIJO FORMADO CON ESCALONADO DE ALUMNIO PARA VENTANA DE 3", TAPA BOLSA DE ALUMINIO DE 3", BOLSA DE ALUMINIO DE 3", MOLDURA UNION DE ALUMINIO DE 3", PIVOTE DESCENTRADO BISAGRA PARA PUERTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1
968	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DOBLE COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, FORMADA CON CONTRAMARCO DE BATIENTE DE ALUMINIO DE 1-1/2", MARCO DE CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", DOBLE INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3" POR HOJA, TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1", PIVOTE DESCENTRADO BISAGRA PARA PUERTA DE ALUMINIO, VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1
969	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MEDIDAS VARIABLES DE ANCHO DE 0.6M A 1.20M POR UNA ALTURA DE 2.05 M A 2.15 M FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CUBIERTA POR LAS 2 CARAS CON TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR CON PEINAZOS A CADA 30CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2"X 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1
970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA RAYOS X DE MADERA FORMADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CUBIERTA POR LAS 2 CARAS CON TRIPLAY DE 6MM, REFORZADA CON LAMINA DE PLOMO PARA PROTECCION DE LA RADIACION DE 3MM DE ESPESOR, CON PEINAZOS A CADA 30CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3-1/2"X3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1
971	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO PARA RAYOS X FORMADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CUBIERTA POR LAS 2 CARAS CON TRIPLAY DE 6MM, REFORZADA CON LAMINA DE PLOMO PARA PROTECCION DE LA RADIACION DE 3MM DE ESPESOR, CON PEINAZOS A CADA 30CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3-1/2"X3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1
972	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO EN AREAS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO.	JOR	1
973	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA PARA REFUERZO EN VANO PARA PUERTAS Y VENTAS EN MUROS DE DUROCK, INCLUYE: MTERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1
974	RETIRO DE DOMO BURBUJA DE 90X90CM EN AZOTEA, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO RETIRO.	PZA	1
975	ELABORACION DE CANALON PARA CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN PISO DE 0.30 DE ANCHO MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO CON TABIQUE, ASENTADO Y APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:6, CON TUBERIA DE PVC DE 4" A MEDIA CAÑA EMBEVIDO EN PLANTILLA DE 5CM DE ESPESOR, PASO DE TUBERIA PARA CONEXION DE REGISTO A REGISTRO DE 10CM DE LARGO CON TUBERIA DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1
976	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MONOMANDO PARA LAVABO COLOR CROMO MODELO 24-MCS RUGO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
977	ROTULO DE SIMBOLO EN RAMPA DE DISCAPACITADOS DE 0.8M X 0.8M CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	1
978	RETIRO DE ADOQUIN, NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION MANUAL, RE COLOCACION DE ADOQUIN EN ZONAS AFECTADAS POR HUNDIMIENTO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1
979	DESMANTELAMINETO DE CHAPA DE RECAMARA DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	PZA	1
980	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FIN SALITRE EN MUROS DE TABIQUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1
981	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA FREGADERO FLAMINGOS MARCA HELVEX O , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1
982	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN, MEDIANTE MÓDULOS EN PUERTA DE 40 X 15 CM, A BASE DE PLACA DE TROVICEL O PVC DE 3 MM DE ESPESOR; IMPRESO DIRECTO EN SERIGRAFÍA EN UNA O AMBAS CARAS Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON LOGO SÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLOR ESPECIFICADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1
983	CAJILLO EN U, DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.6 M. Y DOBLE BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADOS A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
984	PLATABANDA DE 0.3 CM. DE ANCHO, DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE DOS ANGULOS DE AMARRE, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
985	PLATABANDA DE 0.6 CM. DE ANCHO, DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
986	CAJILLO AL MURO Y PLATABANDA DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.3 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
987	CAJILLO AL MURO DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 0.7 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
988	CAJILLO ENTRE PLAFONES DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.1 M. Y DOBLE BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADOS A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61	M	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
989	CAJILLO ENTRE PLAFONES (Z), DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 0.7 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 4.1 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
990	MURO DE 9 CM. A BASE DE PANEL COVINTEC DE 3" DE ESPESOR, APLANADO POR UNA CARA CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO REPELLADO, INCLUYE: FIJACION, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1
991	LOSA DE 12 CM. DE ESPESOR DE PANEL W TIPO ESTRUCTURAL DE 3" CON REFUERZO DE VARILLA DE 5/16" EN LA PARTE INFERIOR, COLOCADA A CADA 0.40 CMS. POR EL CLARO CORTO Y A CADA 60 CM. EN EL CLARO LARGO, CADA PANEL DEBERÁ ESTAR UNIDO ENTRE SI POR MALLA DE UNIÓN DE 25 CMS. DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL CON LA FINALIDAD DE EVITAR AGRIETAMIENTO.UNA VEZ COLOCADO EL PANEL Y LA VARILLA SE DARA UN APLANADO POR LA PARTE INFERIOR DE 2 CMS. CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, CON LA FINALIDAD DE AHOGAR LA VARILLA Y LA MALLA INFERIOR EN MEZCLA, POSTERIORMENTE (24 HORAS) SE COLARA LA PARTE SUPERIOR UNA CAPA DE 4 CM. MINIMO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA= 19 MM, SISTEMA RECOMENADO PARA CLAROS HASTA DE 3.50 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: APUNTALAMIENTO DE LOSA DURANTE TODO EL PROCESO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ANCLAJES, TRASLAPES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1
992	PUERTA ABATIBLE DE 0.80 X 2.10 M. A BASE DE PERFILES TUBULARES, CON TABLERO DE LAMINA CAL. 20 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1
993	CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO DE 1 1/2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1
994	CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO DE 2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1
995	PANEL DE LÁMINA MULTYMURO DE 1 1/2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1
996	PANEL DE LÁMINA MULTYMURO DE 2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1
997	BARANDAL DE 0.90 M. DE ALTURA CON PASAMANOS DE ALUMINIO DURANODIC Y BARROTES DE FIERRO REDONDO DE 1/2" A CADA 20 CM., SOLDADOS A SOLERA DE 1 1/2"X 1/4" Y REFUERZOS DE PTR DE 1 1/2" DE 1/8" A CADA 2 M. AHOGADOS EN CONCRETO, INCLUY: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
998	BARANDAL DE 0.90 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DURANODIC, CON CUADRADOS DE 1 1/2" A CADA 25 CM. ANCLADOS AL PISO CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/2" Y ANGULO DE ALUMINIO DE 1/4" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1
999	MURO DE VITROBLOCK DE 20X20 CMS. MODELO NUBE, ASENTADO CON ARENA CERNIDA Y CEMENTO BLANCO CON REFUERZO DE ALAMBRÓN DE 1/4" A CADA DOS HILADAS, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1
1000	CAJILLO AL MURO Y PLATABANDA DE PANEL TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.3 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
1001	RECUBRIMIENTO "CASCARA DE NARANJA" DE LA MARCA COREV, APLICADA SOBRE MUROS APLANADOS DE MEZCLA. YESO Y PANEL, EN INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE LA APLICACIÓN DE SOTOFONDO 1000 PARA ADHERIR, COVERMIX, CASCARA DE NARANJA Y VITRO SEAL HR COMO ACABADO FINAL, RODILLO TEXTURIZADO CASCARA DE NARANJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1
1002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X14, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1
1003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X12, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1
1004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X10, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1
1005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X8, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1
1006	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA FREGADERO HELVEX ALBATROS HM-37 CROMO, INCLUYE: ACARREO	PZA	1
1007	LOSETA VINÍLICA CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS CONDUCTORAS Y DE DISIPACIÓN ESTÁTICA DE 2.0 MM DE ESPESO, INCLUYE: ZOCLO SANITARIO, CORTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	1
1008	PINTADO DE RAYA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE, FORMULADA CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX AQUA DE IMPERQUIMIA, COLOR BLANCO Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA, EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO.	M	1
1009	PINTADO DE RAYA DE 30 CM DE ANCHO CON PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE, FORMULADA CON RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX AQUA DE IMPERQUIMIA COLOR BLANCO Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA, PARA INDICAR EL CRUCE DE PEATONES.	M	1
1010	PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN FORMA DE FLECHA DE 0.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO CON LINEA DE 0.50 M DE ANCHO X 3.00 M DE LARGO, EN PAVIMENTO PARA CARRIL DE AUTOBÚS O TROLEBÚS, CON PINTURA BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE, FORMULADA CON RESINAS ACRÍLICAS PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX AQUA, COLOR BLANCO Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA, MARCA IMPERQUIMIA.	PZA	1
1011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN GUARNICIÓN, DE PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX, COLOR AMARILLO, DE IMPERQUIMIA Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA.	M2	1
1012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PREFABRICADA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA RAMPA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 40 X 40 X 2.5 CM GRABADO EN LOS COLORES FONDO AZUL Y FIGURA EN COLOR BLANCO, FABRICADO EN POLICONCRETO MARCA POLY-CON.	PZA	1
1013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PREFABRICADA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA RAMPA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 60 X 60 X 2.5 CM GRABADO EN LOS COLORES FONDO AZUL Y FIGURA EN COLOR BLANCO, FABRICADO EN POLI CONCRETO MARCA POLY-CON.	PZA	1
1014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PARA SEÑALIZACIÓN PUNTO DE REUNIÓN DE 100 X 100 X 3 FABRICADA EN POLICONCRETO CON ESQUINAS BOLEADAS USO PEATONAL MARCA: POLYCON.BOLARDO CILINDRICO LISO SÓLIDO FABRICADO EN POLYCONCRETO Y FIBRA DE VIDRIO	PZA	1
1015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO PARA IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD, IMPRESO EN VINIL ACABADO MATE MARCA AVERY DENNYSON, CALIDAD A1440DPI, EMPALMADO EN PVC ESPUMADO DE 3MM MARCA RESPLANDER, CON APLICACIÓN DE PELICULA PROTECTORA UV Y ANTIGRAFITI MARCA 3M, CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2" TAMAÑO FINAL 244X91CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACIONES A	PZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
	CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.		
1016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO 570GT COLOR GRIS MARCA PHILLIPS, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1
1017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN PISO DE LOSETA, MODELO BRUNEI IVORY MARCA INTERCERAMIC, DE MEDIDAS 0.40 X 0.40 M, ASENTADA CON CEMENTO CREST; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1
1018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN MURO DE SANITARIOS DE LOSETA MODEO GENOVA BIANCO MARCA INTERCERAMIC DE MEDIDAS 0.40 X 0.40 M, ASENTADA CON CEMENTO CREST; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.A SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1
1019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIO TIPO SANILOCK ALTURA DEL DESPIECE 30 CM SOBRE N.P.T Y ALTURA MAXIMA DE 1.80 M N.P.T, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE 22 ASTM A-653 ESMALTADA APLICADO CON POLVO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADO CON ACABADO ESMALTADO, COLOR EN ACABADO ESMALTADO 10 5749-1 BLANCO ANTIGUO , EL ALMA ES BASE DE DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", PANEL LATERAL, PILASTRA DE PARED, PILASTRA CENTRAL, PILASTRA TERMINAL, PANEL MINGITORIO, HERRAJES DE FIJACION, SISTEMA DE FIJACIÓN, BISAGRA INFERIOR, BISAGRA SUPERIOR, BUJE, ESQUINERO DE AJUSTE, ESQUINERO CANAL, ESQUINERO MINGITORIO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACIÓN.	M2	1
1020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN MAMPARAS PARA SANITARIO TIPO SANILOCK ALTURA DEL DESPIECE 30 CM SOBRE N.P.T Y ALTURA MAXIMA DE 1.80 M N.P.T., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE 22 ASTM A-653 ESMALTADA APLICADO CON POLVO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADO CON ACABADO ESMALTADO, COLOR EN ACABADO ESMALTADO 10 5749-1 BLANCO ANTIGUO , EL ALMA ES BASE DE DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CHAPA PASADOR, JALADERA, HERRAJES DE FIJACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, BISAGRA INFERIOR, BISAGRA SUPERIOR, BUJE, ESQUINERO DE AJUSTE, ESQUINERO CANAL, CERRADURAS AUTOMATICAS, TOPES ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACIÓN.	M2	1
1021	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO "TIPO GUILLOTINA" DE 0.50 X 1.20 M DE ALTO, FORMADO POR UN FIJO DE 0.50 X 0.60 M EN LA PARTE SUPERIOR Y UNO CORREDIZO VERTICAL CON LAS MISMAS DIMENSIONES, FABRICADA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 50.8 MM (2"), INCLUYE: JUEGO DE BALANCIN, JALADERA, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1
1022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE, DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 85% PRÓCTOR, PARA DESPLANTE DE BANQUETA, INCLUYE: EL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1
1023	RENIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.50 M, INCLUYE: CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., INCLUYE: MURO DE TABIQUE RECOCIDO, APLANADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:3.	PZA	1
1024	REGISTRO DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO, DE 50 X 65 X 60 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES.	PIEZA	1
1025	REGISTRO DE ESQUINA DE 60 X 80 X 120 CM, EN MATERIAL CLASE I.	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
1026	REGISTRO DE 0.70 X 1.20 X 1.15 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 11.50 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REMATE EN MUROS CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, DE 15 CM DE PERALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/2", 1/8" X 2", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE 5/16 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1
1027	REGISTRO DE 0.40 X 0.70 X 0.80 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 11.50 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REMATE EN MUROS CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, DE 15 CM DE PERALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/2", 1/8" X 2", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE 5/16 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	pza	1
1028	REGISTRO DE 1.50 X 1.50 X 1.80 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 23.50 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALERA MARINA, TAPA DE 0.58 X 0.78 M ACERO DE REFUERZO DE 5/16, PERIMETRAL EN REMATE DE MURO Y EN LOSA A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1
1029	REGISTRO DE 1.25 X 1.25 X 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 11.50 CM DE ESPESOR, ESCALERA MARINA, TAPA DE 0.50 X 0.78 M ACERO DE REFUERZO DE 5/16" PERIMETRAL EN REMATE DE MUROS Y EN LOSA A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1
1030	CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE 48 X 63 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PERFIL ESTRUCTURAL, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y PINTURA ANTICORROSIVA EN MARCO Y CONTRAMARCO.	PIEZA	1
1031	CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE 58 X 78 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PERFIL ESTRUCTURAL, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y PINTURA ANTICORROSIVA EN MARCO Y CONTRAMARCO.	PIEZA	1
1032	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 80 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1
1033	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 40 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1
1034	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 40 X 7 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1
1035	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 80 X 80 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1
1036	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 50 X 5.7 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
1037	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 60 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1
1038	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 50 X 50 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1
1039	RETIRO DE CONTRAMARCO EN REGISTRO DE 50 X 65 X 60 CM.	PIEZA	1
1040	AUMENTO A CADA 15 CM DE REGISTRO DE 0.60 A 1.50 M, INCLUYE: REPELLADO, APLANADO PULIDO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:6.	PIEZA	1
1041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN GUARNICIÓN, DE PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX, COLOR AMARILLO, DE IMPERQUIMIA Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA	M2	1
1042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA TÁCTIL PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN, DE 40 X 40 X 2.5 CM DE ESPESOR, (FVR), CONOS TRUNCADOS DE 2.5 CM DE DIÁMETRO INFERIOR, DE POLICONCRETO, MARCA POLYCON.	M	1
1043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA TÁCTIL PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN, DE 30 X 30 X 4 CM DE ESPESOR, (FVR), CONOS TRUNCADOS DE 2.5 CM DE DIÁMETRO INFERIOR, DE POLICONCRETO, MARCA POLY-CON O SIMILAR	M	1
1044	BOLARDO CILINDRICO LISO SÓLIDO FABRICADO EN POLYCONCRETO Y FIBRA DE VIDRIO(FVR) DE 60 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR X 25 CM DE DIÁMETRO INFERIOR, DOS VARILLAS DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD AHOGADAS EN POR LA PARTE INFERIOR PARA AHOGAR EN CONCRETO O PAVIMENTO, PARA USO PEATONAL MARCA POLYCON MOD. IMA-BOL-CIL-PEA-001.	PZA	1
1045	BANCA TIPO GRAPA REFORZADA EN FIBRA DE VIDRIO (FVR) DE 150 CM DE LARGO X 40 CM DE ALTURA Y 50 CM DE ANCHO SIN RESPALDO, MARCA POLYCON.	PZA	1
1046	BICIESTACIONAMIENTO TIPO POLYANTAR FABRICADO EN POLYCONCRETO DE 50 X 15 X 75 CM DE ALTURA MARCA POLYCONCRETO.	PZA	1
1047	PINTADO DE RAYA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA MARCA COMEX, FORMULADA CON RESINAS DE ALTA RESITENCIA MECANICA, PIGMENTOS RESISTENTES AL CALOR Y A LA LUZ REFLEJANTE (MICROESFERAS), EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO.	M	1
1048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL LAMA, INCLUYE: LOS MATERIALES CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, TENDIDO, NIVELADO, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M3	1
1049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO SAN AGUSTÍN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL PASTO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, AGUA, REPOSICIÓN; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PLANTACIÓN, NIVELADO, RIEGO, PODA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 45 DÍAS O LO QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO A PARTIR DE LA PLANTACIÓN, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1
1050	PODA DE PASTO Y LIMPIEZA DEL ÁREA, INCLUYE: ACARREO LIBRE A PIE DE CAMIÓN.	M2	1
1051	Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto de 20 cm de peralte promedio.	m2	1
1052	Cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m	m3	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
1053	Cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, de sección con superficie igual o menor a 0.02 m2, hasta una altura máxima de 4.00 m	m4	1
1054	LOGOTIPOS CON DISEÑO DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN A BASE DE VINIL ESTATICO ESMERILADO BLANCO-TRANSPARENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PULVERIZADOR, CORTES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1
1055	LOGOTIPOS CON DISEÑO DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN A BASE DE VINIL IMPRESO A COLOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PULVERIZADOR, CORTES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1
1056	PELICULA DE CONTROL SOLAR OSCURA Night Vision 35 Película de Control Solar 3M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SOLUCION PARA LA APLICACIÓN DE LA PELICULA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1
1057	pelicula esmerilada tipo espejo, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SOLUCION PARA LA APLICACIÓN DE LA PELICULA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1
1058	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO170, 1 polo, 70 amperes.	pieza	1
1059	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO210, 2 polos, de 10 a 60 amperes.	pieza	1
1060	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO270, 2 polos, 70 amperes.	pieza	1
1061	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO380 a QO390, 3 polos, 80 a 90 amperes.	pieza	1
1062	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO3100, 3 polos, 100 amperes.	pieza	1
1063	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD123AB11, 12 polos, 100 amperes.	pieza	1
1064	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD203AB11, 20 polos, 100 amperes.	pieza	1
1065	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD303AB21, 30 polos, 225 amperes.	pieza	1
1066	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD423AB21, 42 polos, 225 amperes.	pieza	1
1067	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 220 20, 2 x 20 a. Square´d.	pieza	1
1068	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 22040, 2 x 40 A Square´d.	pieza	1
1069	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 22070 , 2 x 70 A Squared´d.	pieza	1
1070	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 32030, 3p x30 A. Square'd	pieza	1
1071	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 32070 3p x 70 A. Square´d.	pieza	1
1072	Retiro de plantas de ornato, el precio unitario incluye: acarreos dentro y fuera de la unidad, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario.	M2	1
1073	Relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85%, próctor con pisón, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	M3	1
1074	Retiro de malla y geotextil en jardineras, el precio unitario incluye: cortes, acarreos horizontales y verticales, dentro y fuera del la unidad, andamiaje, mano de obra, equipo, herramient ay todo lo necesario.	m2	1
1075	suministro y colocacion de placa de Marmol Crema Marfil Placa PB 2cm, el precio unitario incluye: cortes, desperdicios, acarreos horizontal y vertical, elementos de fijación, elementosl de fijación, matrial, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nbecesario. ---Mármol Wooden White---	M2	1
1076	Suministro y colocacion de lavabo tipo ovalin AMERICAN ESTÁNDAR en sanitarios, el precio unitario incluye: cespol, conexiones, acarreos horizontales y verticales, mano de obra, equipo, herramiento y todo lo necesario para su correcta colocación.	PIEZA	1
1077	suministro y colocacion de cadena para soporte luminarias Cadena de Acero Galvanizado Akron 15-71 | Grado 30 | Electrosoldada | 1/8", el precio unitario incluye:, retiro de la anterior, colocación de la nueva tanto a losa (altura maxima 6.00 metros) como a la luminaria, andamiaje, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario.	M	1
1078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA TIPO H PARA PUERTAS PRINCIPAL DE 0.45 M DE ALTO DE ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1
1079	Suministro y colocación de zoclo vinilico de 7cm de ancho, color, blanco, negro, café o gris; el precio unitario incluye: acarreos, cordes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m	1
1080	Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12(2) medidas 12 x 12 x 24 cm.	M2	1
1081	Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) medidas 12 x 20 x 24 cm.	M2	1

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.
2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT
1082	Muro de block de concreto ligero 10 cm de espesor medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	M2	1
1083	Muro de block de concreto liso de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	M2	1
1084	Impermeabilización en corona de cimentación de 18 cm de ancho, a base de un primario Primercreto S. dos capas de Vaporcreto, una membrana de refuerzo intermedio Flexocreto 100, Curacreto o similar.	M	1

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 2-B
Resumen Mantenimiento Económico

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
1	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE I, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
2	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE I, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
3	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1		
4	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
5	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE I, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
6	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE I, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
7	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
8	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
9	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE II-A, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
10	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE II-A, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
11	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE III, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
12	EXCAVACIÓN A MANO, CLASE III, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
13	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", MATERIAL SATURADO CLASE I, EN TERRENO SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1		
14	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", EN TERRENO SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1		
15	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
16	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A", CLASE II, SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
17	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", EN TERRENO SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
18	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", EN TERRENO SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
19	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, SATURADO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
20	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "B", CLASE II, SATURADO, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1		
21	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 30 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1		
22	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 38 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1		
23	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 45 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
24	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 60 CM DE DIÁMETRO, CON MALACATE MOTORIZADO	M	1		
25	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON PROFUNDIDAD DE 2.5 CM A 5 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1		
26	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 5 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1		
27	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CON PROFUNDIDAD DE 2.5 CM A 5 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1		
28	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 5 CM , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DISCO DE CORTE EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA; LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M	1		
29	RANURADO DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 5 CM DE ESPESOR POR 5 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	M	1		
30	DESPEGAR PISO DE LOSETA VINÍLICA, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA DESPEGAR Y REMOVER LOS PISOS, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
31	DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA, DE LÁMINA, FORRO DE FIBRA DE VIDRIO CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 X 0.40 M Y LONGITUD DE 0.52 M	PIEZA	1		
32	DESMANTELAMIENTO DE BAJADAS DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES, DE FIERRO FUNDIDO HASTA DE 10 CM DE DIÁMETRO (4"), ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M	1		
33	DESMANTELAMIENTO DE TUBO HIDRÁULICO, DE 1.27 A 5.08 CM DE DIÁMETRO (1/2" A 2"), CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M	1		
34	DESMONTAJE DE TINACO DE FIBROCEMENTO, A CUALQUIER ALTURA, ACARREO LIBRE HASTA 20 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO	PIEZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				
35	CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE TINACOS DE POLIETILENO DE 750 LITROS A 1100 LITROS, INCLUYE: ACARREO DE TINACO, DESCONEXION DE TUBERIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXIÓN.	PZA	1		
36	DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS TUBOS, PIEZAS DE SUJECIÓN, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1		
37	DESMONTAJE DE TUBO CONDUIT VISIBLE DE 13 A 32 MM DE DIÁMETRO Y ACCESORIOS, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESCABLEADO EN LOS TUBOS CONDUIT, A CUALQUIER NIVEL, CON ALTURA DE ENTREPISO HASTA 4.0 M, EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
38	DESMONTAJE DE TUBO CONDUIT VISIBLE DE 13 A 32 MM DE DIÁMETRO Y ACCESORIOS, CON ACARREO LIBRE	M	1		
39	DESMONTAJE DE TUBO CONDUIT VISIBLE DE 38 A 101 MM DE DIÁMETRO Y ACCESORIOS, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESCABLEADO EN LOS TUBOS CONDUIT, A CUALQUIER NIVEL, CON ALTURA DE ENTREPISO HASTA 4.0 M, EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
40	DESMONTAJE DE DIFUSOR ACRÍLICO DE LUMINARIA, CUALQUIER MEDIDA, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DE LAMPARA FLUORESCENTE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1		
41	DESMONTAJE DE LÁMPARA FLUORESCENTE, CUALQUIER MEDIDA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DE LAMPARA FLUORESCENTE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PIEZA	1		
42	DESMONTAJE DE BALASTRA, INCLUYE: PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTOS ALIMENTADORES, CON ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
43	DESMONTAJE DE CANCEL O VENTANA METÁLICA, DE MADERA O ALUMINIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
44	DESMONTAJE DE MARCO O CHAMBRANA METÁLICA, PARA PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
45	DESMONTAJE DE MARCO O CHAMBRANA DE MADERA, PARA PUERTA DE 0.90 X 2.10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
46	DESMONTAJE DE PUERTA DE UNA HOJA, DE MADERA, O METÁLICA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
47	DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: VIDRIOS, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
48	DESMANTELAMIENTO DE CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA CON POSTES DE MADERA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
49	DESMANTELAMIENTO DE CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
50	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE LINEA DE 48 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
51	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE ESQUINA DE 60 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
52	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE ARRANQUE DE 60 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
53	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE ARRANQUE DE 73 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
54	DESMANTELAMIENTO DE POSTE PARA PUERTA DE 73 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAPUCHA, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
55	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE RETENIDA DE 42 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
56	DESMANTELAMIENTO DE BARRA SUPERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
57	DESMANTELAMIENTO DE BARRA INFERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO EN CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
58	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE LISO NO. 10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
59	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE DE PÚAS NO. 12, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
60	DESMONTAJE DE PUERTA DE 4.00 M DE ANCHO Y 2.00 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
61	DESMONTAJE DE TECHUMBRE HASTA 3.00 M DE ALTURA, CON CANALETA PERIMETRAL, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	M2	1		
62	DESMONTAJE DE MUROS HASTA 3.00 M DE ALTURA CON CANALETA GUÍA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	M2	1		
63	DESMONTAJE DE PUERTA DE LÁMINA, COLOCADA EN CASETAS, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	PIEZA	1		
64	DESMONTAJE DE TECHUMBRE HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M.	M2	1		
65	DESMONTAJE DE MUROS HASTA 3.00 M DE ALTURA CON CANALETA GUÍA, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M.	M2	1		
66	DESMONTAJE DE PUERTA MULTYPANEL, INCLUYE: CHAMBRANA DE 1.90 X 2.10 M Y ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M.	PIEZA	1		
67	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA	M3	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	HERRAMIENTA, EL EQUIPO NECESARIO Y ACARREO LIBRE. (MEDIDO COLOCADO)				
68	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO NECESARIO Y ACARREO LIBRE. (MEDIDO COLOCADO)	M3	1		
69	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO NECESARIO Y ACARREO LIBRE. (MEDIDO COLOCADO)	M3	1		
70	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ENLADRILLADO EN AZOTEA, IMPERMEABILIZANTE, ENTORTADO Y TERRADO HASTA 0.25 M DE ESPESOR, CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M	M2	1		
71	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M	M2	1		
72	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK.	M3	1		
73	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO O LOSETA DE BARRO.	M2	1		
74	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PISO VINILICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICION.	M2	1		
75	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, O LOSETA DE BARRO.	M	1		
76	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO, AZULEJO O CINTILLA.	M2	1		
77	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRÍN DE CANTERA.	M2	1		
78	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO O PASTAS EN MUROS O PLAFONES.	M2	1		
79	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE YESO EN FALSO PLAFÓN, EN CUALQUIER NIVEL, ACARREO LIBRE.	M2	1		
80	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN, EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACAS DE CELOTEX, YESO, ACUSTONE, INCLUYE: BASTIDOR, CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M	M2	1		
81	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: ACARREO LIBRE, INCLUYE: LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE Y LIMPIEZA.	KG	1		
82	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXTRACCIÓN EN BANCOS, CORTE O EXCAVACIONES, A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M	M3/EST.	1		
83	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M	M3-EST	1		
84	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	1		
85	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA URBANA.	M3-KM	1		
86	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUBURBANA.	M3-KM	1		
87	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO.	M3	1		
88	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA URBANA.	M3-KM	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
89	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO, KILÓMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUBURBANA.	M3-KM	1		
90	RELLENO DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, CON TEPETATE COMPACTADO AL 85% PRÓCTOR CON PISÓN, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EL AGUA PARA LA HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA CARGA, ACARREO LIBRE, COLOCACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M3	1		
91	TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 12 MM DE ESPESOR, CON POLINES DE 0.102X0.102X2.44 M (4"X4"X8') A CADA 1.22 M Y BARROTES DE 0.51X0.76X2.44 M (2"X3"X8') A CADA 0.80 M EN SENTIDO HORIZONTAL	M2	1		
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TABLERO ELÉCTRICO, CON TRIPLAY DE 1.00 X 1.00 X 0.018 M DE ESPESOR Y MATERIALES DE FIJACIÓN, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PIEZA	1		
93	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO CON DUELA MACHIHEMBRADA DE 19 MM DE ESPESOR	M2	1		
94	FABRICACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO CON DUELA MACHIHEMBRADA DE 19 MM DE ESPESOR POR 100 MM, SOBRE POLINES DE MADERA DE PINO DE 63 X 76 MM DE SECCIÓN. COLOCADOS A CADA 50 CM C.A.C. EN SENTIDO TRANSVERSAL Y A CADA 60 CM C.A.C. EN SENTIDO LONGITUDINAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO DE 7 MM, TEXTURIZADO, INCLUYE: BAJO PISO, MOLDURAS Y REMATES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
96	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO DE 12 MM, TEXTURIZADO, INCLUYE: BAJO PISO, MOLDURAS Y REMATES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATIENTES DE PUERTAS Y ZOCLOS A BASE DE SOLERA DE 25.4 X 3.17 MM (1" X 1/8") Y MATERIALES DE FIJACIÓN	m	1		
98	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE 6 MM DE ESPESOR EN MUROS, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO DE 0.90 X 0.30 M EN PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN CAJA Y ESPIGA, FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	PIEZA	1		
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO EN PUERTA DE 0.90 X 0.30 M, CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIOS, CONEXIÓN, CAJA Y ESPIGA, FORRO DE	pza	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.				
101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO DE 1.20 X 0.30 M EN PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN CAJA Y ESPIGA, FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	PIEZA	1		
102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO EN PUERTA DE 1.20 X 0.30 M, CON BASTIDOR DE MADERA DE 1RA. Y PEINAZOS DE 38 X 38 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIOS, CONEXIÓN, CAJA Y ESPIGA, FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.85 X 2.05 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 32 X 32 MM, CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM, EN LA PARTE ALTA MIRILLAS PARA COLOCAR VIDRIO, INCLUYE CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2 " X 3/4 "	PIEZA	1		
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2 " X 3/4 " .	PIEZA	1		
105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2 " X 3/4 "	PIEZA	1		
106	CANCELERÍA A BASE DE TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO FORMAICA TEKA DORADA, EN AMBAS CARAS EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL VINIL, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
107	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 30, DE 6.4 MM (1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1		
108	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1		
109	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 12.7 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1		
110	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, EL ACARREO LIBRE, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	TON	1		
111	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA MALLA-LAC 66-1010 EN FIRMES, PISOS O LOSAS, A	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL ACARREO LIBRE, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.				
112	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA MALLA-LAC 66-1010 EN FIRMES, PISOS O LOSAS	M2	1		
113	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA MALLA-LAC 66-88 EN MUROS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL ACARREO LIBRE, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M2	1		
114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PLÁSTICO MODELO CM-100, PARA CALZAR MALLA DE REFUERZO	PIEZA	1		
115	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA FORMADA CON PERFILES LAMINADOS. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, CORTE, PRESENTACIÓN, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1		
116	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA FORMADA CON PLACAS DE ACERO A-36. INCLUYE: LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, CORTE, PRESENTACIÓN, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1		
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO CÉDULA-40, DE 19 Y 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1		
118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO A-36 PARA APOYOS EMPOTRADOS EN BASE DE CONCRETO, POR MEDIO DE VARILLAS DE REFUERZO	KG	1		
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FEXPAN DE 10 CM DE ANCHO, PARA JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN, FESTER O SIMILAR	M	1		
120	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL EN PUERTAS, VENTANAS Y REJAS	KG	1		
121	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL EN PUERTAS, VENTANAS Y REJAS. INCLUYE: LOS PERFILES DE ACERO, SOLDADURA, MATERIALES PARA FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, HABILITADO, TRAZO, CORTES, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, FIJACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1		
122	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL EN PARRILLAS, REJILLAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE REGISTROS. INCLUYE: LOS PERFILES DE ACERO, SOLDADURA, MATERIALES PARA FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, HABILITADO, TRAZO, CORTES, ARMADO, SOLDADO, ESMERILADO, FIJACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1		
123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING DE 32 X 3.17 MM (1 1/4" X 1/8"), DE 30 CM DE ANCHO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
124	PROTECCIÓN DE ARISTAS DE COLUMNAS CON ÁNGULO DE 51 X 51 X 6.35 MM	M	1		
125	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO TUBULAR CON PERFILES COMERCIALES PROLAMSA, INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1		
126	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO TUBULAR CON PERFILES COMERCIALES PROLAMSA O SIMILAR, SIN INCLUIR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA	KG	1		
127	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO TUBULAR CON PERFILES COMERCIALES PROLAMSA, SIN INCLUIR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	KG	1		
128	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 40 CM DE ANCHO, CON TUBO NEGRO DE 38 MM DE DIÁMETRO Y ESCALONES A CADA 30 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1		
129	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE CALIBRE NO. 12.5 CON ABERTURA DE 5 X 5 CM	M2	1		
130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE CALIBRE NO. 10.50 CON FORRO DE P.V.C. ABERTURA DE 5 X 5 CM	M2	1		
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F´C= 150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA, PARA CADENAS, CASTILLOS, CEJAS Y REPISONES	M3	1		
132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F´C= 200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA, PARA CADENAS, CASTILLOS, CEJAS Y REPISONES	M3	1		
133	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO ENDURECEDOR DURACÓN "S" PROCONSA O SIMILAR, EN PROPORCIÓN DE 3 KG/M2, EN FIRMES, PISOS Y LOSAS	M2	1		
134	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO SIKA-PISO O SIMILAR, EN PROPORCIÓN DE 2 KG/M2	M2	1		
135	ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	1		
136	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 11.5 CM DE ESPESOR, DOS CARAS APARENTES, ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M2	1		
137	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN.	PIEZA	1		
138	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.90 X 0.90 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN	PIEZA	1		
139	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.90 X 1.20 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN	PIEZA	1		
140	MURETE DE TABIQUE ROJO DE 11.5 CM DE ESPESOR, PARA BASE DE DOMO DE 0.90 X 2.40 X 0.60 M, APLANADO EN INTERIOR, EXTERIOR Y CHAFLÁN	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
141	PRETIL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 11.5 CM DE ESPESOR Y DE 0.85 M DE ALTURA, INCLUYE CADENA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO APLANADO AMBAS CARAS.	M	1		
142	AISLACUSTIC R8 DE 2.5" DE 61 CM X 2.44 M EN MURO DE PANEL TABLAROCA Y PANEL DUROCK, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
143	MURO DE TABLAROCA FIRECODE X DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR CON NÚCLEO TRATADO CONTRA FUEGO DESCRITAS EN LA NORMA ASTM C-1396 , CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
144	MURO DE TABLAROCA ANTI-MOHO USG DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CUENTA CON REDUCTOR ACÚSTICO Y TIENE RESISTENCIA TÉRMICA, ESTÁ FABRICADA CON UN NÚCLEO DE YESO NO COMBUSTIBLE ENVUELTO CON PAPEL 100% RECICLADO EN COLOR VERDE Y MARRÓN, HACIÉNDOLA LIGERA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL MOHO, POR LO QUE PUEDE USARSE EN BAÑOS, VESTIDORES O COCINAS, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	1		
145	MURO DE TABLAROCA FIRE REY DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR CON NÚCLEO INCOMBUSTIBLE HECHO ESENCIALMENTE DE YESO, REFORZADO CON LA ADICIÓN DE FIBRAS RESISTENTES A ELEVADAS TEMPERATURAS QUE PROPORCIONAN MAYOR FUERZA AL PANEL Y RESISTENCIA AL FUEGO, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
146	MURO DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-20 CADA 41 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
147	MURO DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-20 CADA 41 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1		
148	MURO DE TABLAROCA PANEL DE YESO GUARD PANEL REY RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR COLOR AZUL ES RESISTENTE A LA HUMEDAD Y MOHO DE 1/2 PULGADA, ES UN PANEL ESPECIALMENTE PROCESADO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MOHO Y HONGOS. CONSISTE DE UN NÚCLEO INCOMBUSTIBLE HECHO ESENCIALMENTE DE YESO ESPECIALMENTE TRATADO PARA SER HIDRÓFUGO, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
149	MURO DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO				
150	MURO DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 90 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMRRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1		
151	CASTILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO HASTA 4.00 M DE ALTURA, SECCIÓN DE 15 X 15 CM	M	1		
152	CASTILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO HASTA 4.00 M DE ALTURA, SECCIÓN DE 15 X 20 CM	M	1		
153	DALA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 15 X 20 CM	M	1		
154	DALA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL FC. = 150 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 20 X 20 CM	M	1		
155	CADENA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 15 X 15 CM.	M	1		
156	CADENA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO COMÚN DOS CARAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCIÓN DE 15 X 20 CM	M	1		
157	APLICACIÓN DE FESTEX SILICON MARCA FESTER O SIMILAR A SATURACIÓN (APLICAR HASTA QUE EL PRODUCTO ESCURRA LIBREMENTE), SOBRE APLANADO CON RENDIMIENTO DE 1.75 M2 X LITRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RETIRANDO CUALQUIER SUSTANCIA QUE PUEDE OBSTRUIR LA LIBRE PENETRACIÓN DEL PRODUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1		
158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA FIRECODE X DE 13 MM CON NÚCLEO TRATADO CONTRA FUEGO DESCRITAS EN LA NORMA ASTM C-1396 , CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALIBRE 22 DE 15/8", CANAL LISTON PERFIREY CALIBRE 26 DE 6.35 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
159	HUECO EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 30 X 30 CM, REFORZANDO EL PERÍMETRO CON CANAL DE AMARRE, PARA ALOJAR LÁMPARA, REFORZANDO EL PERÍMETRO CON CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LOS	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS				
160	HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 30 X 30 CM, REFORZANDO EL PERIMETRO CON CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1		
161	HUECO EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 60 X 60 CM, REFORZANDO EL PERÍMETRO CON CANAL DE AMARRE	PIEZA	1		
162	HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 60 X 60 CM , REFORZANDO EL PERIMETRO CON CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1		
163	HUECO EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 80 X 80 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE CANAL POSTE DE 92 MM, COLGANTES A LOSA, CONTRAMARCO DE TE DE ALUMINIO 3.17 X 25.4 MM TAPA DE TABLAROCA CON MARCO DE ÁNGULO DE 3.17 X 25.4 MM	PIEZA	1		
164	HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 80 X 80 CM, REFORZANDO EL PERIMETRO CON POSTE DE 92 MM, COLGANTES A LOSA, CONTRAMARCO DE TE DE ALUMINIO DE 3.17 X 25.4 MM TAPA DE TABLAROCA CON MARCO DE ANGULO DE 3.14 X 25.4 MM; INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1		
165	HUECO DE 1.00 X 1.00 M EN TABLAROCA CON TAPA DE MADERA DE 1.00 X 1.00 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/4 " X 1 1/4 " Y TRIPLAY DE PINO DE 6 MM EN UNA CARA	PIEZA	1		
166	HUECO DE 1.00 X 1.00 M DE TABLAROCA CON TAPA DE MADERA DE 1.00 X 1.00 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/4" X 1 1/4" Y TRIPLAY DE PINO DE 6 MM EN UNA CARA; INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1		
167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN TERMO-ACÚSTICO LIGERPLAC, MODELO MIMBREX FINO, DE RIHO O SIMILAR	M2	1		
168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN DE LANA MINERAL, MODELO PREMIUM SANDILA MICRO DE 0.61 X 0.61 M, CLASE A2S1D0 MARCA OWACOUSTIC O SIMILAR	M2	1		
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE, MODELO SIRIUS S3 CON NRC=0.65 REACCIÓN AL FUEGO CLASE "A", DE 0.61 X 0.61 M, MARCA OWA DECO O SIMILAR	M2	1		
170	PLAFON CON TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALI. 22 DE 15/8" PERFIREY, CANAL LISTON C-20 DE 6.35 CM. PERFIREY, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
171	PLAFON CON TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOS ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALI. 22 DE 15/8" PERIFIREY, CANAL LISTON C-20 DE 6.35 CM. PERIFIREY, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1		
172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA CON PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 13 MM. CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERFIREY CALIBRE 22 DE 15/8", CANAL LISTON PERFIREY CALIBRE 26 DE 6.35 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1		
173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA CON PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 13 MM, CON BASTIDOR ARMADO CON CANALETA DE CARGA PERIFIREY CALIBRE 22 DE 15/8", CANAL LISTON	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	PERIFIREY CALIBRE 26 DE 6.35 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO				
174	FABRICACIÓN DE CAJILLO DE TABLAROCA, DE 0.15 M DE ANCHO CON BASTIDOR DE POSTE Y CANAL LISTÓN DE LÁMINA GALVANIZADA 22 A CADA 40 CM. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	1		
175	FABRICACIÓN DE CAJILLO VERTICAL DE 0.15 M DE ANCHO PARA TUBO DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, EN ESCUADRA DE 0.40 X 0.40 M, NO INCLUYE ESQUINERO	M	1		
176	FABRICACIÓN DE CAJILLO PARA DOMO, CON BASTIDOR METÁLICO Y FORRO DE TABLAROCA DE 13 MM, CON SECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.90 M.	PIEZA	1		
177	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, CALIBRE NÚM. 10.5 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM PARA CERCAS, INCLUYE: INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1		
178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, CALIBRE NÚM. 11 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM. PARA CERCAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M2	1		
179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 18 TIPO LIGERO, DE 48 MM DE DIÁMETRO, INTERMEDIO, PARA CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AMARRES, TENSOR, TAPÓN Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO CÉDULA 30 TIPO PESADO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA ESQUINA, EN CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPUCHA, TENSORES, CERCHAS, ABRAZADERAS Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ARRANQUE CÉDULA 30 TIPO PESADO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA CERCA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPUCHA, TENSOR, CERCHA, ABRAZADERAS Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
182	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA HORIZONTAL DE 42 MM DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 TIPO PESADO, PARA CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1		
183	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA INFERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, PARA CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1		
184	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA SUPERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, PARA CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1		
185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPADA SIMPLE, EN CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
186	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALIBRE NÚMERO 10, EN CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA	m	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.				
187	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS NÚMERO 12.5, EN CERCA. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m	1		
188	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA, DE DOS HOJAS DE 3.00 M DE ANCHO Y 2.00 M DE ALTURA, EN CERCA	PIEZA	1		
189	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OBSTÁCULO SENCILLO, CONCERTINA CON CUCHILLA (CONCERMAX ARPÓN DOBLE 45*4), CON FIJACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 48 MM DE DIÁMETRO, CAL. 18 Y 50 CM DE ALTURA, SOLDADO A PLACA DE ACERO DE 10X 10 CM, COLOCADA SOBRE EL MURO Y FIJADA CON TAQUETES. INCLUYE 2.00 M DE ALAMBRE DE PÚAS CLASE III.	m	1		
190	INSTALACIÓN DE ALAMBRE LISO NÚMERO 10	M	1		
191	INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS NÚMERO 10	M	1		
192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL REJATAURO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ALAMBRE PINTADO DE 2.50 M DE ALTURA X 2.50 M DE LARGO, COLOR VERDE PARA CERCA, INCLUYE: POSTE CUADRADO 2" X 2" DE 3.00 M DE LARGO, CALIBRE 18, COLOR VERDE CON ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M	1		
193	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	M2	1		
194	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C= 100 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	M2	1		
195	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
196	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
197	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
198	FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA SIN TERMINADO ESPECIAL RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BASE, COLOCACIÓN, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
199	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F¨C=250 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-88.	M2	1		
200	FABRICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL DE UN F´C = 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; EL PRECIO INCLUYE: TRAZO VACIADO, TENDIDO NIVELACIÓN,	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	ESCOBILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.				
201	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, PREPARACIÓN DE LA BASE.	M2	1		
202	RAMPA DE ACCESO DE 1.20 M DE ANCHO, 2.0 DE LONGITUD Y 8 CM DE ESPESOR, PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN, PREPARACIÓN DE A SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2.	pza	1		
203	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
204	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
205	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
206	PISOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, TERMINADO CON BROCHA DE PELO, LAS ARISTAS ACABADAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
207	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010	M2	1		
208	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010	M2	1		
209	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010	M2	1		
210	RANURA EN PISO DE CONCRETO PARA ALOJAR TUBOS CONDUIT, INCLUYE: RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.	M	1		
211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PARA FORMAR CAPA DE 3 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M2	1		
212	PISOS DE LOSETA, DE 35 X 35 CM, MODELO CAMELIA CREMA VITROMEX, ASENTADOS CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
213	PISOS DE LOSETA, DE 33 X 33 CM, MODELO CADIZ LAMOSA O SIMILAR, ASENTADOS CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
214	PISO DE LOSETA DE 33 X 33 CM MODELO CANTERA KAYRA, LAMOSA O SIMILAR, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA SET PEGAZULEJO 3A. GENERACIÓN, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO	M2	1		
215	PISO DE LOSETA DE GRANITO GRIS SERENA PULIDO DE 1200 X 60, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: PULIDO Y BRILLADO CON MÁQUINA	M2	1		
216	PISO DE LOSETA DE GRANITO NEGRO AUSTRAL MATE DE 60 X 60 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: PULIDO Y BRILLADO CON MÁQUINA	M2	1		
217	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO TIPO CRUZ DE 6 X 22 X 25 CM, ABB ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, LA NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE LA BASE Y ESCOBILLADO CON ARENA.	M2	1		
218	PISO DE MÁRMOL RUSTICATTO SANTO TOMÁS DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M2	1		
219	PISO DE MÁRMOL DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR, GRIS JASPE TEPEACA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, TERMINADO, PULIDO Y BRILLADO	M2	1		
220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINÍLICA DE 30 X 30 X 0.16 CM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA LOSETA, EL PEGAMENTO DE CONTACTO; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, APLICACIÓN DEL PEGAMENTO, COLOCACIÓN DE LA LOSETA Y LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINÍLICA DE 30 X 30 X 0.3 CM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA LOSETA, EL PEGAMENTO DE CONTACTO; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, APLICACIÓN DEL PEGAMENTO, COLOCACIÓN DE LA LOSETA Y LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
222	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LINÓLEUM TIPO CERFLEX STELA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL PISO; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, COLOCACIÓN DE PISO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
223	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN PISOS, INCLUYE: PULIDO Y BRILLADO.	M2	1		
224	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8 CM DE LOSETA MODEO BRUNEI IVORY MARCA INTERCERAMIC ASENTADA CON CEMENTO CREST; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 7 CM DE ANCHO.	M	1		
226	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 10 CM, INCLUYE: LOS MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
227	CONSTRUCCIÓN DE ZOCLO 5 X 5 CMCON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1		
228	ENTRECALLES DE PIEDRA BOLA DE 10 CM DE ANCHO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M	1		
229	ENTRECALLES DE RAJUELA DE PIEDRA BRAZA DE 10 CM DE ANCHO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M	1		
230	SARDINEL DE 5 X 5 CM, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C= 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 19 MM. NCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M	1		
231	ACABADO ESTAMPADO EN PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON SISTEMA IMPRESIÓN, INCLUYE: ENDURECEDOR SUPERFICIAL ARQUIHARD, DESMOLDANTE NATURAL, SELLADOR ARQUISEAL BRILLANTE, DE CURACRETO, MOLDES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
232	SELLADO DE JUNTAS DE 10.1 MM DE ANCHO Y 13 MM DE PROFUNDIDAD, EN PAVIMENTOS Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE RELLENO PREMOLDEADO SELLAQUIM BACKER ROD 6.0 MM Y SELLADOR ELÁSTICO DUREFLEX 540 P NEGRO, MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M	1		
233	LOSA CON VIGUETA PRETENSADA P-13 Y BOVEDILLA DE CONCRETO, DE DIMENSIONES 70 X 20 X 16 CM, CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO R. N. F'C= 200 KG/CM2 DE 4 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10-10, INCLUYE: APUNTALAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1		
234	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ESTRUCTURAL CALIBRE 20, SECCIÓN 4 (LOSACERO) PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA.	M2	1		
235	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 60 X 60 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
236	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA RECTANGULAR DE 1.07 X 3.05 M, PINTRO MODELO R-101 CALIBRE 24, PARA TECHO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
237	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TRANSLÚCIDA DE 1.07 X 3.05 M, MODELO R101, PARA TECHO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
238	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR COLOR HUMO, PARA TECHO, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 6.35 X 25.4 MM CON ARANDELA PLANA DE PRESIÓN, NEOPRENO Y SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
239	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ONDULADA GALVANIZADA DE 0.85 X 3.05 M, MODELO R-101 CALIBRE 32, PARA TECHO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS	M2	1		
240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA RECTANGULAR DE 1.00 X 3.05 M, PINTRO MODELO R-101, CALIBRE 26, PARA TECHO	M2	1		
241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTEROS, TAPAJUNTAS Y MOLDURAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO.16. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	kg	1		
242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN CUADRADO DE 10 X 10 X 10 CM, 3.05 M DE LONGITUD, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 24. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN CUADRADO DE 15 X15 X 15 CM, 3.05 M DE LONGITUD, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 60 X 60 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pza	1		
245	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 90 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pza	1		
246	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 120 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
247	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 180 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO BURBUJA DE ACRÍLICO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 240 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO CELULAR COLOR CRISTALINO CON VENTILACIÓN, DE 60 X 60 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN,	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO CELULAR COLOR CRISTALINO CON VENTILACIÓN, DE 90 X 90 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO CELULAR COLOR CRISTALINO CON VENTILACIÓN, DE 80 X 110 CM INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
252	RELLENO CON TEZONTLE EN AZOTEAS PARA DAR PENDIENTES, INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3	1		
253	RELLENO CON TEZONTLE EN BAÑOS PARA ALOJAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN AULAS PARA FORMAR ESTRADOS, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	m3	1		
254	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO COMÚN DE 2 X 12 X 24 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1-5, TERMINADO APARENTE CON JUNTA A HUESO Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO.	M2	1		
255	ENTORTADO DE 3 CM DE ESPESOR, EN AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MORTERO CON LAS PENDIENTES DE PROYECTO, ACABADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
256	ENTORTADO DE 3 CM DE ESPESOR, EN AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MORTERO CON LAS PENDIENTES DE PROYECTO, ACABADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1		
257	CHAFLÁN DE PEDACERÍA DE TABIQUE, TRIANGULAR CON CATETOS DE 10 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1-5, ACABADO CON APLANADO DE CEMENTO PULIDO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MORTERO CON LAS PENDIENTES DE PROYECTO, ACABADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m	1		
258	ACCESO DE 40 X 60 CM EN AZOTEA MEDIDAS INTERIORES, FORMADO POR UN PRETIL DE 15 X 15 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C=200 KG/CM, REGISTRO DE ÁNGULO Y TAPA DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
259	RECIBIR PASO DE INSTALACIONES DE 25 A 50 MM DE DIÁMETRO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN AZOTEA.	PIEZA	1		
260	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACIÓN DE IMPERCOAT PRIMARIO S NEGRO,	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	TRES CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CONCENTRADO FIBRATADO IMPERCOAT VAPOR WET, DOS MEMBRANAS DE IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40 INTERCALADA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO IMPERCOAT DECOR ROJO, MARCA IMPERQUIMIA.				
261	SELLADO EN TRASLAPES (TECHUMBRES, BOTAGUAS, CANALONES, DOMOS), INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN, NEUTRALIZACIÓN DE ÁREAS OXIDADAS CON CONVERTIDOR DE OXIDO BASE AGUA GUARDQUIM PREP QUIMOX, APLICACIÓN DE CINTA PREFABRICADA AUTOADHERIBLE ALUSTICKER PLUS DE 14 CM DE ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON FOIL DE ALUMINIO PLASTIFICADO, MARCA IMPERQUIMIA.	M	1		
262	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO TIPO COVER PLY APP Y FVG DE 3.5 MM DE ESPESOR CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180 G/M2, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO, GRASA Y PARTÍCULAS SUELTAS, APLICACIÓN DEL PRIMARIO ASFÁLTICO PROTECTO PRIMER A RAZÓN DE 0.20 L/M2 DE DILUCIÓN, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT, COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO PONY PLAS A FUEGO DE SOPLETE CON TRASLAPES DE 10 CM, EN AMBOS SENTIDOS, PASA O SIMILAR.	M2	1		
263	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO APP COVERPLY POLI GRANULAR CON GRAVILLA 3M, DE 4.5 MM DE ESPESOR CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180 G/M2, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO, GRASA Y PARTÍCULAS SUELTAS, APLICACIÓN DEL PRIMARIO ASFÁLTICO PROTECTO PRIMER A RAZÓN DE 0.20 L/M2 DE DILUCIÓN, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT, COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PREFABRICADO COVERPLY A FUEGO DE SOPLETE CON TRASLAPES DE 10 CM, EN AMBOS SENTIDOS, PASA O SIMILAR.	M2	1		
264	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR, EXTREMOS LISOS DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
265	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR, EXTREMOS LISOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
266	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR, EXTREMOS LISOS DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
267	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
268	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
269	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
270	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 45° X 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 45° X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
272	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 45° X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
273	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
274	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
275	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
276	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
277	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
278	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
279	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
280	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
282	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
283	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
284	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
285	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
286	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
287	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
288	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
289	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
290	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
292	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
293	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC TIPO SANITARIO DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
294	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CESPOL DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
295	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CESPOL DE PVC DE 40 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
296	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 51 X 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
297	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 76 X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
298	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
299	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 102 X 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
300	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 152 X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 203 X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
302	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR DE 203 X 152 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
303	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
304	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
305	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pieza	1		
306	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
307	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA DE INSERCIÓN DE PVC TIPO SANITARIO DE 152 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
308	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
309	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC PARA FREGADERO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
310	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RUEBAS DE CESPOL DE PVC CON SALIDA DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,	pieza	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC CON TRES SALIDAS, UNA DE 51 MM Y DOS DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
312	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
313	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
314	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
315	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
316	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 152 X 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
317	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN ANGER DE 152 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
318	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DOBLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNANGER DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
319	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DOBLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNANGER DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
320	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DOBLE DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNANGER DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS	pieza	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
322	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
323	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 102 X 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
324	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 102 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
325	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 102 MM CON SALIDA LATERAL DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
326	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE SENCILLA DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓNCEMENTAR DE 76 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
327	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, DE 1.52 M DE LONGITUD Y 5 CM (2") DE DIÁMETRO CON CAMPANA.	PIEZA	1		
328	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, DE 1.52 M DE LONGITUD Y 10 CM (4") DE DIÁMETRO CON CAMPANA.	PIEZA	1		
329	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, DE 1.52 M DE LONGITUD Y 15 CM (6") DE DIÁMETRO CON CAMPANA.	PIEZA	1		
330	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DOBLE CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO DE 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DOBLE CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO DE 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
332	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DOBLE CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO DE 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
333	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO, DE 10 X 5 CM (4" X 2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
334	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO, DE 15 X 10 CM (6" X 4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
335	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CASQUILLO DE FIERRO FUNDIDO DE 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
336	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CASQUILLO DE FIERRO FUNDIDO DE 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
337	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 90° X 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
338	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 90° X 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
339	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 90° X 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
340	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45° X 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45° X 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
342	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE FIERRO FUNDIDO, DE 45° X 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
343	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 5 CM (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
344	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
345	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 15 CM (6") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
346	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	PIEZA	1		
347	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE FIERRO FUNDIDO, DE 51 MM DE DIÁMETRO, MARCA TISA-TAR, INCLUYE: DOS COPLES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
348	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YE DE FIERRO FUNDIDO, DE 102 MM DE DIÁMETRO, MARCA TISA-TAR, INCLUYE: DOS COPLES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pieza	1		
349	REGISTROS DE 0.40 X 0.40 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
350	REGISTROS DE 0.40 X 0.40 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
351	REGISTROS DE 0.40 X 0.60 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
352	REGISTROS DE 0.40 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, TUBO PARA LA MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, FORMACIÓN DE LA MEDIA CAÑA, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS CONEXIONES DEL TUBO DE ALBAÑAL CON EL REGISTRO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
353	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
354	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 Y 1.25 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
355	REGISTRO DE 0.60 X 0.80 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
356	REGISTRO DE 0.60 X 0.80 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
357	REGISTRO DE 0.60 X 0.80 Y 1.25 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
358	REGISTRO DE 0.60 X 1.00 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
359	REGISTRO DE 0.70 X 0.90 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
360	REGISTRO DE 0.80 X 0.80 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
361	REGISTRO DE 0.80 X 0.90 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
362	REGISTRO DE 1.00 X 1.50 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
363	REGISTRO DE 1.10 X 1.10 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
364	REGISTRO DE 1.30 X 1.30 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
365	REGISTRO DE 1.50 X 1.50 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
366	REGISTRO DE 1.55 X 1.85 Y 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16 " Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DE 40 X 60 CM.	PIEZA	1		
367	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 10 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1		
368	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 15 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1		
369	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1		
370	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 25 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1		
371	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 30 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1		
372	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 38 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1		
373	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ALBAÑAL CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE, DE 45 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE FONDO PARA QUE EL TUBO APOYE EN SU CUADRANTE INFERIOR, TENDIDO Y JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	1		
374	INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA LA FIJACIÓN, CONEXIONES,LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PIEZA	1		
375	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO MODELO CADET FLUX FLOWISE DE 4.80 L POR DESCARGA, PARA DISCAPACITADOS, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE	pieza	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				
376	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO MODELO CADET PRO RH COLOR BLANCO MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	pieza	1		
377	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO MODELO NIÁGARA II, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
378	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO MODELO MARBROOK MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
379	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO ELONGADO LISO CON TAPA MODELO M-235, MARCA AMERICAN STANDARD PARA INODORO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO REDONDO CON TAPA MODELO M-230 MARCA AMERICAN STANDARD, PARA INODORO DE CAPACIDADES DIFERENTES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA MODELO LEBARÓN 318, MARCA URREA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
382	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE MANIJA MODELO 110-38, MARCA HELVEX, CON NIPLE RECTO Y ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 38 MM, PARA INODORO O MIGITORIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
383	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXOMETRO DE PEDAL MODELO 310-38, MARCA HELVEX, APARENTE Y ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 38 MM, PARA INODORO O MIGITORIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
384	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXOMETRO DE MANIJA MODELO 185-19, MARCA HELVEX, CON NIPLE RECTO Y ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 19 MM, PARA INODORO O MIGITORIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
385	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MONOMANDO MODELO 4421, MARCA DICA, PARA LAVABO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
386	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MONOMANDO MODELO 4422, MARCA DICA, PARA LAVABO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
387	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTRARREJA PARA TARJA Y BEBEDERO, MODELO 3801, MARCA DICA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
388	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE DE NARIZ COMPACTA, FIGURA 19- N, MARCA URREA O SIMILAR.	PIEZA	1		
389	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE A CHORRO FIJO, FIGURA 19-NC MARCA URREA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE 61 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO, MODELO Q-24-CS-1, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
391	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE 76.2 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO, MODELO Q-30-CS-1, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
392	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE 91.5 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO, MODELO Q-36-CS-1, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
393	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA URINAL, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 32 MM DE DIÁMETRO, SABADO SATINADO MODELO Q-202-CS-1.	PIEZA	1		
394	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA SANITARIO, FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO MODELO Q-1822-CS-1.	PIEZA	1		
395	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA PISO PARED CON SOPORTE, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO MODELO H-3033-CS-1.	PIEZA	1		
396	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA BOOMERANG, FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 32 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO MODELO Q-2020-CS-1.	PIEZA	1		
397	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 95 X 51 CM, MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRA CANASTA FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
398	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 73 X 51 CM MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRACANASTA	pieza	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
399	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 80 X 51 CM, MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRACANASTA FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
400	SUMINSTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA FREGADERO DE LÁMINA DE ACEROINOXIDABLE DE 100 X 50 CM, MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRA CANASTA FIGURA 3812 MARCA URREA Y CESPOL DE PLOMO,LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAVABO MODELO VERACRUZ I COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: CESPOL DE PVC., MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
402	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAVABO MODELO NEW HÁBITAT COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: CESPOL DE PVC., MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
403	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO SECO CON SISTEMA TDS2, EVITA SALIDA DE MALOS OLORES, DOBLE ESFERA. MODELO MG MOJAVE TDS2 MARCA HELVEX, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
404	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA TAZA FLUX SPUD DE 38MM DE 4.8L DESCARGA. CROMO. ECOLOGICO. MODELO 110- WC-4.8 MARCA HELVEX REQUIRE DE 1 KG DE PRESION	PIEZA	1		
405	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA TAZA FLUXSPUD DE 38MM, DE 4.8L DESCARGA. CROMO. ECOLOGICO MODELO 310- WC-4.8, MARCA HELVEX REQUIERE DE 1 KG DE PRESION	PIEZA	1		
406	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO, SPUD DE 19MM, 0.5 L/DESCARGA. CROMO. ECOLOGICO, MODELO 185-19-1, MARCA HELVEX REQUIERE DE 1 KG DE PRESION	PIEZA	1		
407	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO, CROMO, MODELO TV-105, MARCA HELVEX	PIEZA	1		
408	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO, CROMO, MODELO TV-122, MARCA HELVEX	PIEZA	1		
409	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL PARA LAVABO CON REGISTRO MODELO TV-016 MARCA HELVEX	PIEZA	1		
410	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO MODELO TH-058 MARCA HELVEX	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL PARA FREGADERO CON REGISTRO MODELO TV-030 MARCA HELVEX	PIEZA	1		
412	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTRACANASTA PARA FREGADERO MODELO H-8801 MARCA HELVEX.	PIEZA	1		
413	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL PARA LAVABO PROYECTA MODELO CES-01	PIEZA	1		
414	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA MODELO MEF-SP-01 CROMO, MARCA PROYECTA DE HELVEX, PARA FREGADERO, INCLUYE: MANERALES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
415	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA DE COCINA CON AIREADOR OCULTO, MODELO HM-37, CROMO, MARCA HELVEX: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
416	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLÉXICO NACOBRE, DE ALUMINIO, MODELO 40 FCM PARA LAVABO Y FREGADERO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
417	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLÉXICO NACOBRE, DE ALUMINIO, MODELO 35 FCM PARA WC, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
418	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR CROMADA VAC-13 NACOBRE, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
419	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE UNA BOCA REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 24, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
420	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE TRES BOCAS REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 25, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE 25 CM, DE UNA BOCA REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 27, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
422	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE UNA BOCA REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 282-H, MARCA HELVEX,	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
423	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA MODELO 444-X, MARCA HELVEX, CON CÚPULA, PARA AZOTEA, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
424	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REBOZADERO HORIZONTAL, MODELO 632-H, MARCA HELVEX, PARA PASILLOS, CORREDORES, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
425	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE TRES ROSCAS REJILLA REDONDA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 1342-H, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
426	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA CON CAMPANA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 2514, MARCA HELVEX, PARA PATIOS, ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
427	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA, MODELO 2584, MARCA HELVEX, CON REJILLA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE, CAMPANA SELLO HIDRÁULICO, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
428	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA RECTANGULAR, MODELO 2714, MARCA HELVEX, CON CAMPANA SELLO HIDRÁULICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
429	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE PRETIL MODELO 4954, MARCA HELVEX, CON CONEXIÓN PARA TUBO 10 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
430	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA, MODELO 5424, MARCA HELVEX, CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE TRES BOCAS REJILLA CUADRADA SELLO HIDRÁULICO, MODELO 25-CH, MARCA HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
432	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE BOCA LATERAL, REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADO, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTRA DE ALTURA AJUSTABLE, CONTRA Y REJILLAS REMOVIBLES, VOLUMEN DE SELLO HIDRÁULICO 5 CM DE ALTURA, DESALOJO 30 L/MIN MODELO 22 MARCA: HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
433	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE BOCA VERTICAL, REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADO, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTRA DE ALTURA AJUSTABLE, CONTRA Y REJILLAS REMOVIBLES, VOLUMEN DE SELLO HIDRÁULICO 5 CM DE ALTURA, DESALOJO 30 L/MIN MODELO 22-V MARCA: HELVEX, INCLUYE: COLADERA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
434	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA REDONDA, MODELO 1342-H, MARCA HELVEX, PARA COLADERA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: REJILLA, ADITAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, AMACIZADO, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
435	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO, DE 60 CM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pieza	1		
436	FORJADO Y PERFILADO DE CANAL DE DESAGÜE DE 0.05 X 0.05 M, EN MEDIA CAÑA A BASE DE CINCEL, ACABADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	M	1		
437	FORJADO DE CANALÓN PARA DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FIRME DE CONCRETO DE R.N. F'C = 150 KG/CM2, APLANADO, ACABADO PULIDO, CON PENDIENTE, DE 0.35 X 0.35 M MEDIDAS INTERIORES.	M	1		
438	LAVABO PASTEUR D-90 EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 TERMINADO P-3-BATIN CON MEDIDAS DE 90 X 45 X 90 CON TARJA DE 40 X 26 X 19 MARCA AMINOX O SIMILAR (NO INCLUYE LLAVES NI CESPOL)	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
439	BARRA WC A MURO DERECHA O IZQUIERDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE16 CON MEDIDAS DE 0.80 X 0.80 X 0.60 MARCA AMINOX O SIMILAR.	PIEZA	1		
440	BARRA WC A PISO DERECHA O IZQUIERDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 0.70 X 0.70 MARCA AMINOX O SIMILAR.	PIEZA	1		
441	BARRA 70, EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 0.70 X 1 1/4" DE DIÁMETRO MARCA AMINOX.	PIEZA	1		
442	BARRA 90, EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 0.90 X 1 1/4" DE DIÁMETRO MARCA AMINOX.	PIEZA	1		
443	BARRA MINGITORIO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 60 X 30 X 70 MARCA AMINOX O SIMILAR.	PIEZA	1		
444	BARRA RECTA DE SEGURIDAD DE 700 MM DE LARGO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADA MARCA: HELVEX O SIMILAR MODELO B-700-S.	PZA	1		
445	SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 610 MM PARA MINUSVALIDOS INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1		
446	BARRA ANGULAR HOKEY 810 MM X 610 MM IZQUIERDA O DERECHA, EN ACERO INOXIDABLE SATINADA MARCA: HELVEX O SIMILAR MODELO B-064-S.	PIEZA	1		
447	BARRA ANGULAR BOOMERANG 305 MM X 305 MM IZQUIERDA, EN ACERO INOXIDABLE SATINADA MARCA: HELVEX O SIMILAR MODELO B-066-S.	PIEZA	1		
448	BARRA DE SEGURIDAD RECTA 470 MM CON CHAPETON DE ACERO INOXIDABLE MARCA: HELVEX MODELO B-470-S.	PZA	1		
449	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	m	1		
450	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	m	1		
451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	m	1		
452	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	m	1		
453	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	m	1		
454	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	m	1		
455	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
456	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
457	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
458	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
459	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
460	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 90° X 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
462	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
463	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
464	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
465	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
466	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 45° X 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
467	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
468	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
469	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
470	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
472	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
473	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
474	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
475	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
476	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
477	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
478	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
479	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
480	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
482	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
483	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 13 A 19 MM (1/2" A 3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
484	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 32 A 25 MM (1 1/4" A 1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
485	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
486	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
487	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
488	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
489	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
490	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
491	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 A 13 MM (3/4" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
492	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
493	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 A 13MM (1 1/4" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
494	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 A 19 MM (11/2" A 3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
495	REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 A 25 MM (2" A 1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
496	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
497	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR DE 32 A 13 MM (1 1/4" A 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
498	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR DE 38 A 19 MM (1 1/2" A 3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
499	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE EXTERIOR A COBRE INTERIOR, DE 51 A 25 MM (2" A 1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
500	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
502	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
503	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
504	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
505	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
506	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 X 13 X 13 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
507	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 X 13 X 13 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
508	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 X 19 X 32 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
509	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 X 25 X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
510	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 X 32 X 32 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
511	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 X 19X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
512	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 X 38 X 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
513	TE REDUCCIÓN DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 X 38 X 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
514	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13(1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
515	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
516	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
517	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
518	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
519	TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
520	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
521	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
522	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
523	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
524	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
525	TUERCA UNIÓN DE COBRE A HIERRO ROSCA INTERIOR DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
526	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
527	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
528	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
529	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
530	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
531	TAPÓN HEMBRA DE COBRE, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
532	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
533	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
534	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
535	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
536	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
537	YE DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
538	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 02	PZA	1		
539	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 03	PZA	1		
540	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 04	PZA	1		
541	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 05	PZA	1		
542	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 06	PZA	1		
543	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS ROSCADOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 07	PZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
544	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 702	PZA	1		
545	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 703	PZA	1		
546	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 704	PZA	1		
547	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 705	PZA	1		
548	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 706	PZA	1		
549	VÁLVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS SOLDABLES DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 707	PZA	1		
550	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1		
551	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1		
552	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1		
553	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1		
554	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1		
555	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 44-T	PZA	1		
556	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423602	PZA	1		
557	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423604	PZA	1		
558	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423606	PZA	1		
559	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423608	PZA	1		
560	VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN, CON FLOTADOR, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, CÓDIGO 423610	PZA	1		
561	VÁLVULA DE BOLA DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1		
562	VÁLVULA DE BOLA DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1		
563	VÁLVULA DE BOLA DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1		
564	VÁLVULA DE BOLA DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1		
565	VÁLVULA DE BOLA DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1		
566	VÁLVULA DE BOLA DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 555, URREA.	PZA	1		
567	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 13 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1		
568	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 19 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1		
569	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1		
570	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 32 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1		
571	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1		
572	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, EXTREMOS ROSCADOS DE 51 MM DE DIÁMETRO, FIGURA 3-T	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
573	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS VALVULAS PICHANCHA DE 32 MM DE DIAMETRO.	PZA	1		
574	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS VALVULAS PICHANCHA DE 51 MM DE DIAMETRO.	PIEZA	1		
575	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS VALVULAS PICHANCHA DE 64 MM DE DIAMETRO.	PIEZA	1		
576	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
577	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
578	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
579	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
580	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
581	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
582	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 13 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
583	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
584	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
585	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
586	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
587	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
588	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
589	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
590	TUBO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO, RD- 13.5, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PRESENTACIÓN, UNIÓN DE LOS TUBOS Y LAS PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
591	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 13 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
592	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 19 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
593	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
594	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
595	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
596	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 64 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
597	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR DE 90° X 76 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
598	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 90° X 102 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
599	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 13 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
600	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 19 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
601	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
602	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 32 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
603	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
604	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
605	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 64 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
606	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 76 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
607	CODO DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 45° X 102 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
608	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
609	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
610	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
611	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
612	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		
613	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 MM DE DIÁMETRO.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
614	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 13 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
615	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
616	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
617	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
618	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
619	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
620	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
621	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
622	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
623	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 13 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
624	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
625	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
626	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
627	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
628	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
629	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
630	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
631	COPLE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
632	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 25 A 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
633	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 A 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
634	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 32 A 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
635	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 38 A 19 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
636	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 A 25 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
637	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 51 A 38 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
638	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 64 A 51 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
639	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 76 A 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
640	REDUCCIÓN BUSHING DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CEMENTAR, DE 102 A 64 MM DE DIÁMETRO	PZA	1		
641	TUBO DE CPVC, DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	M	1		
642	TUBO DE CPVC, DE 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	M	1		
643	TUBO DE CPVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
644	COPLE DE CPVC, DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	PZA	1		
645	COPLE DE CPVC, DE 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	PZA	1		
646	COPLE DE CPVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO.	PZA	1		
647	CODO DE CPVC, DE 90° X 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
648	CODO DE CPVC, DE 90° X 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
649	CODO DE CPVC, DE 90° X 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
650	CODO DE CPVC, DE 45° X 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
651	CODO DE CPVC, DE 45° X 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
652	CODO DE CPVC, DE 45° X 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
653	REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC, DE 19 A 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
654	REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC, DE 25 A 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
655	REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC, DE 25 A 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
656	TE DE CPVC, DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
657	TE DE CPVC, DE 19 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
658	TE DE CPVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍO	PZA	1		
659	TAPA DE REGISTRO DE 58 X 78 CM.	PIEZA	1		
660	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 20 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1		
661	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 25MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1		
662	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 32 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1		
663	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 40 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	m	1		
664	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 50 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS	m	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
665	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 63 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1		
666	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 75 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1		
667	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 90 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1		
668	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 110 MM. MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M	1		
669	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X20 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
670	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X25 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
671	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X32 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
672	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X40 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
673	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X50 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
674	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X63 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
675	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X75 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
676	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X90 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
677	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 90°X110 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
678	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X20 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
679	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X25 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
680	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X32 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
681	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X40 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
682	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X50 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
683	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X63 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
684	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X75 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
685	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X90 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION,	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
686	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO DE POLIPROPILENO DE 45°X110 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
687	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 20X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
688	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 20X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
689	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 25X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
690	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 25X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
691	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 32X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
692	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 32X1 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
693	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 40X1-1/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
694	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO DE 50X1-1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
695	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 20X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
696	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 20X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
697	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 25X1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
698	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 25X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
699	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 32X3/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
700	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 32X1 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
701	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 40X1-1/4 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
702	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 50X1-1/2 MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
703	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
704	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
705	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
706	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION,	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
707	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 50MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
708	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
709	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 75MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
710	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 90MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
711	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE POLIPROPILENO DE 110MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
712	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 25X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
713	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 32X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
714	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 32X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
715	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 40X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
716	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 40X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
717	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
718	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
719	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
720	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
721	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 75X50MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
722	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 75X63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
723	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 90X63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
724	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 90X75MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
725	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 110X50MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
726	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 110X63MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
727	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES,	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
728	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 110X75MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
729	TEE DE POLIPROPILENO DE 20 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
730	TEE DE POLIPROPILENO DE 25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
731	TEE DE POLIPROPILENO DE 32 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
732	TEE DE POLIPROPILENO DE 40 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
733	TEE DE POLIPROPILENO DE 50 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
734	TEE DE POLIPROPILENO DE 63 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
735	TEE DE POLIPROPILENO DE 75 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
736	TEE DE POLIPROPILENO DE 90 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
737	TEE DE POLIPROPILENO DE 110 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
738	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 25X25X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
739	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 32X32X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
740	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 32X32X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
741	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 32X20X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
742	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 40X40X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
743	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 40X40X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
744	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 50X50X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
745	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 50X50X40MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
746	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 63 X 63 X 40 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
747	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 63 X 63 X 50 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
748	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 75 X 75 X 50 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
749	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 75 X 75 X 63 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
750	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 90 X 90 X 63 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
751	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA CENTRAL 90 X 90 X 75 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
752	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 25X20X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
753	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 25X20X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
754	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X20X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
755	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X25X25MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
756	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X20X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
757	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTREMA 32X25X32MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
758	TEE DE POLIPROPILENO REDUCIDA EXTERIOR CENTRAL 32X25X20MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
759	TUERCA UNIÓN DE POLIPROPILENO 20X20 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
760	TUERCA UNIÓN DE POLIPROPILENO 25X25 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
761	TUERCA UNIÓN DE POLIPROPILENO 32X32 MM MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
762	TAPON DE POLIPROPILENO DE 20MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
763	TAPON DE POLIPROPILENO DE 25MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
764	TAPON DE POLIPROPILENO DE 32MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
765	TAPON DE POLIPROPILENO DE 40MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
766	TAPON DE POLIPROPILENO DE 50MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
767	TAPON DE POLIPROPILENO DE 75 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
768	TAPON DE POLIPROPILENO DE 90 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
769	TAPON DE POLIPROPILENO DE 63 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
770	TAPON DE POLIPROPILENO DE 110 MM, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LOS CORTES, PRESENTACION, UNION, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
771	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 20MM	PZA	1		
772	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 25MM	PZA	1		
773	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 32MM	PZA	1		
774	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 40MM	PZA	1		
775	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE POLIPROPILENO 50MM	PZA	1		
776	VÁLVULA DE GLOBO PP-R20 DE POLIPROPILENO	PZA	1		
777	VÁLVULA DE GLOBO PP-R25 DE POLIPROPILENO	PZA	1		
778	VÁLVULA DE GLOBO PP-R32 DE POLIPROPILENO	PZA	1		
779	VÁLVULA DE GLOBO PP-R40 DE POLIPROPILENO	PZA	1		
780	VÁLVULA DE GLOBO PP-R50 DE POLIPROPILENO	PZA	1		
781	VÁLVULA DE GLOBO PP-R63 DE POLIPROPILENO	PZA	1		
782	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 0.85 M DE LONGITUD.	PZA	1		
783	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 0.95 M DE LONGITUD, S-C.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
784	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 1.05 M DE LONGITUD, S-C	PZA	1		
785	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 32 MM DE DIÁMETRO Y1.15 M DE LONGITUD, S-C.	PZA	1		
786	MANGUERA FLEXIBLE MEAL-31 CON ADAPTADOR HEMBRA MODELO 312, DE 38 MM DE DIÁMETRO Y1.25 M DE LONGITUD, S-C.	PZA	1		
787	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO TRIPLE CAPA DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, CON ACCESORIOS, MARCA ROTOPLAS.	PZA	1		
788	ELEVACIÓN DE TINACOS DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, HASTA UN QUINTO PISO.	PZA	1		
789	CISTERNA DE POLIETILENO DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, EQUIPADA CON BOMBA, VALVULA Y FLOTADOR.	PZA	1		
790	IMPERMEABILIZACIÓN EN CISTERNA, TANQUES Y MUROS, A BASE DE UNECRETO N PLUS, UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO CEMENTICIO SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE Y UNA SEGUNDA CAPA DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SELLOKOTE SELLO GRUESO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1		
791	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA CISTERNAS EPOXINE 510 TERRACOTA MARCA FESTER, APLICÁNDOLA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LIJADO DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE Y/O LIJAS PARA PROMOVER UN BUEN ANCLAJE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE EPOXINE 510 TERRACOTA A RAZÓN DE 4 M2 POR LITRO, APLICACIÓN DE UNA SEGUNDA MANO DE EPOXINE 510 TERRACOTA A RAZÓN DE 4 M2 POR LITRO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	m2	1		
792	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 3.05 M DE LONGITUD.	PZA	1		
793	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 3.05 M DE LONGITUD.	PZA	1		
794	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA TIERRA, MODELO KS23.	PZA	1		
795	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR MECÁNICO PARA TIERRA, MODELO KS25.	PZA	1		
796	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CONDUMEX.	m	1		
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, CONDUMEX.	m	1		
798	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, CONDUMEX.	m	1		
799	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14, CONDUMEX.	m	1		
800	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX.	m	1		
801	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX.	m	1		
802	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8, CONDUMEX.	m	1		
803	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA SC-262-A DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA SC-262-A DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
805	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA SC-262-A DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO.	PZA	1		
806	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON COPLE, ETIQUETA VERDE.	m	1		
807	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO CON COPLE, ETIQUETA VERDE.	m	1		
808	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON COPLE, ETIQUETA VERDE.	m	1		
809	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
810	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
811	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
812	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
813	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
814	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
815	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
816	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
817	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO SIN ROSCA, ETIQUETA VERDE.	PZA	1		
818	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO LIQUATITE, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	m	1		
819	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO LIQUATITE, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO.	m	1		
820	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	pza	1		
821	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	pza	1		
822	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA Y TAPA DE LÁMINA GALVANIZADA, PARA DUCTO CON DIÁMETRO DE 13 MM	PZA	1		
823	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA Y TAPA DE LÁMINA GALVANIZADA, PARA DUCTO CON DIÁMETRO DE 19 MM	PZA	1		
824	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA Y TAPA DE LÁMINA GALVANIZADA, PARA DUCTO CON DIÁMETRO DE 25 MM	PZA	1		
825	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE LÁMINA GALVANIZADA	PZA	1		
826	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE PLÁSTICO	PZA	1		
827	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE PVC	PZA	1		
828	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO C SERIE OVALADA C-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
829	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO C SERIE OVALADA C-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
830	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO C SERIE OVALADA C-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
831	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
832	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
833	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
834	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO E SERIE OVALADA E-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
835	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO E SERIE OVALADA E-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
836	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO E SERIE OVALADA E-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
837	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LF SERIE OVALADA LF-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
838	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LF SERIE OVALADA LF-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
839	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LF SERIE OVALADA LF-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
840	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LL SERIE OVALADA LL-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
841	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LL SERIE OVALADA LL-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
842	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LL SERIE OVALADA LL-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
843	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LR SERIE OVALADA LR-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
844	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LR SERIE OVALADA LR-27, DE 25 MM (3/4")	PZA	1		
845	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO LR SERIE OVALADA LR-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
846	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO L SERIE OVALADA L-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
847	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO L SERIE OVALADA L-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
848	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO L SERIE OVALADA L-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
849	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO T SERIE OVALADA T-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
850	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO T SERIE OVALADA T-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
851	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO T SERIE OVALADA T-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
852	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO TB SERIE OVALADA TB-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
853	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO TB SERIE OVALADA TB-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
854	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO TB SERIE OVALADA TB-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		
855	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO X SERIE OVALADA X-17, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
856	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO X SERIE OVALADA X-27, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
857	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET TIPO X SERIE OVALADA X-37, DE 25 MM (1")	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
858	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FS-1, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
859	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FS-2, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
860	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FSC-1, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
861	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FSC-2, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
862	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CIERRE CATÁLOGO PLG-1*, DE 13 MM (1/2")	PZA	1		
863	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CIERRE CATÁLOGO PLG-2*, DE 19 MM (3/4")	PZA	1		
864	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CIERRE CATÁLOGO PLG-3*, DE 25 MM (1")	PZA	1		
865	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 13 MM (1/2") SERIE 7 CATÁLOGO GASK-571-N	PZA	1		
866	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 19 MM (3/4") SERIE 7 CATÁLOGO GASK-572-N	PZA	1		
867	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 25 MM (1") SERIE 7 CATÁLOGO GASK-573-N	PZA	1		
868	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA CON EMPAQUE, DE 13 MM (1/2") SERIE 7 CATÁLOGO 170-M3	PZA	1		
869	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA CON EMPAQUE, DE 19 MM (3/4") SERIE 7 CATÁLOGO 270-M3	PZA	1		
870	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA CON EMPAQUE, DE 25 MM (1") SERIE 7 CATÁLOGO 370-M3	PZA	1		
871	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO N-1	PZA	1		
872	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO N-2	PZA	1		
873	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO N-3	PZA	1		
874	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO, DE 19 A 13 MM (3/4 A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO RE-21*	PZA	1		
875	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO RE-31*	PZA	1		
876	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO, DE 25 A 19 MM (1" A 3/4") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO RE-32*	PZA	1		
877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE ALUMINIO, DE 19 A 13 MM (3/4" A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO REC-21	PZA	1		
878	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE ALUMINIO, DE 25 A 13 MM (1" A 1/2") DE DIÁMETRO, CATÁLOGO REC-31	PZA	1		
879	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA, DE 13 MM (1/2") CATÁLOGO CGB-193	PZA	1		
880	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA, DE 13 MM (1/2")CATÁLOGO CGB-194	PZA	1		
881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO M51001-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59101-HC, SQ D.	PZA	1		
882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ESCALERA 3 VÍAS M51041-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59101-HC, SQ D.	PZA	1		
883	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE 2P+T M54341-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59101-HC, SQ D.	PZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
884	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE DÚPLEX 2P+T M54121-HC, INCLUYE: CHASIS Y PLACA DE RESINA LUNARE M59301-HC, SQ D.	PZA	1		
885	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO LED PANEL DE 30 X 122 CM, EMPOTABLE MODELO PANLED3-40-E3-DIMT-NW, LJ ILUMINACIÓN.	PZA	1		
886	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE LUMINARIO TIPO LED PANEL DE 60 X 60 CM EMPOTABLE, MODELO PANELED-1-36-E3-DIMT-NW, LJ ILUMINACIÓN.	PZA	1		
887	COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO REFLECTOR DE CUARZO DE 500 Ó 1500 WATTS PARA INTEMPERIE.	pza	1		
888	COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO ARBOTANTE PARA INTEMPERIE.	pza	1		
889	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 2 X 38 WATTS.	pza	1		
890	LIMPIEZA Y PINTADO DE GABINETES DE LÁMPARAS DE SOBREPONER DE 2 X 40 WATTS, 2 X 74 WATTS, 1 X 40 WATTS Ó 1 X 74 WATTS.	PZA	1		
891	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO110 A QO160, 1 POLO, DE 10 A 60 AMPERES	pza	1		
892	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO210, 2 POLOS, DE 10 A 60 AMPERES.	pza	1		
893	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO310, 3 POLOS, DE 10 AMPERES.	pza	1		
894	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD1, 1 POLO, 50 AMPERES.	pza	1		
895	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA QOD2, 2 POLOS, 50 AMPERES.	pza	1		
896	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD4, 4 POLOS, 60 AMPERES.	pza	1		
897	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD6, 6 POLOS, 100 AMPERES.	pza	1		
898	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD8, 8 POLOS, 100 AMPERES.	pza	1		
899	BALANCEO Y PEINADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, POR CAMBIOS Y TOMAS PROVISIONALES DE 24 CIRCUITOS.	PIEZA	1		
900	APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, EN CUALQUIER NIVEL CON UN ESPESOR DE 2.5 CM., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL CEMENTANTE, ARENA, AGUA, ADITIVOS EN SU CASO; APLICANDO SULFATO DE BARIO (DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002) SOBRE REPELLADO Y CON PROYECCION TOTAL EQUIVALENTE EN 2.0 MM DE PLOMO, METAL DESPLEGADO, ADHESIVO PARA CONCRETO, LA MANO DE OBRA PARA LA CARGA, DESCARGA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DEL MORTERO Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, ACABADO, CURADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION CON CERTIFICACION EMA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
901	APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:6, DE 2.0 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL REPELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M2	1		
902	APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:6, DE 2.0 CM DE ESPESOR,	m2	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	INCLUYE: EL REPELLADO, INCLUYE: PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL REPELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.				
903	APLANADO DE YESO EN EL LECHO INFERIOR DE LOSA, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA., INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO Y BOQUILLAS SEGÚN SE INDIQUE, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1		
904	APLANADO DE ESTUCO UNIBLOCK DE 5 MM. DE ESPESOR, APLICADO CON YANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA., INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO Y BOQUILLAS SEGÚN SE INDIQUE, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1		
905	APLANADO DE ESTUCO UNIBLOCK DE 5 MM. DE ESPESOR, APLICADO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1		
906	EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 CON ARISTAS VIVAS A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL CEMENTANTE, AGUA; LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M	1		
907	LAMBRIN DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 77 MM DE ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-20 CADA 41 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1		
908	LAMBRIN DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 77 MM DD ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METALICO DE 63.5 MM C-26 CADA 61 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1		
909	MARTELINADO FINO DE SUPERFICIE DE CONCRETO INCLUYENDO BOQUILLAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
910	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA KEM TONE, APLICADA EN APLANADO SERROTEADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
911	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA, VINIMEX, COMEX, APLICADA EN MUROS Y PLAFONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M	M2	1		
912	APLANADO DE YESO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FABRICACIÓN DE LA PASTA Y SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, TERMINADO Y BOQUILLAS SEGÚN SE INDIQUE, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1		
913	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, APLICADA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA CUBIERTAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR, ADELGAZADOR, UNA BASE DE PRIMER,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	TON	1		
914	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, APLICADA EN HERRERÍA (PUERTAS, VENTANAS), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR, ADELGAZADOR, UNA BASE DE PRIMER,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
915	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, APLICADA EN SUPERFICIES METÁLICAS LISAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR, ADELGAZADOR, UNA BASE DE PRIMER,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
916	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DISOLVENTE EN AGUA, ALKITEX DA, APLICADA EN MURO Y PLAFONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL SELLADOR Y DE LA PINTURA, CON LAS MANOS Y ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
917	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
918	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M	1		
919	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M	1		
920	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	M2	1		
921	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA APLICADA EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO PARA SEÑALAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO Y CASA DE MÁQUINAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M	1		
922	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ÉPOXICO ANTICORROSIVO GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR, APLICADO EN PISOS DE CONCRETO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQIMIA.	M2	1		
923	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA TERMINADO A MUÑECA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	1		
924	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ MARINO EN SUPERFICIES DE MADERA AL NATURAL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	1		
925	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO GUARDQUIM POLI CRISTAL PARA EXTERIORES Y SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, MADERA O METAL, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1		
926	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI EN MUROS, CON SELLADOR DE HULE SILICÓN AQUASIL LIFETIME, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1		
927	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ESPACIOS, ANTIGRAFITI, EN MUROS CON APLANADO FINO O SUPERFICIES METÁLICAS INCLUYE: UNA MANO DE ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO ROJO Y DOS MANOS DE ESMALTE, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA IMPERQUIMIA.	M2	1		
928	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TEXTURIZADA GRANO FINO VINICEMENT "Y" COREV, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA COREV.	M2	1		
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PISO MODELO 56 CS PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1		
930	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE SOBREPONER MODELO PH36-L PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1		
931	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MODELO 550-AD, PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1		
932	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRA PUERTA HIDRÁULICO 1404 AN PHILLIPS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	pza	1		
933	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM DE ESPESOR, MEDIDAS MÁXIMAS DE 1.80 X 2.60 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CRISTAL, MOLDURAS DE VINILO PARA FIJACIÓN; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL,	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	PREPARACIÓN DEL LUGAR, CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN DEL VIDRIO O CRISTAL, APLICACIÓN DEL SELLADOR, SEÑALAMIENTO PARA SEGURIDAD, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
934	RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERÍA, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ARRIBA DE COLCHÓN MÍNIMO DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO, COLOCADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON RODILLO VIBRATORIO AL 90 % PRÓCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA.	M3	1		
935	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1		
936	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1		
937	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1		
938	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 254 MM (10") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1		
939	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, DE 305 MM (12") DE DIÁMETRO, CON EMPAQUE.	M	1		
940	PAVIMENTO DE ADOQUÍN TIPO RECTANGULAR DE 8 X 40 X 60 CM, SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, ESCOBILLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1		
941	PAVIMENTO DE ADOCRETO DE COLOR TIPO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR, SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, ESCOBILLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1		
942	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: LOS MATERIALES, COLOR PARA CEMENTO DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE MARCA UNIBLOCK A RAZÓN DE 1KG POR 20 KG DE CEMENTO, LA MANO DE OBRA PARA EL ACABADO ESCOBILLADO Y EN LAS ARISTAS CON VOLTEADOR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	m2	1		
943	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, CON MATERIAL DE ARENA Y GRAVA RECICLADA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, VOLTEADOR EN ARISTAS, VIBRADO, ACABADO, CURADO, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m	1		
944	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE A CHORRO FIJO, FIGURA 19-NC MARCA URREA, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PIEZA	1		
945	FABRICACION DE CAJILLO HORIZONTAL O PLATABANDA DE TABLAROCA, DE 0.00 A 0.15 M DE ALTO, TABLAROCA DE 13 MM ARMADA CON CANALETA DE CARGA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 20, CANAL LISTON Y	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	ESQUINERO METALICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.				
946	FABRICACION DE CAJILLO VERTICAL DE TABLAROCA DE ANCHO DESDE 0.15 M DE ANCHO PARA TUBO DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, EN ESCUADRA DE 0.40 X 0.40 M, NO INCLUYE ESQUINERO; INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	M	1		
947	FABRICACION DE CAJILLO PARA DOMO, CON BASTIDOR METALICO CON CANALETA DE LAMINA NEGRA NO. 20 Y CANAL LISTON GALVANIZADO NO. 22 A CADA 0.30 CM EN SENTIDO VERTICAL, FORRO DE TABLAROCA DE 13 MM Y ESQUINERO E EN EL PERIMETRO INTERIOR, CON SECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.90 M, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	PIEZA	1		
948	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO PARA MULETAS MODELO 266 CROMO, MARCA HELVEX O , INCLUYE: MANERALES, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1		
949	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR O SOBREPONER MODELO BUCARAMANGA VIII DE 18 W MARCA TECNOLITE O EN COSTO Y CALIDAD. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, TORNILLERÍA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1		
950	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 2 X 1.2, INCLUYE TAPAS, AJUSTES, CORTES A 45° O 90° SEGÚN SE REQUIERA, ACCESORIOS, SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, RETIRO DE SOBRANTES, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1		
951	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 3/4", INCLUYE TAPAS, AJUSTES, CORTES A 45° O 90° SEGÚN SE REQUIERA, ACCESORIOS, SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, RETIRO DE SOBRANTES, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1		
952	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 1", INCLUYE TAPAS, AJUSTES, CORTES A 45° O 90° SEGÚN SE REQUIERA, ACCESORIOS, SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, RETIRO DE SOBRANTES, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1		
953	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO TMKS1 MARCA THORSMAN O EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUJECIÓN, RETIRO DE SOBRANTES, ACARREO LIBRE, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1		
954	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MANIJA RECAMARA TAMPICO 56-26D CM 84045 PHILLIPS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1		
955	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA HOLANDESA DE MADERA, CUBIERTA CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: 4 BISAGRAS DE LIBRO DE 76 X 76 MM, PASADOR DE BARRA MOD. PAN-36, MOSTRADOR, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
956	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA CHECK ANTIRETORNO PARA DRENAJE 6 PULGADAS	PZA	1		
957	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELÍCULA ESMERILADA O CUADRICULADA DE 30 X 30 MM EN VIDRIO DE 4 MICRAS, INCLUYE: EL MATERIAL, HERRAMIENTA MANODE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1		
958	REUBICACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE: DESMONTAJE, BISAGRAS, NIVELACION , MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1		
959	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MCA. DORMA, PARA PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO INCLUYE: TRAZO CORTE, RANURADO EN PISO, SELLADO, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1		
960	DESMONTAJE DE GALLETA DE PLAFON RETICULAR DE 61X61CM HASTA UNA ALTURA DE 4M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINTALACIÓN.	M2	1		
961	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GALLETA PARA PLAFON RETICULAR MARCA ASTROMG MODELO CORTEJA DE 61X61CM HASTA UNA ALTURA DE 4M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	1		
962	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINO DE 3" COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, CON UN FIJA Y UN CORREDIZAS, FORMADA CON CHAMBRANA DE ALUMINIO DE 3", RIEL INFERIOR DE ALUMINIO DE 3", CERCO DE ALUMINIO DE 3", TRASLAPE DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 1 VENA DE 3", VIDRIO DE 6MM CLARO, CARRETES PARA VENTANA DE 3" VINIL PATA DE COCHINO DEL 11, FELPA DELGADA DE 6MM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1		
963	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINO DE 3" COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, CON UNA VENTANA FIJA, FORMADA CON ESCALONADO DE ALUMINIO DE 3", JUNQUILLO DE ALUMINIO DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, VINIL PATA DE COCHINO DEL 11, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1		
964	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" DE 2 HOJAS ABATIBLE COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, FORMADA CON CONTRAMARCO DE BATIENTE DE ALUMINIO PARA PUERTA, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO Y ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3" PARA PUERTA, INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3" EN LA PARTE CENTRAL, EN LA PARTE SUPERIOR CONFORMADA CON VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE DUELA DE ALUMINIO LISA DE 5", FIJADA CON BASAGRAS DE LIBRO DE 3" PARA PUERTA DE ALUMINIO, TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1" EN LA PARTE CENTRAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
965	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" ABATIBLE DOBLE CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, FORMADA CON BATIENTE DE ALUMINIO PARA CONTRAMARCO, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, BISAGRAS DE LIBRO DE 3", TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1		
966	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" ABATIBLE CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA Y ANTEPECHO FIJO, FORMADA CON BATIENTE DE ALUMINIO PARA CONTRAMARCO, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, BISAGRAS DE LIBRO DE 3", ANTEPECHO FIJO CON JUNQUILLO DE ALUMINIO DE 3", MOLDURA UNION DE ALUMNIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1		
967	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA ABATIBLE DOBLE Y CON FIJO SUPERIOR, PUERTA FORMADA CON CONTRAMARCO DE BATIENTE DE ALUMINIO, MARCO CON CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", INTERMEDIO DE ALUMINIO VERTICALES Y HORIZONTALES DE 3", VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1", EL FIJO FORMADO CON ESCALONADO DE ALUMNIO PARA VENTANA DE 3", TAPA BOLSA DE ALUMINIO DE 3", BOLSA DE ALUMINIO DE 3", MOLDURA UNION DE ALUMINIO DE 3", PIVOTE DESCENTRADO BISAGRA PARA PUERTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1		
968	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DOBLE COLOR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, FORMADA CON CONTRAMARCO DE BATIENTE DE ALUMINIO DE 1-1/2", MARCO DE CERCO CHAPA DE ALUMINIO DE 3", ZOCLO DE ALUMINIO DE 2 VENAS DE 3", DOBLE INTERMEDIO DE ALUMINIO DE 3" POR HOJA, TEE DE ALUMINIO DE 1-1/6"X1", PIVOTE DESCENTRADO BISAGRA PARA PUERTA DE ALUMINIO, VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1		
969	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MEDIDAS VARIABLES DE ANCHO DE 0.6M A 1.20M POR UNA ALTURA DE 2.05 M A 2.15 M FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CUBIERTA POR LAS 2 CARAS CON TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR CON PEINAZOS A CADA 30CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2"X 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1		
970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA RAYOS X DE MADERA FORMADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CUBIERTA POR LAS 2 CARAS CON TRIPLAY DE 6MM, REFORZADA CON LAMINA DE PLOMO PARA PROTECCION DE LA RADIACION DE 3MM DE ESPESOR, CON PEINAZOS A CADA 30CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3-1/2"X3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.				
971	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO PARA RAYOS X FORMADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CUBIERTA POR LAS 2 CARAS CON TRIPLAY DE 6MM, REFORZADA CON LAMINA DE PLOMO PARA PROTECCION DE LA RADIACION DE 3MM DE ESPESOR, CON PEINAZOS A CADA 30CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3-1/2"X3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1		
972	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO EN AREAS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO.	JOR	1		
973	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA PARA REFUERZO EN VANO PARA PUERTAS Y VENTAS EN MUROS DE DUROCK, INCLUYE: MTERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1		
974	RETIRO DE DOMO BURBUJA DE 90X90CM EN AZOTEA, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO RETIRO.	PZA	1		
975	ELABORACION DE CANALON PARA CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN PISO DE 0.30 DE ANCHO MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO CON TABIQUE, ASENTADO Y APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:6, CON TUBERIA DE PVC DE 4" A MEDIA CAÑA EMBEVIDO EN PLANTILLA DE 5CM DE ESPESOR, PASO DE TUBERIA PARA CONEXION DE REGISTO A REGISTRO DE 10CM DE LARGO CON TUBERIA DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1		
976	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MONOMANDO PARA LAVABO COLOR CROMO MODELO 24-MCS RUGO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1		
977	ROTULO DE SIMBOLO EN RAMPA DE DISCAPACITADOS DE 0.8M X 0.8M CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	1		
978	RETIRO DE ADOQUIN, NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION MANUAL, RE COLOCACION DE ADOQUIN EN ZONAS AFECTADAS POR HUNDIMIENTO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1		
979	DESMANTELAMINETO DE CHAPA DE RECAMARA DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	PZA	1		
980	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FIN SALITRE EN MUROS DE TABIQUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1		
981	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA FREGADERO FLAMINGOS MARCA HELVEX O , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.				
982	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN, MEDIANTE MÓDULOS EN PUERTA DE 40 X 15 CM, A BASE DE PLACA DE TROVICEL O PVC DE 3 MM DE ESPESOR; IMPRESO DIRECTO EN SERIGRAFÍA EN UNA O AMBAS CARAS Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON LOGO SÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLOR ESPECIFICADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1		
983	CAJILLO EN U, DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.6 M. Y DOBLE BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADOS A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
984	PLATABANDA DE 0.3 CM. DE ANCHO, DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE DOS ANGULOS DE AMARRE, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
985	PLATABANDA DE 0.6 CM. DE ANCHO, DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
986	CAJILLO AL MURO Y PLATABANDA DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.3 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
987	CAJILLO AL MURO DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 0.7 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
988	CAJILLO ENTRE PLAFONES DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.1 M. Y DOBLE BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADOS A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
989	CAJILLO ENTRE PLAFONES (Z), DE PANEL TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 0.7 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 4.1 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
990	MURO DE 9 CM. A BASE DE PANEL COVINTEC DE 3" DE ESPESOR, APLANADO POR UNA CARA CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO REPELLADO, INCLUYE: FIJACION, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1		
991	LOSA DE 12 CM. DE ESPESOR DE PANEL W TIPO ESTRUCTURAL DE 3" CON REFUERZO DE VARILLA DE 5/16" EN LA PARTE INFERIOR, COLOCADA A CADA 0.40 CMS. POR EL CLARO CORTO Y A CADA 60 CM. EN EL CLARO LARGO, CADA PANEL DEBERÁ ESTAR UNIDO ENTRE SI POR MALLA DE UNIÓN DE 25 CMS. DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL CON LA FINALIDAD DE EVITAR AGRIETAMIENTO.UNA VEZ COLOCADO EL PANEL Y LA VARILLA SE DARA UN APLANADO POR LA PARTE INFERIOR DE 2 CMS. CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, CON LA FINALIDAD DE AHOGAR LA VARILLA Y LA MALLA INFERIOR EN MEZCLA, POSTERIORMENTE (24 HORAS) SE COLARA LA PARTE SUPERIOR UNA CAPA DE 4 CM. MINIMO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA= 19 MM, SISTEMA RECOMENADO PARA CLAROS HASTA DE 3.50 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: APUNTALAMIENTO DE LOSA DURANTE TODO EL PROCESO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ANCLAJES, TRASLAPES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1		
992	PUERTA ABATIBLE DE 0.80 X 2.10 M. A BASE DE PERFILES TUBULARES, CON TABLERO DE LAMINA CAL. 20 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1		
993	CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO DE 1 1/2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1		
994	CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO DE 2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1		
995	PANEL DE LÁMINA MULTYMURO DE 1 1/2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1		
996	PANEL DE LÁMINA MULTYMURO DE 2" CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1		
997	BARANDAL DE 0.90 M. DE ALTURA CON PASAMANOS DE ALUMINIO DURANODIC Y BARROTES DE FIERRO REDONDO DE 1/2" A CADA 20 CM., SOLDADOS A SOLERA DE 1 1/2"X 1/4" Y REFUERZOS DE PTR DE 1 1/2" DE 1/8" A CADA 2 M. AHOGADOS EN CONCRETO, INCLUY: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
998	BARANDAL DE 0.90 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DURANODIC, CON CUADRADOS DE 1 1/2" A CADA 25 CM. ANCLADOS AL PISO CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/2" Y ANGULO DE ALUMINIO DE 1/4" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
999	MURO DE VITROBLOCK DE 20X20 CMS. MODELO NUBE, ASENTADO CON ARENA CERNIDA Y CEMENTO BLANCO CON REFUERZO DE ALAMBRÓN DE 1/4" A CADA DOS HILADAS, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1		
1000	CAJILLO AL MURO Y PLATABANDA DE PANEL TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 1.3 M. Y BASTIDOR DE 0.6 CM. ANCLADO A LA LOSA, ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: ÁNGULOS DE AMARRE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1		
1001	RECUBRIMIENTO "CASCARA DE NARANJA" DE LA MARCA COREV, APLICADA SOBRE MUROS APLANADOS DE MEZCLA. YESO Y PANEL, EN INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE LA APLICACIÓN DE SOTOFONDO 1000 PARA ADHERIR, COVERMIX, CASCARA DE NARANJA Y VITRO SEAL HR COMO ACABADO FINAL, RODILLO TEXTURIZADO CASCARA DE NARANJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1		
1002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X14, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1		
1003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X12, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1		
1004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X10, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1		
1005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3X8, PARA CONEXIONES EN LONGITUDES CORTAS PARA LUMINARIAS,	M	1		
1006	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MEZCLADORA FREGADERO HELVEX ALBATROS HM-37 CROMO, INCLUYE: ACARREO	PZA	1		
1007	LOSETA VINÍLICA CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS CONDUCTORAS Y DE DISIPACIÓN ESTÁTICA DE 2.0 MM DE ESPESO, INCLUYE: ZOCLO SANITARIO, CORTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	1		
1008	PINTADO DE RAYA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE, FORMULADA CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX AQUA DE IMPERQUIMIA, COLOR BLANCO Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA, EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO.	M	1		
1009	PINTADO DE RAYA DE 30 CM DE ANCHO CON PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE, FORMULADA CON RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX AQUA DE IMPERQUIMIA COLOR BLANCO Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA, PARA INDICAR EL CRUCE DE PEATONES.	M	1		
1010	PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN FORMA DE FLECHA DE 0.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO CON LINEA DE 0.50 M DE ANCHO X 3.00 M DE LARGO, EN PAVIMENTO PARA CARRIL DE AUTOBÚS O TROLEBÚS, CON PINTURA BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE, FORMULADA CON RESINAS ACRÍLICAS PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX AQUA,	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	COLOR BLANCO Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA, MARCA IMPERQUIMIA.				
1011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN GUARNICIÓN, DE PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX, COLOR AMARILLO, DE IMPERQUIMIA Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA.	M2	1		
1012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PREFABRICADA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA RAMPA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 40 X 40 X 2.5 CM GRABADO EN LOS COLORES FONDO AZUL Y FIGURA EN COLOR BLANCO, FABRICADO EN POLICONCRETO MARCA POLY-CON.	PZA	1		
1013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PREFABRICADA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA RAMPA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 60 X 60 X 2.5 CM GRABADO EN LOS COLORES FONDO AZUL Y FIGURA EN COLOR BLANCO, FABRICADO EN POLI CONCRETO MARCA POLY-CON.	PZA	1		
1014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PARA SEÑALIZACIÓN PUNTO DE REUNIÓN DE 100 X 100 X 3 FABRICADA EN POLICONCRETO CON ESQUINAS BOLEADAS USO PEATONAL MARCA: POLYCON.BOLARDO CILINDRICO LISO SÓLIDO FABRICADO EN POLYCONCRETO Y FIBRA DE VIDRIO	PZA	1		
1015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO PARA IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD, IMPRESO EN VINIL ACABADO MATE MARCA AVERY DENNYSON, CALIDAD A1440DPI, EMPALMADO EN PVC ESPUMADO DE 3MM MARCA RESPLANDER, CON APLICACIÓN DE PELICULA PROTECTORA UV Y ANTIGRAFITI MARCA 3M, CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2" TAMAÑO FINAL 244X91CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.	PZA	1		
1016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO 570GT COLOR GRIS MARCA PHILLIPS, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1		
1017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN PISO DE LOSETA, MODELO BRUNEI IVORY MARCA INTERCERAMIC, DE MEDIDAS 0.40 X 0.40 M, ASENTADA CON CEMENTO CREST; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1		
1018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN MURO DE SANITARIOS DE LOSETA MODEO GENOVA BIANCO MARCA INTERCERAMIC DE MEDIDAS 0.40 X 0.40 M, ASENTADA CON CEMENTO CREST; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.A SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1		
1019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIO TIPO SANILOCK ALTURA DEL DESPIECE 30 CM SOBRE N.P.T Y ALTURA MAXIMA DE 1.80 M N.P.T, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE 22 ASTM A-653 ESMALTADA APLICADO CON POLVO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADO CON ACABADO ESMALTADO, COLOR EN ACABADO ESMALTADO 10 5749-1 BLANCO ANTIGUO , EL ALMA ES BASE DE DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	1" X 1", PANEL LATERAL, PILASTRA DE PARED, PILASTRA CENTRAL, PILASTRA TERMINAL, PANEL MINGITORIO, HERRAJES DE FIJACION, SISTEMA DE FIJACIÓN, BISAGRA INFERIOR, BISAGRA SUPERIOR, BUJE, ESQUINERO DE AJUSTE, ESQUINERO CANAL, ESQUINERO MINGITORIO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACIÓN.				
1020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN MAMPARAS PARA SANITARIO TIPO SANILOCK ALTURA DEL DESPIECE 30 CM SOBRE N.P.T Y ALTURA MAXIMA DE 1.80 M N.P.T., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE 22 ASTM A-653 ESMALTADA APLICADO CON POLVO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADO CON ACABADO ESMALTADO, COLOR EN ACABADO ESMALTADO 10 5749-1 BLANCO ANTIGUO , EL ALMA ES BASE DE DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CHAPA PASADOR, JALADERA, HERRAJES DE FIJACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, BISAGRA INFERIOR, BISAGRA SUPERIOR, BUJE, ESQUINERO DE AJUSTE, ESQUINERO CANAL, CERRADURAS AUTOMATICAS, TOPES ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACIÓN.	M2	1		
1021	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO "TIPO GUILLOTINA" DE 0.50 X 1.20 M DE ALTO, FORMADO POR UN FIJO DE 0.50 X 0.60 M EN LA PARTE SUPERIOR Y UNO CORREDIZO VERTICAL CON LAS MISMAS DIMENSIONES, FABRICADA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 50.8 MM (2"), INCLUYE: JUEGO DE BALANCIN, JALADERA, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, TRAZO, HABILITADO, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS.	pza	1		
1022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE, DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 85% PRÓCTOR, PARA DESPLANTE DE BANQUETA, INCLUYE: EL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m2	1		
1023	RENIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.50 M, INCLUYE: CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., INCLUYE: MURO DE TABIQUE RECOCIDO, APLANADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:3.	PZA	1		
1024	REGISTRO DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO, DE 50 X 65 X 60 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES.	PIEZA	1		
1025	REGISTRO DE ESQUINA DE 60 X 80 X 120 CM, EN MATERIAL CLASE I.	PIEZA	1		
1026	REGISTRO DE 0.70 X 1.20 X 1.15 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 11.50 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REMATE EN MUROS CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, DE 15 CM DE PERALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/2", 1/8" X 2", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE 5/16 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
1027	REGISTRO DE 0.40 X 0.70 X 0.80 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 11.50 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REMATE EN MUROS CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, DE 15 CM DE PERALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/2", 1/8" X 2", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE 5/16 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	pza	1		
1028	REGISTRO DE 1.50 X 1.50 X 1.80 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 23.50 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALERA MARINA, TAPA DE 0.58 X 0.78 M ACERO DE REFUERZO DE 5/16, PERIMETRAL EN REMATE DE MURO Y EN LOSA A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1		
1029	REGISTRO DE 1.25 X 1.25 X 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE DE 11.50 CM DE ESPESOR, ESCALERA MARINA, TAPA DE 0.50 X 0.78 M ACERO DE REFUERZO DE 5/16" PERIMETRAL EN REMATE DE MUROS Y EN LOSA A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1		
1030	CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE 48 X 63 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PERFIL ESTRUCTURAL, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y PINTURA ANTICORROSIVA EN MARCO Y CONTRAMARCO.	PIEZA	1		
1031	CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE 58 X 78 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PERFIL ESTRUCTURAL, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y PINTURA ANTICORROSIVA EN MARCO Y CONTRAMARCO.	PIEZA	1		
1032	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 80 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1		
1033	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 40 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1		
1034	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 40 X 7 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1		
1035	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 80 X 80 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA	PIEZA	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.				
1036	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 50 X 5.7 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1		
1037	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 60 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1		
1038	TAPA PARA REGISTRO PREFABRICADO DE 50 X 50 X 5 CM EN POLYCONCRETO Y REFORZADA AL INTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO (FVR), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CON MARCO LISO PERIMERAL Y ESPACIO CENTRAL PARA LOGOTIPO, OJILLOS O JALADERAS DE LEVANTAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO PARA SU OPERATIVIDAD MARCA POLYCON.	PIEZA	1		
1039	RETIRO DE CONTRAMARCO EN REGISTRO DE 50 X 65 X 60 CM.	PIEZA	1		
1040	AUMENTO A CADA 15 CM DE REGISTRO DE 0.60 A 1.50 M, INCLUYE: REPELLADO, APLANADO PULIDO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:6.	PIEZA	1		
1041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN GUARNICIÓN, DE PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX, COLOR AMARILLO, DE IMPERQUIMIA Y REFLEJANTE (MICROESFERAS) GUARDQUIM MICROESFERA	M2	1		
1042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA TÁCTIL PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN, DE 40 X 40 X 2.5 CM DE ESPESOR, (FVR), CONOS TRUNCADOS DE 2.5 CM DE DIÁMETRO INFERIOR, DE POLICONCRETO, MARCA POLYCON.	M	1		
1043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA TÁCTIL PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN, DE 30 X 30 X 4 CM DE ESPESOR, (FVR), CONOS TRUNCADOS DE 2.5 CM DE DIÁMETRO INFERIOR, DE POLICONCRETO, MARCA POLY-CON O SIMILAR	M	1		
1044	BOLARDO CILINDRICO LISO SÓLIDO FABRICADO EN POLYCONCRETO Y FIBRA DE VIDRIO(FVR) DE 60 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR X 25 CM DE DIÁMETRO INFERIOR, DOS VARILLAS DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD AHOGADAS EN POR LA PARTE INFERIOR PARA AHOGAR EN CONCRETO O PAVIMENTO, PARA USO PEATONAL MARCA POLYCON MOD. IMA-BOL-CIL-PEA-001.	PZA	1		
1045	BANCA TIPO GRAPA REFORZADA EN FIBRA DE VIDRIO (FVR) DE 150 CM DE LARGO X 40 CM DE ALTURA Y 50 CM DE ANCHO SIN RESPALDO, MARCA POLYCON.	PZA	1		
1046	BICIESTACIONAMIENTO TIPO POLYANTAR FABRICADO EN POLYCONCRETO DE 50 X 15 X 75 CM DE ALTURA MARCA POLYCONCRETO.	PZA	1		
1047	PINTADO DE RAYA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA MARCA COMEX, FORMULADA CON RESINAS	M	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	DE ALTA RESITENCIA MECANICA, PIGMENTOS RESISTENTES AL CALOR Y A LA LUZ REFLEJANTE (MICROESFERAS), EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO.				
1048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL LAMA, INCLUYE: LOS MATERIALES CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, TENDIDO, NIVELADO, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M3	1		
1049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO SAN AGUSTÍN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL PASTO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, AGUA, REPOSICIÓN; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PLANTACIÓN, NIVELADO, RIEGO, PODA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 45 DÍAS O LO QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO A PARTIR DE LA PLANTACIÓN, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1		
1050	PODA DE PASTO Y LIMPIEZA DEL ÁREA, INCLUYE: ACARREO LIBRE A PIE DE CAMIÓN.	M2	1		
1051	Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto de 20 cm de peralte promedio.	m2	1		
1052	Cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m	m3	1		
1053	Cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, de sección con superficie igual o menor a 0.02 m2, hasta una altura máxima de 4.00 m	m4	1		
1054	LOGOTIPOS CON DISEÑO DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN A BASE DE VINIL ESTATICO ESMERILADO BLANCO-TRANSPARENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PULVERIZADOR, CORTES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1		
1055	LOGOTIPOS CON DISEÑO DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN A BASE DE VINIL IMPRESO A COLOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PULVERIZADOR, CORTES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1		
1056	PELICULA DE CONTROL SOLAR OSCURA Night Vision 35 Película de Control Solar 3M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SOLUCION PARA LA APLICACIÓN DE LA PELICULA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1		
1057	pelicula esmerilada tipo espejo, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SOLUCION PARA LA APLICACIÓN DE LA PELICULA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	1		
1058	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO170, 1 polo, 70 amperes.	pieza	1		
1059	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO210, 2 polos, de 10 a 60 amperes.	pieza	1		
1060	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO270, 2 polos, 70 amperes.	pieza	1		
1061	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO380 a QO390, 3 polos, 80 a 90 amperes.	pieza	1		
1062	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO3100, 3 polos, 100 amperes.	pieza	1		

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
1063	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD123AB11, 12 polos, 100 amperes.	pieza	1		
1064	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD203AB11, 20 polos, 100 amperes.	pieza	1		
1065	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD303AB21, 30 polos, 225 amperes.	pieza	1		
1066	Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD423AB21, 42 polos, 225 amperes.	pieza	1		
1067	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 220 20, 2 x 20 a. Square´d.	pieza	1		
1068	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 22040, 2 x 40 A Square´d.	pieza	1		
1069	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 22070 , 2 x 70 A Squared´d.	pieza	1		
1070	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 32030, 3p x30 A. Square'd	pieza	1		
1071	Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 32070 3p x 70 A. Square´d.	pieza	1		
1072	Retiro de plantas de ornato, el precio unitario incluye: acarreos dentro y fuera de la unidad, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario.	M2	1		
1073	Relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85%, próctor con pisón, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	M3	1		
1074	Retiro de malla y geotextil en jardineras, el precio unitario incluye: cortes, acarreos horizontales y verticales, dentro y fuera del la unidad, andamiaje, mano de obra, equipo, herramient ay todo lo necesario.	m2	1		
1075	suministro y colocacion de placa de Marmol Crema Marfil Placa PB 2cm, el precio unitario incluye: cortes, desperdicios, acarreos horizontal y vertical, elementos de fijación, elementosl de fijación, matrial, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nbecesario. ---Mármol Wooden White---	M2	1		
1076	Suministro y colocacion de lavabo tipo ovalin AMERICAN ESTÁNDAR en sanitarios, el precio unitario incluye: cespol, conexiones, acarreos horizontales y verticales, mano de obra, equipo, herramiento y todo lo necesario para su correcta colocación.	PIEZA	1		
1077	suministro y colocacion de cadena para soporte luminarias Cadena de Acero Galvanizado Akron 15-71 | Grado 30 | Electrosoldada | 1/8", el precio unitario incluye:, retiro de la anterior, colocación de la nueva tanto a losa (altura maxima 6.00 metros) como a la luminaria, andamiaje, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario.	M	1		
1078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA TIPO H PARA PUERTAS PRINCIPAL DE 0.45 M DE ALTO DE ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1		
1079	Suministro y colocación de zoclo vinilico de 7cm de ancho, color, blanco, negro, café o gris; el precio unitario incluye: acarreos, cordes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m	1		
1080	Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12(2) medidas 12 x 12 x 24 cm.	M2	1		
1081	Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) medidas 12 x 20 x 24 cm.	M2	1		
1082	Muro de block de concreto ligero 10 cm de espesor medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	M2	1		

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
1083	Muro de block de concreto liso de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	M2	1		
1084	Impermeabilización en corona de cimentación de 18 cm de ancho, a base de un primario Primercreto S. dos capas de Vaporcreto, una membrana de refuerzo intermedio Flexocreto 100, Curacreto o similar.	M	1		
				SUBTOTAL	
				I. V. A.	
				TOTAL	

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 2-C
UBICACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS

PARTIDA No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA O MEDICA	UBICACIONES
1	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA ALVARO OBREGON	ROSA BLANCA NO. 95, COLONIA MOLINO DE ROSAS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.
2	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA AZCAPOTZALCO	CEDRO NO. 4, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA BENITO JUAREZ	CALZADA DE TLALPAN NO. 1133, COLONIA SAN SIMÓN, C.P. 03660, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
3	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA COYOACAN	CALZADA DE TLALPAN NO. 1133, COLONIA SAN SIMÓN, C.P. 03660, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
	CENTRO DE CONTROL CANINO "DR. ALFONSO ANGELLINI DE LA GARZA"	HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR S/N, ENTRE CALZ. TAXQUEÑA Y EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN, COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACAN, ALCALDÍA COYOACÁN.
4	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAJIMALPA	CERRADA DE JUÁREZ S/N, COL. CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05000.
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MIGUEL HIDALGO	LAGO ISEO 106, MARIANO ESCOBEDO, MIGUEL HIDALGO, 11310 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MAGDALENA CONTRERAS	AVENIDA SAN JERÓNIMO NÚMERO 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, CÓDIGO POSTAL 10300, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.
5	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAUHTEMOC	JUVENTINO ROSAS 78, EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, CUAUHTÉMOC, 06250 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,
	CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA	GRAL. BENJAMÍN HILL 24, HIPÓDROMO CONDESA, CUAUHTÉMOC, 06170 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,
	OFICINA DE FAUNA NOCIVA	C. REPÚBLICA DE BOLIVIA 19, CENTRO HISTÓRICO DE LA CDAD. DE MÉXICO, CENTRO, CUAUHTÉMOC, 06020 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,
6	ALMACEN JURISDICCIONAL GUSTAVO A. MADERO	NORTE 94 S/N ESQUINA ORIENTE 83, COL. LA MALINCHE, ALCALDÍA GUSTAVO A .MADERO.
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA GUSTAVO A. MADERO	AV. 510 (EJE 4 NORTE) No. 1510, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.
	CENTRO DE CONTROL CANINO DR. LUIS PASTEUR	AV. 510 1510, PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, GUSTAVO A. MADERO, 07920 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,
7	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTACALCO	CORREGIDORA 135, SANTA ANITA, IZTACALCO, 08300 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,
	CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA IZTAPALAPA	COMBATE DE CELAYA 352, U.H. VICENTE GUERRERO, IZTAPALAPA, 09730 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,
8	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MILPA ALTA	IGNACIO ALDAMA 43, TENANTITLA, MILPA ALTA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, CDMX,
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA TLALPAN	COAPA & CALLEJÓN CARRASCO, TORIELLO GUERRA, TLALPAN, 14050 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,
	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA	RETORNO 9 DE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, NÚMERO 17, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.

	OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA XOCHIMILCO	AV. JUAREZ ESQUINA CALLE PINO, NO. 2, CP. 1600, COL.BARRIO SAN JUAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 3

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a .

DRA. NADINE GASMAN ZYLBERMANN
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E

QUIEN SUSCRIBE _____REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES (nombre del evento) _____, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARNOS TANTO MI REPRESENTADA, SOCIOS Y ADMINISTRADORES, ASÍ COMO EL QUE SUSCRIBE, EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

A T E N T A M E N T E

_____
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 4

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Por: la empresa (NOMBRE DEL PARTICIPANTE) para garantizar el sostenimiento de la (s) propuesta (s) que presente (n) hasta por la expresa cantidad **de $** _____ (5% (cinco por ciento) del monto TOTAL de la propuesta) para participar en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EA-909007972-N17-26,** para la contratación del **"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"**, a celebrarse el (DIA, MES Y AÑO, EN QUE SE CELEBRA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES). Esta fianza estará en vigor desde la fecha de su expedición, hasta seis meses posteriores a la notificación de los resultados de la Licitación Pública, si de acuerdo con dichos resultados le corresponde al fiado, primero, segundo o tercer lugar en la clave a que se refiere la propuesta y si quedara en subsecuente lugar, procederá a su retención por el tiempo estipulado.

La Institución Afianzadora, se somete expresamente al procedimiento establecido en los Artículos 174, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y renuncia expresamente a lo establecido en el Artículo 119 de la misma Ley.

La presente garantía de sostenimiento de propuestas, únicamente podrá ser cancelada mediante escrito de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y de conformidad con lo establecido en los Artículos 365 y 366 del Código Fiscal de la Ciudad de México, la fianza continuará en vigor aun cuando se otorgue prórroga al proveedor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, la cual se extiende y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

Ciudad de México, a _____ de _____ de 2026.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 5

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ NÚMERO **SSPDF-SRMAS-SERV-___-23**, QUE **CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO** "SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", **A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA** _____, S.A. DE C.V., **QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL** C. _____, **EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

A. QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN III, 75 Y 75 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

B. QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE "EL ORGANISMO" OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

C. QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA POR UN PERÍODO MÍNIMO DE **12 (DOCE) MESES** POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO Y A SATISFACCIÓN DE "EL ORGANISMO", COMO GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MISMOS, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA "EL PROVEEDOR".

D. QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE "EL PROVEEDOR".

E. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO, SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 174, 279, 280, 281, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, Y AL EFECTO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PAGARÁ AL BENEFICIARIO EN TÉRMINOS DE LA LEY ANTES CITADA.

F. QUE, PARA SER CANCELADA LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL ORGANISMO", DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA VEZ QUE "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL ORGANISMO".

G. QUE TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DE LA A) A LA H), Y DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL DOCUMENTO BASE, SE CONSIDERARÁN COMO NO PUESTAS Y NO SURTIRÁN NINGÚN EFECTO LEGAL EN PERJUICIO DEL BENEFICIARIO.

H. QUE LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO, POR ENDE, A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SI AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, RESULTARE ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CUANTIFICABLE EN DINERO A CARGO DE "EL PROVEEDOR", DERIVADA DE DEFICIENCIAS Y/O INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SUS IMPORTES SE DEDUCIRÁN DEL SALDO DE LAS FACTURAS VENCIDAS A SU FAVOR, PERO SI NO LO HUBIERA "EL ORGANISMO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, EN LA MEDIDA QUE PROCEDA Y SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE "EL ORGANISMO" CONSIDERE PERTINENTES. "**FIN DEL TEXTO"**

- La fianza se expedirá por el 15% del monto total del contrato sin incluir el I.V.A.
- La fianza debe de hacer mención que se otorga a favor de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
- La póliza que se expida en su texto deberá de hacer mención de que la misma se otorga por la cantidad de _____, misma que equivale al 15% del monto total del contrato sin I.V.A.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 6

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a

DRA. NADINE GASMAN ZYLBERMANN
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL EJERCICIO DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 8.2 DE LA "CIRCULAR CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2011, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE LOS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS, MANIFIESTO QUE HE (si es persona física o) LA EMPRESA QUE REPRESENTO HA (si es persona moral) CUMPLIDO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA LEY:

IMPUESTO	EXISTE OBLIGACIÓN (Anotar SI ó NO)	DOCUMENTO (Anotar la letra)
1. IMPUESTO PREDIAL		
2. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		
3. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		
4. IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		
5. IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE		
6. DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA		
7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO (SAT-32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)		

ANEXO AL PRESENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LAS CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS SEÑALADAS: (Incluir sólo los párrafos correspondientes a los documentos que entrega).

A. CONSTANCIA DE ADEUDO" EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE.

B. CONSTANCIA DE ADEUDO" EMITIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

C. OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO.

EN CASO DE SEÑALAR QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MANIFIESTO QUE LA (si es persona física o) LA EMPRESA QUE REPRESENTO (si es persona moral) SE ENCUENTRA EXENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ANTES MENCIONADAS.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____
TELÉFONO: _____
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: _____
R.F.C. _____

A T E N T A M E N T E

_____
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO No. 7

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a

DRA. NADINE GASMAN ZYLBERMANN
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E

_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de _____, de la empresa denominada_____ según consta en el testimonio notarial de fecha_____, otorgado ante Notario Público número _____ de la Ciudad de México, que nos comprometemos a que nuestros Representantes Legales, Directivos y empleados que participamos en las diferentes etapas del Procedimiento, firma de contrato, entrega de los bienes y prestación del servicio y en cualquier otro momento, nos conduciremos con respeto y nos abstendremos de incurrir en actos de SOBORNO, COHECHO, CORRUPCIÓN Y QUEBRANTO DE LAS LEYES Y DISPOSICIONES NORMATIVAS, durante la vigencia de la relación contractual entre los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y está empresa.

A T E N T A M E N T E

_____
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO "

ANEXO No. 8

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a

DRA. NADINE GASMAN ZYLBERMANN
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E

_____(Nombre del Representante Legal)_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de _____, de la empresa denominada_____ según consta en el testimonio notarial de fecha_____, otorgado ante Notario Público número _____ de la Ciudad de México, que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras publicas que cuentan con atribuciones originarias, por delegación o comisión o de representación, en el presente procedimiento licitatorio, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Política Cuarta, fracción VIII y Transitorio Primero del "Acuerdo por el cual se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México que se señalan, para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses".

A T E N T A M E N T E

_____
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO No. 9

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a

DRA. NADINE GASMAN ZYLBERMANN
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E

_____(Nombre del Representante Legal)_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de _____, de la empresa denominada_____ según consta en el testimonio notarial de fecha_____, otorgado ante Notario Público número _____ de la Ciudad de México, que no se encuentra en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral Décimo Tercero de los "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN".

A T E N T A M E N T E

_____
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 10

PROPUESTA DEL LICITANTE PARA ADJUDICAR A MEJOR CONDICIÓN DE PRECIO

Con fundamento en lo establecido en el artículo 43 fracción II, párrafos segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal que a la letra dicen: Se comunicará a los participantes que en ese mismo acto, podrá ofertar un precio más bajo por los bienes o servicios objeto de la licitación o invitación restringida, en beneficio del área convocante, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para el área convocante, lo cual podrán efectuar, siempre y cuando, en el acto se encuentre la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto.
Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas ocasiones, mediante el formato que para tal efecto establezca la convocante en las bases licitatorias, hasta que no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	**EA-909007972-N17-26**	**Concepto**	**"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO**

Persona Física o Moral:	

Representante Legal:		**Documento que acredita su representación:**	

Partida N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Propuesto $ (Articulo 43 de la Ley)

SOSTENIMIENTO DE PRECIO DEFINITIVO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

MTRO. ERIN EDGARD TORRES RODRÍGUEZ

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

CLAUSULA: Una vez determinado el participante que haya ofertado el precio más bajo por los bienes o servicios requeridos, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se compromete a sostener y cumplir la presente propuesta conforme a lo estipulado por el representante legal debidamente acreditado por la empresa que representa.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

PROPUESTA DEL PARTICIPANTE PARA ADJUDICAR A MEJOR CONDICIÓN DE PRECIO EN CASO DE EMPATE
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 15

CONSTANCIA DE VISITA DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

Comunico a Usted, que el C ._____, en su carácter de _____ de la empresa _____, se presentó en las instalaciones de esta unidad administrativa ( ) unidad de atención médica ( ) unidad hospitalaria ( ) a efecto de dar cumplimiento al **Punto 4.9 "Visita donde se requiere el servicio"** de las Bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EA-909007972-N17-26** para la contratación del **"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"**, con el objeto de conocer debidamente los lugares en que se habrán de prestar los servicios que se contraten mediante la citada Licitación.

A T E N T A M E N T E

Nombre:
_____

Cargo:
_____

Firma:
_____

Sello:
_____

Ciudad de México, a

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 12

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a de de 2026.

DRA. NADINE GASMAN ZYLBERMANN
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E

ESTRATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA

De conformidad con la Regla Quinta de las Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 24 de febrero de 2022.

Lugar y fecha de expedición.....

I. PERSONA FÍSICA

Nombre:_____ RFC _____ con domicilio en:_____

II. PERSONA MORAL

En mi carácter de *(representante legal, apoderado especial o general)* de la empresa *(nombre o razón social)*

Manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que mi representada es una empresa _____, del sector _____, con número de trabajadores _____, con un rango de monto de ventas anuales (mdp) _____ y por encontrarse dentro del Tope máximo combinado ascendiente a _____.

Estratificación				
Tamaño	**Sector**	**Rango de número de trabajadores**	**Rango de monto de ventas anuales (mdp)**	**Tope máximo combinado***
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde $4.01 hasta $100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde $4.01 hasta $100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde $100.01 hasta $250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde $100.01 hasta $250	250

***Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.**

Nota: El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

Nombre y firma del Representante legal

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 13

PROGRAMA DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS SERVICIOS, INCLUYENDO FECHA DE INICIO Y FIN DE LOS SERVICIOS, TIEMPOS Y PORCENTAJES, EL CUAL SERVIRÁ PARA VERIFICAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL SERVICIO

PROGRAMA DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS SERVICIOS, INCLUYENDO FECHA DE INICIO Y FIN DE LOS SERVICIOS, TIEMPOS Y PORCENTAJES, EL CUAL SERVIRÁ PARA VERIFICAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL SERVICIO

SERVICIOS RELATIVOS A:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL N°:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

TOTAL DE DÍAS NATURALES:

N°	Unidad Médica o Administrativa	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS							
						Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total
1	JURISDICCION SANITARIA CUAUHTEMOC	SERVICIO											
			1						0.33	0.33	0.33		1.00
			%						50.00%	50.00%	50.00%		100.00 %
			FECHA DE INICIO Y FINAL	13/10/26	31/12/26								
2	JURISDICCION SANITARIA BENITO JUAREZ	SERVICIO	CANTIDAD										
			1						0.33	0.33	0.33		1.00
			%						50.00%	50.00%	50.00%		100.00 %
			FECHA DE INICIO Y FINAL	13/10/26	31/10/26								

Nombre y firma del representante
Nombre del participante
que tenga facultades

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-909007972-N17-26
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

ANEXO 14

CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO",** NÚMERO **SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-SERV-_____-26** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO **"SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL ORGANISMO"** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTORA GENERAL**, ASISTIDO POR LA **MTRO. CARLOS HUESCA VIGIL ESCALERA** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,** ASÍ COMO EL **ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ PULIDO;** EN SU CARÁCTER DE **JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS** Y POR LA OTRA PARTE, EL PERSONA MORAL _____**,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL _____**,** EN SU CARÁCTER DE _____ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO";** MISMOS QUE CUENTAN CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. "EL ORGANISMO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CUYO OBJETO ES EL DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA ESTE ORGANISMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 3 DE JULIO DE 1997; REFORMADO Y ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 17 DE JULIO DE 2007; REFORMADO Y ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.

I.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 APARTADO "A" FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 32 APARTADO "C" NUMERAL 1 INCISO C. Y 33 NUMERAL 1. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ARTÍCULOS 11 FRACCIÓN II, 44 FRACCIÓN I, 45 Y 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PUBLICADA CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018) SE DESIGNÓ CON FECHA 02 DE ENERO DE 2019 AL **DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN** COMO **DIRECTORA GENERAL** DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO POR LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I.3.- QUE LA **MTRO. CARLOS HUESCA VIGIL ESCALERA** FUE DESIGNADA COMO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA **DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN** EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

I.4.- QUE EL **DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN** DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN XX DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE "EL ORGANISMO", OTORGÓ A LA **MTRO. CARLOS HUESCA VIGIL ESCALERA** PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **171,463** DE FECHA **22 DE OCTUBRE DE 2019**, OTORGADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO SALVADOR GODÍNEZ VIERA** TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO **42** DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

I.5.- QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DESPRENDAN DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, SERÁ APLICABLE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS VIGENTES Y APLICABLES EN LA LEGISLACIÓN LOCAL.

I.6.- QUE LA **JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS**, DEPENDIENTE DE LA **SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS,** SOLICITÓ A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE **"XXXX

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.

ASIMISMO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE ELECTORAL **XXXXXXXX**, EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

II.3.- QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA, ECONÓMICA, Y MATERIAL QUE LE PERMITE OBLIGARSE PARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS Y CON LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE EN EL PRESENTE CONTRATO, UTILIZANDO PARA ELLO TODOS SUS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

II.4.- QUE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y APLICABLES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE SUS ANEXOS MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

II.5.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO PARA CONTRATAR, EN CASO DE PERSONAS MORALES QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SUPUESTO DE LOS ARTÍCULOS 39 Y 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, TAL Y COMO SE PUDO CONSTAR DESPUÉS DE REALIZAR UNA BÚSQUEDA EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO http://www.contraloria.cdmx.gob.mx Y LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA https://www.gob.mx/sfp, POR LO QUE NO EXISTE CAUSA LEGAL ALGUNA QUE LE IMPIDA CONTRATAR ASÍ COMO REPRESENTAR A DICHA PARTE.

II.6.- QUE MANIFIESTA POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO CORRESPONDIENTE A LOS QUE LE RESULTEN APLICABLES: IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y DERECHOS SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA, ESTO A LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II.7.- QUE CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 5.7.9 DE LA CIRCULAR UNO 2024 EMITIDA POR SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS).

II.8.- QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO: **XXXXXXXXX,** EL CUAL SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE Y SE AGREGA COMO **ANEXO 1 RFC DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".**

II.9.- QUE ACEPTA Y SE COMPROMETE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

II.10.- QUE PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE TODO TIPO, INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL, EL UBICADO EN **XXXXXXXX

III.1.- QUE ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, NO SE ENCUENTRA VICIADO POR IGNORANCIA, INEXPERIENCIA, DESPROPORCIÓN, LESIÓN, ERROR, VIOLENCIA, DOLO O MALA FE, EN LA FORMA Y TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO.

III.2.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL, PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

III.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES Y APLICABLES.

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - **OBJETO DEL CONTRATO. - "EL ORGANISMO"** CONTRATA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE **"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO", "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE OBLIGA A PRESTAR EL MISMO, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, PLAZOS DE REALIZACIÓN Y DEMÁS PARTICULARIDADES LAS CUALES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL **ANEXO 2 "DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO"; ANEXO 3 "DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS" Y ANEXO 4 "PROGRAMA",** QUE DEBIDAMENTE RUBRICADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. - **VIGENCIA.** LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE SU FIRMA Y HASTA EL **31 DE DICIEMBRE DEL 2026; SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE CONTRATO.**

TERCERA. - **MONTO DEL CONTRATO. -** LAS PARTES ACUERDAN QUE **"EL ORGANISMO"** PAGARÁ A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE **$XXXXXXXX (XXXXXXX PESOS XX/100 M.N.** MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE **$XXXXXXX (XXXXXXX PESOS XX/100 M.N.),** DANDO LA CANTIDAD TOTAL DE **$XXXXXXX (XXXXXXX PESOS XX/100 M.N.)**.

CUARTA. - **ANTICIPOS. -** EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN **"EL ORGANISMO"** NO OTORGARÁ ANTICIPO ALGUNO A "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** CONFORME AL ARTÍCULO 41 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

QUINTA. - **PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. –** EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL **XXXXXX, EN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO, CONFORME AL PROGRAMA Y/O PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL **ANEXO 2 "DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO"** Y AL **ANEXO 4 "PROGRAMA"**

EN CASO DE QUE EXISTA NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS DE DOMICILIO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** ESTARÁ OBLIGADO A LLEVARLO A CABO EN EL DOMICILIO Y PLAZO AUTORIZADOS, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL ÁREA REQUIRENTE CON UNA ANTELACIÓN DE 72 HORAS, SIN CARGO EXTRA PARA **"EL ORGANISMO"**; EL NUEVO DOMICILIO SÓLO PODRÁ SER CONSIDERADO DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SEXTA. - **CONDICIONES Y FORMA DEL SERVICIO. –**

a) LOS CONCEPTOS, LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES EN QUE SERÁN PROGRAMADOS, SE INDICAN EN EL **ANEXO 3 "DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS"**, ASÍ COMO A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL PROGRAMA ESTABLECIDO **ANEXO 4 "PROGRAMA"**, MISMO QUE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

b) LA DEBIDA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS, SERÁN REVISADOS POR PERSONAL AUTORIZADO, QUIEN VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y LOS RECHAZARÁ SI NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIN EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** POR SU INCUMPLIMIENTO.

c) **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE COMPROMETE A QUE SI DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE COMPRUEBEN DEFICIENCIAS O PROBLEMAS DE CALIDAD SERÁ MOTIVO SUFICIENTE DE RECHAZO Y PROPORCIONARÁ OTRO QUE CUMPLA CON LA CALIDAD SOLICITADA, POR LO QUE SE OBLIGA A LA REPOSICIÓN TOTAL DENTRO DE LOS **05 (CINCO)** DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE **"EL ORGANISMO"**.

EN CASO DE NO CUMPLIR ESTARÁ OBLIGADO A RESOLVER LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES DERIVADAS DE DICHAS DEFICIENCIAS, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO.

d) **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** DEBERÁ PROPORCIONAR EL SERVICIO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL **ANEXO 3 "DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS**" Y **ANEXO 4 "PROGRAMA**", QUE CONFORMA EL PRESENTE CONTRATO.

ASÍ MISMO, EL PERSONAL DESIGNADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SERVICIO SOLICITADO, DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACITACIÓN SUFICIENTE Y NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SITUACIÓN QUE EL **"PRESTADOR DEL SERVICIO"** COMPROBARÁ AL ORGANISMO CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.

e) EL SERVICIO DEBERÁ ESTAR GARANTIZADO CONTRA TODA DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE Y POR UN PERIODO DE **12 (DOCE) MESES** POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE ESTE CONTRATO, POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN FORMAL, AMBOS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

f) **"EL ORGANISMO"** PODRÁ REALIZAR EVALUACIONES ANALÍTICAS Y TÉCNICAS, EN CASO DE QUE EL SERVICIO NO CUMPLA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O EN CASO DE QUE LAS ESPECIFICACIONES SEAN DIFERENTES A LAS SOLICITADAS, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO POR OTRO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS O EN SU CASO SE COMPROMETE A VOLVER A REALIZAR EL SERVICIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES QUE EN SU CASO PROCEDAN.

SÉPTIMA. - **GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE OBLIGA CON **"EL ORGANISMO"** A RESPONDER CONTRA DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS POR LA DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO HASTA POR UN PERÍODO DE **12 (DOCE) MESES** CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LO APLICABLE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

OCTAVA. - **PRUEBAS DE CALIDAD. - "EL ORGANISMO"** PODRÁ REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, LAS PRUEBAS DE CALIDAD QUE ESTIME CONVENIENTES RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

EN CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO NO CUMPLA NUEVAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO**,** EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

NOVENA. - **CONDICIONES DE PAGO. -** EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ CUBIERTO PREVIA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE **"EL ORGANISMO"**, EN MONEDA NACIONAL, ESTABLECIÉNDOSE QUE EL PRECIO SERÁ FIJO DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 3 "DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS"**.

LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE PAGARAN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO QUE ABARCARÁN LOS PERIODOS DE TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA SOLICITADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA, MENSUALMENTE COMO MÁXIMO, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DEL PAGO (DOCUMENTACIÓN QUE DETERMINARÁ LA CONVOCANTE) AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONVOCANTE PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE (SE TOMARÁ COMO FECHA DE CORTE EL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES), CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

LAS FACTURAS PARA PAGO, DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO. ASIMISMO, DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, APEGÁNDOSE A LO SEÑALADO EN EL **ANEXO 2 "DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO".** LA FACTURA DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS TERMINADOS FIRMADA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO, AVALANDO QUE LOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS ADECUADAMENTE

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DEBERÁ ACUDIR A LA VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"** A FIN DE DAR DE ALTA SU CLABE BANCARIA Y ÉSTA PUEDA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** REQUISITARÁ EL FORMATO DE LA LÍNEA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS www.finanzas.cdmx.gob.mx; EN EL APARTADO DE PROVEEDORES.

UNA VEZ REALIZADA EL ALTA, DEBERÁ GENERAR EL COMPROBANTE DENOMINADO "INFORMACIÓN PARA DEPÓSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES", UNA VEZ IMPRESO ESTE FORMATO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** DEBERÁ ACUDIR A LA INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE CON EL EJECUTIVO, CON LA FINALIDAD DE QUE FIRME, ANOTE SU NÚMERO CONFIDENCIAL Y ESTAMPE EL SELLO DE VALIDACIÓN.

EN ESE SENTIDO, CONFORME AL OFICIO NÚMERO **DAF/097/2016** DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"**, PARA EFECTOS DE REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A LA LIBERACIÓN DE FACTURAS, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** DEBERÁ CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

AL MOMENTO DE COMPROBAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, LAS FACTURAS DIGITALES, DEBERÁN DE CONTENER Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, SEÑALADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

USO DE CFDI G03: GASTOS EN GENERAL Y CLAVE DE UNIDAD DE MEDIDA CONFORME A CATALOGO SAT, PRESENTADO ADEMÁS LO SIGUIENTE:

- FACTURA EN PDF Y ARCHIVO XML IMPRESOS QUE CORRESPONDAN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO (ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL,

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PERIODO DEL SERVICIO), *POR EL* IMPORTE TOTAL CONFORME LO REALIZADO DE ACUERDO AL **ANEXO 3 "DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS"**

- COMPROBANTE DE ENVÍO DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS (FACTURA EN PDF Y XML) A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO: ccyf_smi@yahoo.com.mx
- DOCUMENTO DIGITAL IMPRESO (FORMATO ELECTRÓNICO XML).
- VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEL SAT.
- ORIGINAL DEL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO TERMINADO DESGLOSADO CONFORME EL **ANEXO 3 "DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS"**, FIRMADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN
- EN CASO DE SER PROCEDENTE, EL FORMATO DE SANCIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADO

DICHA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PAGO CORRESPONDIENTE SE TRAMITARÁ POR **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS **20 (VEINTE) DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA FECHA DE LA ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EN CASO DE **NO CUMPLIR** CON LO CITADO NO SE PODRÁ DEFINIR LA FECHA PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

DÉCIMA. - **PAGOS EN EXCESO. -** TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, A REQUERIMIENTO DE **"EL ORGANISMO"** CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 3º, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DÉCIMA PRIMERA. - **IMPUESTOS Y DERECHOS. -** TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN CUBIERTOS POR **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**. **"EL ORGANISMO"** ÚNICAMENTE PAGARÁ EL IMPORTE QUE CORRESPONDA AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SIEMPRE Y CUANDO ASÍ LO DETERMINEN LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA.

DÉCIMA SEGUNDA. - **EROGACIONES POR PARTE DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". -** TODAS LAS EROGACIONES QUE HAGA **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** POR PAGOS A SU PERSONAL, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, AMORTIZACIÓN, VIÁTICOS, MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES, ARTÍCULOS, UNIFORMES DE TRABAJO DE SU PERSONAL, PRIMAS DE SEGUROS Y POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO, SERÁ DIRECTAMENTE A CARGO DEL MISMO Y NO PODRÁN SER REPERCUTIDOS A **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA TERCERA. - **ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO. – EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS,** SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL SERVICIO PRESTADO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL **ANEXO 3 "DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS".**

EN RAZÓN DE SER EL ÁREA RESPONSABLE Y CUYOS RESULTADOS SERÁN ENTREGADOS EN ESA ÁREA; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O ANOMALÍA POR PARTE DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, ESA UNIDAD

ADMINISTRATIVA DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

DÉCIMA CUARTA.- **AMPLIACIÓNES DE CONTRATO Y MODIFICACIONES.-** CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL **"EL ORGANISMO"**, DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS, PODRÁ ACORDAR EL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO VIGENTE Y QUE EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DEL SERVICIO SEA IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO, DEBIÉNDOSE AJUSTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

TODA AQUELLA MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PREVIAMENTE APROBADOS POR LAS ÁREAS TÉCNICAS O REQUIRENTES, LAS CUÁLES SE HARÁN CONSTAR POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO, DEBIENDO SUSCRIBIRLO LAS MISMAS PERSONAS QUE LO SIGNARON O AQUELLAS QUE LAS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL NUMERAL 5.7.6 DE LA CIRCULAR UNO 2024, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NO PODRÁ MODIFICARSE EL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL PERÍODO DE PAGO, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA. - **RELACIÓN LABORAL. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, TENIENDO CONOCIMIENTO PLENO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE RECONOCE SER EL ÚNICO PATRÓN DE LAS PERSONAS QUE BAJO SU DEPENDENCIA INTERVENDRÁ EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

POR LO ANTERIOR, **"EL ORGANISMO"** NO SE CONSIDERARÁ PATRÓN SOLIDARIO NI SUSTITUTO EN CUALQUIER FORMA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE EN ESTE SENTIDO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** TENGA CON SUS TRABAJADORES.

DÉCIMA SEXTA.- **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE PATENTES, LICENCIAS, DERECHOS Y PRIORIDADES QUE PUDIERAN CORRESPONDER A TERCEROS, SOBRE LOS SISTEMAS TÉCNICOS, PROCEDIMIENTOS, DISPOSITIVOS, SOFTWARE, PARTES, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILICE Y/O PROPORCIONE PARA CUMPLIR CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DADO EL CASO DE PRESENTARSE ALGUNA VIOLACIÓN, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD POR DICHAS VIOLACIONES QUE SE CAUSEN EN LA MATERIA, RESPONDIENDO ANTE LAS RECLAMACIONES QUE PUDIERA TENER O QUE LE HICIERAN A **"EL ORGANISMO"** POR DICHOS CONCEPTOS, RELEVÁNDOLO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, QUEDANDO OBLIGADO A RESARCIRLA DE CUALQUIER GASTO O COSTO COMPROBABLE QUE SE EROGUE POR DICHA SITUACIÓN.

"EL ORGANISMO" DARÁ AVISO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 03 (TRES) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE LA VIOLACIÓN.

DÉCIMA

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

SEPTIMA.- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 73 FRACC. III, 75 Y 75 BIS FRACCIÓM IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; ARTÍCULOS 59, 61 Y 62 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO EL NUMERAL 5.12 DE LA CIRCULAR UNO 2024 EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** PRESENTA PÓLIZA DE FIANZA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN IMPORTE DE **$XXXXXXX (XXXXXXX PESOS XX/100 M.N.)**, EQUIVALENTE AL 15% (QUINCE POR CIENTO), SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE COMPROMETE A MANTENERLA VIGENTE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y HASTA POR UN PERÍODO DE **12 (DOCE) MESES** POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO QUE SE DERIVEN DE LA CONTRATACIÓN DEL **"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO",** OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO SE MODIFIQUE, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE OBLIGA A ACTUALIZAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASIMISMO Y POR CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES AL PRESENTE CONTRATO, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** DEBERÁ DAR AVISO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA O FINANCIERA A EFECTO DE HACERLO DE SU CONOCIMIENTO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A MANTENER VIGENTE DICHA GARANTÍA, DURANTE EL PERÍODO PACTADO A RESPONDER CONTRA DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, VICIOS OCULTOS O AQUELLA EN QUE **"EL ORGANISMO"** HUBIESE COMUNICADO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SOLO SERÁ CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"**.

AL TRATARSE DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADA POR **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** MEDIANTE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ INCLUIR EN SU TEXTO LAS ESTIPULACIONES SIGUIENTES:

A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN III, 75 Y 75 BIS FRACCION IV, DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

B) QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL, LA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE **"EL ORGANISMO"** OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

C) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA POR UN PERÍODO MÍNIMO DE **12 (DOCE) MESES** POSTERIORES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO Y A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, COMO GARANTÍA CONTRA DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO, VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO, SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASÍ COMO SUS CORRELATIVOS DEL REGLAMENTO APLICABLES EN LA MATERIA.

F) QUE, PARA SER CANCELADA LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"**, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA VEZ QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

G) QUE TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DE LA A) A LA H), SE CONSIDERARÁN COMO NO PUESTAS Y NO SURTIRÁN NINGÚN EFECTO LEGAL EN PERJUICIO DEL BENEFICIARIO.

H) QUE LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO POR ENDE A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SÍ AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, RESULTARE ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, DERIVADA DE DEFICIENCIAS Y/O INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, EN LA MEDIDA QUE PROCEDA Y SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE **"EL ORGANISMO"** CONSIDERE PERTINENTES.

DÉCIMA OCTAVA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CABAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42 Y 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; ARTÍCULOS 57 Y 58 DE SU REGLAMENTO Y EN LO PREVISTO EN EL PUNTO 5.13 DE LA CIRCULAR UNO 2024 EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, **"EL ORGANISMO"** APLICARÁ A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** POR EL INCUMPLIMIENTO O ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PENAS CONVENCIONALES A RAZÓN DE LO SIGUIENTE:

"EL ORGANISMO" APLICARÁ A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** PENAS CONVENCIONALES A RAZÓN DEL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL NETO, SOBRE EL TOTAL DE LOS SERVICIOS NO REALIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO Y AL PROGRAMA TECNICO PRESENTADO EN LA LICITACION, POR CADA DÍA NATURAL QUE TRANSCURRA DE INCUMPLIMIENTO, MISMAS QUE NO PODRÁN EXCEDER DEL 15% DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EXHIBIDA POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

DE NO PRESENTAR EL PRESTADOR DE SERVICIOS SUS ÓRDENES DE SERVICIO AL PERSONAL DESIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS POR LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LAS FECHAS DE CORTE DE ACUERDO A SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.1% (CERO PUNTO UNO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA VIGENTE A LA FECHA DE CORTE, DEBIERAN HABER TERMINADO EN ESE PERIODO Y QUE NO SE PRESENTÓ.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, UNA VEZ FENECIDA LA FECHA LÍMITE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTABLECIDA EN EL **"ANEXO 2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO"** DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** PODRÁ REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL VENCIMIENTO; LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ POR DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN REBASAR EL EQUIVALENTE AL **15% (QUINCE POR CIENTO)** DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.

SERÁ MOTIVO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL:

- CUANDO NO SE PRESTE EL SERVICIO EN LOS PLAZOS, LUGARES Y ESPECIFICACIONES INDICADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- CUANDO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

- CUANDO AL COMPROBARSE DEFICIENCIAS O PROBLEMAS DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", NO HAGA LA REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE **05 (CINCO)** DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE **"EL ORGANISMO"**.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LAS DEFICIENCIAS DE LA PRESTACIÓN Y RESULTADOS DEL SERVICIO, ASÍ COMO POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN O SE ACEPTARÁN EN ESPECIE.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS A CARGO DEL MISMO EN EL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA Y, EN SU CASO, EXIGIRÁ LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE HAYAN SIDO ACORDADAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

"EL ORGANISMO", NO AUTORIZARÁ CONDONACIÓN DE SANCIONES POR RETRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**. CON EXCEPCIÓN DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 58 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA NOVENA. - **EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. -** SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** INCURRA EN UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

A) LOS SERVICIOS PRESTADOS, NO SEAN LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA NO SEAN SUSTITUIDOS A PLENA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

B) LOS SERVICIOS PRESTADOS, NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

C) **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** HAYA FALTADO A CUALQUIERA DE LAS DECLARACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

D) SE RESCINDA EL CONTRATO A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

ADEMÁS DE LO MENCIONADO, SERÁN APLICABLES LAS DISTINTAS SANCIONES QUE ESTIPULEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

VIGESIMA. - **SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL ORGANISMO"** PODRÁ SUSPENDER O DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO LAS AUTORIDADES FISCALES COMPRUEBEN QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" NO PODRÁ EN NINGÚN CASO SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, BAJO PENA DE QUE SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES, SE RESCINDA EL MISMO Y SE PROCEDA A LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA.

"EL ORGANISMO" PODRÁ SUSPENDER ADMINISTRATIVAMENTE O DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, SIN AGOTAR EL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA OPINIÓN DE LA CONTRALORÍA POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS O SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO Y QUE DE NO PROCEDERSE A LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS SE PUDIERA ALTERAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS O EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SIN NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EN LOS CASOS EN QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE CAUSEN AFECTACIONES A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL ORGANISMO"**.

EN CASO DE QUE LA CONTRALORÍA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODRÁ INSTRUIR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE PROCEDA A DECLARAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, LA RESCISIÓN O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGESIMA PRIMERA. - **RESCISIÓN DEL CONTRATO. - "EL ORGANISMO"**, PREVIA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTÍA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, MISMA QUE SERÁ NOTIFICADA EN FORMA PERSONAL.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE INICIARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL PLAZO PARA HACER EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE EXISTAN CAUSAS SUFICIENTES Y JUSTIFICADAS, QUE PUDIERAN ALTERAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, O PELIGRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN SIN AGOTAR EL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA OPINIÓN DE LA CONTRALORÍA.

NO SE CONSIDERARÁ INCUMPLIMIENTO LOS CASOS EN QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS Y EXCEPCIONALES Y SIN QUE EL RETRASO SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE OTORGUE POR ESCRITO, PREVIO A SU VENCIMIENTO Y A SOLICITUD EXPRESA DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, UN PLAZO MAYOR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL CUAL EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS HÁBILES.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN PODRÁ INICIARSE EN CUALQUIER MOMENTO, MIENTRAS SE ENCUENTRE PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, AÚN CONCLUIDA LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL MISMO.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

SI PREVIAMENTE A LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** RESTABLEZCA LA PRESTACIÓN SERVICIO **"EL ORGANISMO"** DEJARÁ SIN EFECTOS EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN INICIADO.

TAMBIÉN SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN, CUANDO:

A) LOS SERVICIOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR **"EL ORGANISMO"**.

B) SE PRESENTE EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO.

C) CUANDO SE HAYA AGOTADO EL MONTO LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, LAS CUALES NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

D) CUANDO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** MODIFIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

E) CUANDO LAS AUTORIDADES FISCALES DETECTEN EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

F) QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** INTENTE POR CUALQUIER MEDIO EL COBRO DE ALGUNA COMISIÓN, CUOTA, CARGO U HONORARIO ADICIONAL Y QUE NO ESTÉ PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

G) QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE DECLARE EN CONCURSO MERCANTIL, SUSPENSIÓN DE PAGOS O HAGA CESIÓN EN FORMA TAL QUE PUEDAN AFECTAR LOS INTERESES DE **"EL ORGANISMO"**.

H) QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** RECABE CONSTANCIA DE HABER PRESTADO LOS SERVICIOS A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, SIN HABERLOS PROPORCIONADO EFECTIVAMENTE, HACIÉNDOLOS DEFICIENTEMENTE O INCOMPLETOS.

I) LAS DEMÁS QUE SEÑALE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO.

SI **"EL ORGANISMO** "CONSIDERA QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE CONSIGNA LA PRESENTE CLÁUSULA, SE LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A FIN DE QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES, EXPONGA POR EL MISMO MEDIO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** NO COMPROBARA QUE LOS HECHOS NO SON CAUSAS DE RESCISIÓN, A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, ÉSTE DECLARARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DANDO AVISO POR ESCRITO A **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

PARA RESCINDIR EL CONTRATO, **"EL ORGANISMO"** SEGUIRÁ LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 42 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y ARTÍCULOS 63 Y 64 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - **PRORROGA. –** EN CASO QUE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SOLICITE UNA PRÓRROGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESTA DEBERÁ SER SOLICITADA A **"EL ORGANISMO"** CUANDO MENOS CON 6 (SEIS) DÍAS

NATURALES ANTES DE FENECER LA FECHA DE PRESTACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO CONSTE POR ESCRITO Y SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE Y DOCUMENTALMENTE UNA EVENTUALIDAD QUE SE ENCUENTRE MÁS ALLÁ DE LAS PREVISIONES DEL SOPARTICIPANTE, ES DECIR POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR EN CASOS FORTUITOS O CAUSAS IMPUTABLES A **"EL ORGANISMO"**, CONFORME AL NUMERAL 5.10.2 DE LA CIRCULAR UNO 2024, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIGÉSIMA TERCERA. - **CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. -** NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, QUE RESULTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS HECHOS O ACONTECIMIENTOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS.

LA FALTA DE PREVISIÓN, O POR NEGLIGENCIA O IMPERICIA TÉCNICA DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, QUE LE IMPIDA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE CONSIDERARÁ CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGÉSIMA CUARTA. - **SUBCONTRATACIÓN. – "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE OBLIGA A NO REALIZAR SUBCONTRATACIONES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA. - **CESIÓN DE DERECHOS. -** EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** PODRÁ CEDER O TRASPASAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS U OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"**, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGÉSIMA SEXTA. - **DAÑOS Y PERJUICIOS. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE OBLIGA A RESPONDER ANTE **"EL ORGANISMO"** POR TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE EL PERSONAL A SU CARGO, DERIVADO DE ACTOS DE NEGLIGENCIA O IMPERICIA TÉCNICA, ASÍ COMO POR PÉRDIDAS O SUBSTRACCIONES DE BIENES QUE SEAN IMPUTABLES A SU PERSONAL. LO ANTES EXPUESTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2108 Y 2109 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGÉSIMA SEPTIMA. - **NULIDAD DEL CONTRATO. - "EL ORGANISMO** "PODRÁ DECLARAR LA NULIDAD DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO SE ESTÉ EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2225 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGÉSIMA OCTAVA. **CONFIDENCIALIDAD.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE OBLIGA NO DIVULGAR POR NINGÚN MEDIO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CONDICIÓN O CUALQUIER JUSTIFICACIÓN, LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"**, EN VIRTUD DE QUE DICHOS PRODUCTOS, DATOS Y RESULTADOS SON DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DE ÉSTE, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES; EN CASO DE FALTAR A ESTE COMPROMISO, SE OBLIGA AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LLEGAREN A ORIGINAR CON INDEPENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERA INCURRIR POR LA VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD MENCIONADA.

VIGÉSIMA NOVENA. - **SUBSISTENCIA AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN. - "LAS PARTES"** CONVIENEN QUE, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DE **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, SUBSISTIRÁN EN LOS

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADAS, AÚN EN EL CASO DE QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE **"EL ORGANISMO"**, CAMBIEN DE DENOMINACIÓN O LAS ÁREAS DE ADSCRIPCIÓN DE DOMICILIO SIN CARGO EXTRA A CARGO DE **"EL ORGANISMO"**.

TRIGESIMA. - **LEGISLACIÓN APLICABLE. -** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU REGLAMENTO Y LAS CONTENIDAS SUPLETORIAMENTE EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LAS DEMÁS LEYES Y ORDENAMIENTOS APLICABLES.

TRIGESIMA PRIMERA. - **JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. -** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ ESTIPULADO EN EL MISMO, Y EN CASO DE CONTROVERSIA **"EL ORGANISMO"** Y **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - **NO DISCRIMINACIÓN. -** EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO MEDIÓ NINGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, SEA POR ACCIÓN U OMISIÓN, POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, GÉNERO, EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, RELIGIÓN, OPINIONES, PREFERENCIAS O IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO, ESTADO CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR NI CUALQUIER OTRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1.2 DE LA CIRCULAR UNO 2024.

TRIGÉSIMA TERCERA. - **COMBATE A LA CORRUPCIÓN. -** LAS PARTES EXPRESAMENTE RECONOCEN Y ACUERDAN QUE, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y MIENTRAS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MISMO SE ENCUENTREN VIGENTES, NO COMETIERON NI COMETERÁN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Y SE OBLIGAN A CONDUCIRSE CON ÉTICA Y APEGO A LA LEY. LO EXPUESTO EN LA PRESENTE CLÁUSULA ES EN ATENCIÓN A LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD, EN LA CIUDAD DE MÉXICO AL DIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POR "EL ORGANISMO"

DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MTRO. CARLOS HUESCA VIGIL ESCALERA

POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CARGO
EMPRESA
.

Av. Insurgentes Norte 423 Conjunto Urbano
Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06900, CDMX, Tel-55 5038 1700 Ext 1767.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____

ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ PULIDO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS